


KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy bytu č.2 na ul.Francouzská 1196 v Kopřivnici	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Kopřivnice	IČO	00298077
Projektant		DIČ	CZ00298077
Zhotovitel	PELA CZ, a.s.		25822454
Zpracoval	Ing.Pustějovská Šárka		CZ25822454
Rozpočet číslo	013VR2021	Dne	01.10.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	28 258,39	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	87 545,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	77 684,55	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	82 552,53	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	9 302,39
7	ZRN (ř. 1-6)		276 040,57	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	9 302,39
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PELA CZ, a.s.
K Nemocnici 106, 741 01 Nový Jičín
tel.521/536 702 652
IČO: 258 22 454, DIČ: CZ25822454



D Celkem bez DPH 285 342,96

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	285 342,96	42 801,44
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 328 144,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytu č.2 na ul.Francouzská 1196 v Kopřivnici
Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: PELA CZ, a.s.
Místo: Kopřivnice

Zpracoval: Ing.Pustějovská Šárka
Datum: 1. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 102 452,47 5,452

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 566,93 1,273

64	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně 2 překladů	m2	22,880	730,44	16 712,47	1,194
2	346244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příček hladkých Ytong	m2	1,600	534,04	854,46	0,079

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 271,19 4,176

3	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	145,000	278,63	40 401,35	4,18
4	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	280,56	561,12	0,034
5	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	1 654,36	3 308,72	0,024

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 574,63 0,003

6	952901131	Čištění budov konstrukcí nebo prvků	m2	150,000	99,65	14 947,50	0,003
7	962031132	Bourání a likvidace	kpl	1,000	6 627,13	6 627,13	0,000

997 Přesun sutě 19 039,72 0,000

8	997013001	Odvoz a likvidace vybouraných materiálů , přesun hmot	t	4,000	4 759,93	19 039,72	0,000
---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 176 490,49 1,610

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 3 775,02 0,003

9	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	4,000	97,71	390,84	0,000
10	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	561,13	561,13	0,001
11	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,000	428,65	2 133,25	0,002
12	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	689,80	689,80	0,001

722 Zdravotnicka 5 678,63 0,004

13	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	74,69	746,90	0,000
14	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	26,90	53,80	0,000
15	722173104	Potrubí vodovodní plastové	m	9,000	229,29	2 063,61	0,003
16	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	197,36	986,80	0,000
17	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	166,40	832,00	0,001
18	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	331,84	995,52	0,001

725 Zdravotnicka 30 749,08 0,091

66	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub or	1,000	189,53	189,53	0,000
65	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	1,000	5 221,80	5 221,80	0,023
20	725211602	Demontáž původního umyvadla	soub or	1,000	1 822,69	1 822,69	0,015
62	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 401.900	soub or	1,000	3 550,60	3 550,60	0,015
51	725222111	Demontáž vany	soub or	1,000	1 708,96	1 708,96	0,017
63	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soub or	1,000	7 730,04	7 730,04	0,017

	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	4 720,67	4 720,67	0,002
23	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 418,66	2 418,66	0,002
24	725980123	Odnímatelná zad. stěna revizní D+M	kus	1,000	3 386,13	3 386,13	0,000

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 37 053,91 0,000

25	746451112	Elektroinstalace vč. dodání revizní zprávy elektro	soubor	1,000	37 053,91	37 053,91	0,000
----	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	-------

766 Konstrukce truhlářské 19 972,64 0,060

28	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. prahů	kus	2,000	684,00	1 368,00	0,000
29	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	26,99	107,96	0,000
30	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy včetně kování a prahu	kus	2,000	1 277,05	2 554,10	0,028
67	61160052	dveře jednokřídlové dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm včetně kování a prahu	kus	2,000	1 295,78	2 591,56	0,032
33	766821111	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně dřezu a baterie	kus	1,000	13 351,02	13 351,02	0,000

771 Podlahy z dlaždic 3 996,63 0,120

34	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,320	456,64	1 972,68	0,016
35	597611100	dlažba keramická	m2	5,702	309,59	1 765,28	0,104
36	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	37,380	6,92	258,67	0,000

776 Podlahy povlakové 48 463,30 0,883

37	092002000	Dodání přechodových a podlahových lišt	kpl	1,000	2 902,39	2 902,39	0,000
56	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	48,400	32,89	1 591,88	0,001
55	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	48,400	394,73	19 104,93	0,726
38	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	48,400	141,25	6 836,50	0,015
39	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	53,240	338,61	18 027,60	0,141

781 Dokončovací práce - obklady 12 729,08 0,382

40	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,900	193,49	4 624,41	0,072
41	597610200	obkladačky keramické	m2	26,290	290,24	7 630,41	0,110
42	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	122,548	3,87	474,26	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 072,20 0,068

43	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	145,000	19,16	2 778,20	0,001
44	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	145,560	15,48	2 253,27	0,029
45	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,560	62,11	9 040,73	0,038

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00 0,000

VRN9 Ostatní náklady 6 400,00 0,000

46	091002000.4	Nátěr dveřních zárubní 2 ks	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
54	091002000.4	Seřízení oken a oprava žaluzií	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
68	091002000.4.2	SDK konstrukce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000

Celkem 285 342,96 7,063

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Stavební úpravy bytu č.49 na ul.Francouzská 1197 v
Kopřivnici

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Kopřivnice

IČO

DIČ

Objednatel

Město Kopřivnice

Projektant

Zhotovitel

PELA CZ, a.s.

Zpracoval

Ing.Pustějovská-Šárka

00298077

CZ00298077

25822454

CZ25822454

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

014VR2021

01.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	28 312,39	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	95 718,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	84 667,07	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	83 817,44	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	26 853,59		
7 ZRN (ř. 1-6)			292 515,50	12 DN (ř. 8-11)				19 VRN (ř. 13-18)	26 853,59		
20. HZS			0,00	21 Kompl. činnost			0,00	22 Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PELA CZ, a.s.
K Nemocnici 103, 741 01 Nový Jičín
tel./fax 558 702 652
IČO: 258 22 454, DIČ: CZ25822454

[Signature]

D Celkem bez DPH 319 369,09

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	319 369,09	47 905,36
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 367 274,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytu č.49 na ul.Francouzská 1197 v Kopřivnici
Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: PELA CZ, a.s.
Místo: Kopřivnice

Zpracoval: Ing.Pustějovská Šárka
Datum: 1. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 110 679,97 5,452

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 566,93 1,273

64	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně 2 překladů	m2	22,880	730,44	16 712,47	1,194
2	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	1,600	534,04	854,46	0,079

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 271,19 4,176

3	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	145,000	278,63	40 401,35	4,118
4	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	280,56	561,12	0,034
5	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	1 654,36	3 308,72	0,024

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 802,13 0,003

6	952901131	Čištění budov konstrukcí nebo prvků	m2	150,000	154,50	23 175,00	0,003
7	962031132	Bourání a likvidace	kpl	1,000	6 627,13	6 627,13	0,000

997 Přesun sutě 19 039,72 0,000

8	997013001	Odvoz a likvidace vybouraných materiálu , přesun hmot	t	4,000	4 759,93	19 039,72	0,000
---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 190 835,53 1,762

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 775,02 0,003

9	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	4,000	97,71	390,84	0,000
10	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	561,13	561,13	0,001
11	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojevací systém HT DN 50	m	5,000	426,65	2 133,25	0,002
12	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	689,80	689,80	0,001

722 Zdravotechnika 5 678,63 0,004

13	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	74,69	746,90	0,000
14	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	26,90	53,80	0,000
15	722173104	Potrubí vodovodní plastové	m	9,000	229,29	2 063,61	0,003
16	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	197,36	986,80	0,000
17	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	166,40	832,00	0,001
18	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	331,84	995,52	0,001

725 Zdravotechnika 30 749,08 0,091

65	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub or	1,000	189,53	189,53	0,000
66	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	1,000	5 221,80	5 221,80	0,023
20	725211602	Demontáž původního umyvadla	soub or	1,000	1 822,69	1 822,69	0,015
62	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 401.900	soub or	1,000	3 550,60	3 550,60	0,015
51	725222111	Demontáž vany	soub or	1,000	1 708,96	1 708,96	0,017
63	725222111	Vana bez armatur výtakových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soub or	1,000	7 730,04	7 730,04	0,017

	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	4 720,67	4 720,67	0,002
23	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti	soubor	1,000	2 418,66	2 418,66	0,002
24	725980123	Odnímatelná zad. stěna revizní D+M	kus	1,000	3 386,13	3 386,13	0,000

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 37 053,91 0,000

25	746451112	Elektroinstalace vč. dodání revizní zprávy elektro	soubor	1,000	37 053,91	37 053,91	0,000
----	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	-------

762 Konstrukce tesařské 6 792,00 0,135

68	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebrúšených na pero a drážku lepených	m2	12,000	566,00	6 792,00	0,135
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

766 Konstrukce truhlářské 21 428,07 0,076

28	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. prahů	kus	2,000	684,00	1 368,00	0,000
29	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	26,99	134,95	0,000
30	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy včetně kování a prahu	kus	2,000	1 277,05	2 554,10	0,028
69	61160052	dveře jednokřídlové dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm včetně kování a prahu	kus	3,000	1 340,00	4 020,00	0,048
33	766821111	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně dřezu a baterie, montáž + dodávka digestoře	kus	1,000	13 351,02	13 351,02	0,000

771 Podlahy z dlaždic 3 996,63 0,120

34	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,320	456,64	1 972,68	0,016
35	597611100	dlažba keramická	m2	5,702	309,59	1 765,28	0,024
36	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	37,380	6,92	258,67	0,000

776 Podlahy povlakové 54 560,91 0,883

37	092002000	Dodání přechodových a podlahových lišt	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000
56	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	48,400	32,89	1 591,88	0,001
55	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	48,400	394,73	19 104,93	0,726
38	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	48,400	141,25	6 836,50	0,015
39	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	53,240	338,61	18 027,60	0,141

781 Dokončovací práce - obklady 12 729,08 0,382

40	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,900	193,49	4 624,41	0,072
41	597610200	obkladačky keramické	m2	26,290	290,24	7 630,41	0,310
42	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	122,548	3,87	474,26	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 072,20 0,068

43	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	145,000	19,16	2 778,20	0,001
44	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	145,560	15,48	2 253,27	0,029
45	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,560	62,11	9 040,73	0,038

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 853,59 0,000

VRN9 Ostatní náklady 17 853,59 0,000

46	091002000.4	Nátěr dveřních zárubní 2 ks a 2 ks radiátoru	kpl	1,000	4 353,59	4 353,59	0,000
54	091002000.4	Odstranění stropnic a oprava stropu	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
67	091002000.4.2	SDK konstrukce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000

Celkem 319 369,09 7,214