



Odbor majetku města

Název zakázky: „**Stavební úpravy v bytových jednotkách č. 2, v domě č. p. 1196 a v bytě č. 49, v domě č. p. 1197, na ulici Francouzská v Kopřivnici**“.

BYT Č. 2 - 1196

Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

- úprava elektroinstalace v celém bytě
- zazdění drážek po úpravě elektroinstalace
- 5x stropní svítidlo, 1x zářivka, 12 dvojzásuvek
- 2x vypínač č. 5
- 2x vypínač č. 6
- 4x vypínač č. 1
- 2x ventilátor
- zvonek
- 1x odsávač par
- 1x infrazářič
- BR, chránič
- dodání revizní zprávy

2. Zdravotechnika :

- výměna sanitárního zařízení: umývadlo, vana klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.
- nové rozvody vody a odpadů a napojení zařízeníových předmětů

3. Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu
- zaspárování dvousložkovou hmotou
- keramické obklady stěn do výše 200cm
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé
- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu – do výše 200cm,
- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr

- dodání 1 ks plných dveří -60cm pravé
- ventilátor

4. Kuchyně :

- oprava omítek, dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy
- dodání nové kuchyňské linky včetně dřezu a dřezové baterie
- oprava podlahy a dodání nového PVC
- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádkartonem

5. Byt :

- zednické práce – oprava omítek
- dodání 2 ks dveří do pokoje (80 cm pravé, 80 levé)
- položení nového PVC v předsíni
- položení nového PVC v pokoji a ložnici
- seřízení všech oken v bytě, oprava žaluzií (dodání 2x řetízky)
- odstranění vestavěné skříně
- výmalba celé bytové jednotky
- úklid celé bytové jednotky

BYT Č. 49 - 1197

Specifikace zakázky

6. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

- úprava elektroinstalace v celém bytě
- zazdění drážek po úpravě elektroinstalace
- 5x stropní svítidlo, 1x zářivka, 12 dvojzásuvek
- 2x vypínač č. 5
- 2x vypínač č. 6
- 4x vypínač č. 1
- 2x ventilátor
- zvonek
- 1x odsávač par
- 1x infrazářič
- BR, chránič
- dodání revizní zprávy

7. Zdravotechnika :

- výměna sanitárního zařízení: umývadlo, vana klozetové zařízení combi a 2ks pákových baterií.
- nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů

8. Koupelna :

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu
- zaspárování dvousložkovou hmotou
- keramické obklady stěn do výše 200cm
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

- ventilátor

WC :

- dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu – do výše 200cm,
- zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
- dodání 1ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří -60cm pravé
- ventilátor

9. Kuchyně :

- oprava omítek, dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce 140cm od podlahy
- odstranění spízní skříně
- dodání nové kuchyňské linky včetně dřezu a dřezové baterie
- instalace odsávače par
- položení nové podlahy (OSB desky, nové PVC)
- ponechání výklenku v kuchyni pro spíž, část boční stěny obložit sádkartonem

10. Obývací pokoj:

- zednické práce – oprava omítek
- oprava původní parketové podlahy (penetrace mezer kolem stěn, natažení rychleschnoucího vysprávkového tmelu, zarovnání podlahy stěrkou, položení PVC (3,5mm) a nalepení PVC soklu
- výměnu interiérových dveří (80levé)
-

11. Byt :

- zednické práce – oprava omítek
- vyčištění parapetů od vosku, umytí rámu oken
- dodání 2 ks dveří do pokoje (80 cm pravé)
- dodání soklových lišt na plovoucí podlahu v ložnici
- odstranění vestavěné skříně z předsíně
- odstranění skříní z předsíně
- vyrovnaní původní podlahy nivelační hmotou a položení PVC
- nátěr 2 ks radiátorů
- nátěr 2 ks dveřních zárubní
- odstranění polystyrénových stropnic, vyrovnaní stropu (natažení lepidla, perlínka)
- výmalba celé bytové jednotky
- úklid celé bytové jednotky včetně balónu

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci sutí, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu

Prohlídka bytu Vám bude umožněna 30.9.2021 v 9:00 hod - sraz před domem č.p.1196