

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	"Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice"	JKSO	
Název objektu	Palisády + schodiště	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Projektant	Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o., IČ: 26833115		
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	<input type="text"/>	Ing. Michaela Venclíková	13. 09. 2021

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	VCP	137 074,06	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		MP	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4			0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"		0,00					17	Ostatní		0,00
6			0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		137 074,06	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
				23	Součet 7, 12, 19-22	137 074,06	
Datum a podpis		Razítko		24	10 %	0,00 DPH	0,00
				25	21 %	137 074,06 DPH	28 785,55
Datum a podpis		Razítko		<b>26</b>		<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	
						<b>165 859,61</b>	
Datum a podpis		Razítko		<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>	
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -	0,00	

## Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství SOD + VCP SOD - MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Poznámka
						Množství	Procenta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

**Palisády + schodiště**

**0,00**    **137 074,06**

**Položky dle SOD**

**0,00**    **137 074,06**

**Zemní práce**

**0,00**    **28 452,04**

**0,00**    **1 874,39**

1	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	71,820	74,160	2,340	3,26%	39,00	2 800,98	2 892,24	0,00	91,26	SOD
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9	m3	528,630	530,970	2,340	0,44%	114,30	60 422,41	60 689,87	0,00	267,46	SOD
3	003	Poplatek za skládku	t	951,534	955,746	4,212	0,44%	118,20	112 471,32	112 969,18	0,00	497,86	SOD
4	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	312,799	313,359	0,560	0,18%	167,40	52 362,55	52 456,30	0,00	93,74	SOD
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	141,000	143,340	2,340	1,66%	314,50	44 344,50	45 080,43	0,00	735,93	SOD
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	141,000	143,340	2,340	1,66%	80,40	11 336,40	11 524,54	0,00	188,14	SOD

**Staveništní přesun hmot**

**0,00**    **663,25**

7	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	6 426,904	6 445,963	19,059	0,30%	34,80	223 656,26	224 319,51	0,00	663,25	SOD
---	--------------	---	---	-----------	-----------	--------	-------	-------	------------	------------	------	--------	-----

**Vedlejší náklady**

**0,00**    **25 914,40**

8	026200A0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZAVISLOU ZKOUŠEBNOU	kompl	10,000	18,000	8,000	80,00%	3 239,30	32 393,00	58 307,40	0,00	25 914,40	SOD
---	----------	---	-------	--------	--------	-------	--------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----

**Nové položky**

**0,00**    **108 622,02**

**Doplňující práce na komunikaci**

**0,00**    **108 622,02**

1	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	0,000	148,200	148,200		137,90	0,00	20 436,78	0,00	20 436,78	339921112 URS 2020/2021 -30%
2	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000	4,680	4,680		2 282,00	0,00	10 679,76	0,00	10 679,76	452312141
3	M20080159228414	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	0,000	151,164	151,164		221,20	0,00	33 437,48	0,00	33 437,48	M20080159228414
4		stávající zábradlí - obnova PKO včetně zámečnických úprav	m	0,000	6,000	6,000		2 378,00	0,00	14 268,00	0,00	14 268,00	kalkulace
5		reprofilace povrchu schodiště - adhezni mústek, stěrka, zdrsněná povrchová úprava - mtž vč. dodání, vč. odstranění pův.povrchu	m2	0,000	10,000	10,000		2 980,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00	kalkulace

**Méněpráce**

**0,00**

**Vícepráce**

**137 074,06**

**Celkem vícepráce - méněpráce**

**137 074,06**

**DPH 21%**

**28 785,55**

**Vícepráce - méněpráce vč. DPH**

**165 859,61**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	"Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice"	JKSO	
Název objektu	SO 401 Veřejné osvětlení	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Projektant	Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o., IČ: 26833115		
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Michaela Venclíková	13. 09. 2021	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV VCP	656 096,56	8	Práce přesčas	0,00
2	MP	-163 946,10	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	0,00			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	492 150,46	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
					492 150,46
				24	10 % 0,00 DPH
					0,00
<b>Objednatel</b>				25	21 % 492 150,46 DPH
Datum a podpis		Razítko			103 351,60
				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
					<b>595 502,06</b>
<b>Zhotovitel</b>				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednatel
					0,00
				28	Klouzavá doložka
					0,00
				29	Zvýhodnění + -
					0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice  
**Objekt:** SO 401 Veřejné osvětlení  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava  
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

**Datum:** 13. 09. 2021

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	<b>SO-401 Veřejné osvětlení</b>	<b>656 096,56</b>	<b>-163 946,10</b>	<b>492 150,46</b>
	<b>Položky dle SOD</b>	<b>494 418,50</b>	<b>-163 946,10</b>	<b>330 472,40</b>
	Elektromontáže	248 903,10	-163 946,10	84 957,00
	Zemní práce při montážích	245 515,40	0,00	245 515,40
	<b>Nové položky</b>	<b>161 678,06</b>	<b>0,00</b>	<b>161 678,06</b>
	Elektromontáže	161 678,06	0,00	161 678,06
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>656 096,56</u></b>	<b><u>-163 946,10</u></b>	<b><u>492 150,46</u></b>
	<b><u>Vícepráce</u></b>	<b><u>656 096,56</u></b>		
	<b><u>Méněpráce</u></b>		<b><u>-163 946,10</u></b>	
	<b><u>Celkem vícepráce - méněpráce</u></b>		<b><u>492 150,46</u></b>	
	<b><u>DPH 21%</u></b>		<b><u>103 351,60</u></b>	
	<b><u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u></b>		<b><u>595 502,06</u></b>	

## Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství SOD + VCP SOD - MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Poznámka
						Množství	Procenta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

**SO-401 Veřejné osvětlení**

**Položky dle SOD**

**Elektromontáže**

**-163 946,10**      **656 096,56**

**-163 946,10**      **656 096,56**

**-163 946,10**      **494 418,50**

**-163 946,10**      **248 903,10**

1	211 22-0102.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	260,000	0,000	-260,000	-100%	36,20	9 412,00	0,00	-9 412,00	0,00	SOD
2	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	20,000	510,000	490,000	2450%	38,30	766,00	19 533,00	0,00	18 767,00	SOD
3	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,000	50,000	40,000	400%	78,00	780,00	3 900,00	0,00	3 120,00	SOD
4	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	10,000	30,000	20,000	200%	407,80	4 078,00	12 234,00	0,00	8 156,00	SOD
5	210 81-0014.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 v chrániče	m	280,000	505,000	225,000	80%	53,90	15 092,00	27 219,50	0,00	12 127,50	SOD
6	210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	80,000	160,000	80,000	100%	38,50	3 080,00	6 160,00	0,00	3 080,00	SOD
7	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	3,000	13,000	10,000	333%	1 454,00	4 362,00	18 902,00	0,00	14 540,00	SOD
8	210 20-4203.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	5,000	13,000	8,000	160%	283,70	1 418,50	3 688,10	0,00	2 269,60	SOD
9	210 20-4104.RS2	Výložník ocelový nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	3,000	13,000	10,000	333%	907,90	2 723,70	11 802,70	0,00	9 079,00	SOD
10	210 20-2011.R00	Svítilno výbojkové na výložník	kus	6,000	16,000	10,000	167%	431,50	2 589,00	6 904,00	0,00	4 315,00	SOD
		Poznámka											
		Dodávka											
11	341-11080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	260,000	505,000	245,000	94%	198,60	51 636,00	100 293,00	0,00	48 657,00	SOD
12	341-11030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	80,000	160,000	80,000	100%	14,30	1 144,00	2 288,00	0,00	1 144,00	SOD
13	354-41986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	10,000	0,000	-10,000	-100%	22,10	221,00	0,00	-221,00	0,00	SOD
14	341-95.1	FeZn d8	kg	10,000	20,000	10,000	100%	41,50	415,00	830,00	0,00	415,00	SOD
15	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	240,000	240,000	-240,000	-100%	46,90	11 256,00	11 256,00	-11 256,00	0,00	SOD
16	R01	sloup BM10, zárovň zinek	kus	3,000	3,000	-3,000	-100%	13 121,90	39 365,70	39 365,70	-39 365,70	0,00	SOD
17	R02	výložník dvouramenný 1,25m, 180°, 5°, pozinkovaný	kus	3,000	3,000	-3,000	-100%	5 186,10	15 558,30	15 558,30	-15 558,30	0,00	SOD
18	R03	LED uliční svítidlo 1x51W, zdroj, dle standardu OKAS	kus	6,000	6,000	-6,000	-100%	11 643,00	69 858,00	69 858,00	-69 858,00	0,00	SOD
19	R04	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm2	kus	5,000	13,000	8,000	160%	585,20	2 926,00	7 607,60	0,00	4 681,60	SOD
20	R05	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	5,000	13,000	8,000	160%	354,60	1 773,00	4 609,80	0,00	2 836,80	SOD
21	R06	Revize	hod	8,000	16,000	8,000	100%	922,10	7 376,80	14 753,60	0,00	7 376,80	SOD
22	R07	napojení na stávající vedení	hod	8,000	8,000	0,000	0%	425,60	3 404,80	3 404,80	0,00	0,00	SOD
23	R08	montážní plošina	hod	8,000	24,000	16,000	200%	737,70	5 901,60	17 704,80	0,00	11 803,20	SOD
24	R09	geodetické zaměření kabelu	hod	8,000	20,000	12,000	150%	1 063,90	8 511,20	21 278,00	0,00	12 766,80	SOD
25	R10	měření osvětlení, protokol	hod	8,000	12,000	4,000	50%	780,20	6 241,60	9 362,40	0,00	3 120,80	SOD
26	R11	demontáž sloupu do 8m+odvoz do 15km	kus	3,000	3,000	-3,000	-100%	3 924,80	11 774,40	11 774,40	-11 774,40	0,00	SOD
27	R12	demontáž svítidla vo+výložník, odvoz do 15km	kus	3,000	3,000	-3,000	-100%	2 166,90	6 500,70	6 500,70	-6 500,70	0,00	SOD
28	R13	nátěr sloupů dle standardu OKAS	kus	3,000	13,000	10,000	333%	8 064,70	24 194,10	104 841,10	0,00	80 647,00	SOD

**Zemní práce při montážích**

**0,00**      **245 515,40**

29	460 20-0154.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	220,000	410,000	190,000	86%	264,80	58 256,00	108 568,00	0,00	50 312,00	SOD
30	460 57-0154.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	220,000	410,000	190,000	86%	119,60	26 312,00	49 036,00	0,00	22 724,00	SOD
31	460 20-0284.R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m	20,000	70,000	50,000	250%	502,40	10 048,00	35 168,00	0,00	25 120,00	SOD
32	460 57-0284.R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	20,000	70,000	50,000	250%	165,50	3 310,00	11 585,00	0,00	8 275,00	SOD
33	460 42-0001.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	220,000	480,000	260,000	118%	121,40	26 708,00	58 272,00	0,00	31 564,00	SOD
34	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	kus	3,000	13,000	10,000	333%	1 324,00	3 972,00	17 212,00	0,00	13 240,00	SOD
35	460 10-0006.R00	Pouzdrový základ 500x2000 mm mimo osu trasy	kus	3,000	13,000	10,000	333%	1 631,40	4 894,20	21 208,20	0,00	16 314,00	SOD
36	460 03-0071.RT3	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2	m2	10,000	40,000	30,000	300%	146,60	1 466,00	5 864,00	0,00	4 398,00	SOD
37	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	5,000	10,000	5,000	100%	1 178,60	5 893,00	11 786,00	0,00	5 893,00	SOD
38	111 30-1111.R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	10,000	30,000	20,000	200%	99,30	993,00	2 979,00	0,00	1 986,00	SOD
39	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm	m	240,000	480,000	240,000	100%	5,80	1 392,00	2 784,00	0,00	1 392,00	SOD
40	345-71147.05	Trubka kabelová chránička D110	m	30,000	160,000	130,000	433%	114,80	3 444,00	18 368,00	0,00	14 924,00	SOD

## Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství SOD + VCP SOD - MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Poznámka
						Množství	Procenta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

**-163 946,10**      **656 096,56**

41	345-71147.08	Trubka kabelová chránička D75	m	260,000	460,000	200,000	77%	87,70	22 802,00	40 342,00	0,00	17 540,00	SOD
42	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,000	120,000	35,000	41%	108,50	9 222,50	13 020,00	0,00	3 797,50	SOD
43	460 01-0024.RT3	Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,240	0,500	0,260	108%	36 765,00	8 823,60	18 382,50	0,00	9 558,90	SOD
44	599 00-0010.RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm + podkladní vrstva ze šterku	m2	10,000	40,000	30,000	300%	218,70	2 187,00	8 748,00	0,00	6 561,00	SOD
45	591 10-0020.RAA	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad šterkopisek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	10,000	40,000	30,000	300%	397,20	3 972,00	15 888,00	0,00	11 916,00	SOD
46	R14	prostý beton B10	m3	5,000	5,000	0,000	0%	4 468,50	22 342,50	22 342,50	0,00	0,00	SOD

### Nové položky

**0,00**      **161 678,06**

### Elektromontáže

**0,00**      **161 678,06**

1	354-41986	Svorka SR pro drát d10	kus	0,000	50,000	50,000		22,10	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00	35431162 ÚRS 2020/2021 -30%
2	341-95.2	FeZn d10	kg	0,000	320,000	320,000		25,41	0,00	8 131,20	0,00	8 131,20	13010026 ÚRS 2020/2021 -30%
3	R01	sloup 8m, žárový zinek, dle standardu OKAS	kus	0,000	3,000	3,000		9 380,00	0,00	28 140,00	0,00	28 140,00	31674107 ÚRS 2020/2021 -30%
4	R02	výložník jednoramenný ocelový , vyložení 1500mm, výška výložníku 1800mm, úhel 15°, R800, d60	kus	0,000	1,000	1,000		1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	1 316,00	31673000 ÚRS 2020/2021 -30%
5	R03	výložník dvouramenný ocelový , vyložení 1500mm, výška výložníku 1800mm, úhel 15°, R800, d60	kus	0,000	3,000	3,000		1 946,00	0,00	5 838,00	0,00	5 838,00	34844472 ÚRS 2020/2021 -30%
6	R04	kabelová spojka nn do 4x35mm2	kus	0,000	2,000	2,000		1 015,00	0,00	2 030,00	0,00	2 030,00	35436029 ÚRS 2020/2021 -30%
7	R05	uliční svítidlo LUMA Mini, XIP, ConstaFlux, 30 LED, NW (4000 K), DX10, 6300lm, Psys start 39W, Psys end 40W, dle standardu OKAS	kus	0,000	6,000	6,000		13 529,06	0,00	81 174,36	0,00	81 174,36	Viz. příloha
8	R13	nastavení regulace osvětlení ve svítidlech	hod	0,000	10,000	10,000		780,20	0,00	7 802,00	0,00	7 802,00	ÚRS 2020/2021 -30%
9	R14	demontáž sloupu do 10m přesun po stavbě	kus	0,000	10,000	10,000		1 162,00	0,00	11 620,00	0,00	11 620,00	218204011 ÚRS 2020/2021 -30%
10	R15	očistění demontovaného stožáru na stavbě	kus	0,000	10,000	10,000		36,40	0,00	364,00	0,00	364,00	210050907 ÚRS 2020/2021 -30%
11	R16	demontáž svítidla vo+výložník přesun po stavbě	kus	0,000	11,000	11,000		713,30	0,00	7 846,30	0,00	7 846,30	218202013 + 218204104 ÚRS 2020/2021 -30%
12	R17	demontáž kabelu do 4x25 ve výkopu, likvidace	m	0,000	280,000	280,000		22,54	0,00	6 311,20	0,00	6 311,20	218902112 ÚRS 2020/2021 -30%

### Méněpráce

**-163 946,10**

### Vícepráce

**656 096,56**

### Celkem vícepráce - méněpráce

**492 150,46**

### DPH 21%

**103 351,60**

### Vícepráce - méněpráce vč. DPH

**595 502,06**