

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **ČR – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni**
Se sídlem: Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň
IČO: 71009299
Bankovní spojení: č.ú.: XXXXXXXXXX
Jednající: Mgr. Michalem Bartošem, ředitelem

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROZNAK s.r.o.
Se sídlem: Sazovická 507/18, Zličín, 155 21 Praha 5
Jednající: Martinem Jelínkem, jednatelem
IČO: 28380487
DIČ: CZ28380487
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137471
Korespondenční adresa: Sazovická 507/18, Zličín, 155 21 Praha 5

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, nebo jednotlivě jako
„**smluvní strana**“

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**KHS Plzeňského kraje – oprava vnitřních prostor a rozvodů – Skrétova 15, 17**“, neboť zhotovitel splnil všechny podmínky a jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější.
2. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemnou součinnost a veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní

stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. 2 - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v provedení stavebních prací spojených s opravami místností a sociálního zařízení ve třetím nadzemním patře budovy KHS na adrese Skrétova 15 a 17, 301 00 Plzeň, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace prací (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
2. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli odměnu.

Čl. 3 – Termín, místo a způsob plnění

1. Místem plnění je budova sídla objednatele (dále také „budova“).
2. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED], tel. [REDACTED], email: [REDACTED]; ve věcech technických a organizačních: [REDACTED], tel. [REDACTED], email: [REDACTED]. Za zhotovitele je oprávněn/a jednat ve věcech smluvních: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], ve věcech technických a organizačních: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
3. Doručování písemností se provádí na adresu sídla objednatele a na adresu sídla zhotovitele. Změna osoby oprávněné jednat za smluvní stranu není považována za změnu smlouvy a je účinná dnem doručení oznámení o změně druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy převezme prostory určené k provedení oprav a zahájí stavební práce. O předání prostor určených k provedení oprav bude sepsán předávací protokol.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo včas, tj. ve lhůtě uvedené v příloze č. 2 této smlouvy – Ceník služeb a prací. Předpokládaný objem stavebních prací nesmí být překročen bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Pro případ, že ve své nabídce dle čl. 1 odst. 1 této smlouvy navrhl použití ekologicky šetrných výrobků, prohlašuje zhotovitel, že bude při provádění stavebních prací tyto ekologicky šetrné výrobky používat.
7. Objednatel se zavazuje pravidelně kontrolovat provedené stavební práce. Bude-li plnění zhotovitele bez vad, bude sepsán závěrečný předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků bude sepsán zvláštní protokol, kde budou vady a nedodělky popsány a objednatelem bude určena přiměřená lhůta pro jejich odstranění. Dílo je předáno a převzato dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

8. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací postupovat v souladu s veškerými závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s vnitřními předpisy a pokyny, které mají vliv na provádění díla podle této smlouvy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn po celou dobu plnění dle této smlouvy kontrolovat průběh stavebních prací.
10. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil zaměstnance objednatele či třetí osoby pohybující se v budově, zejména je povinen postupovat tak, aby v důsledku jeho konání či opomenutí nenastal stav, který by byl v rozporu s právními předpisy upravujícími bezpečnost a zdraví při práci či s požární ochranou.
11. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele, eventuálně třetím osobám sjednaným zhotovitelem, vstup a vjezd do areálu budovy za účelem provedení díla dle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje, že při podpisu této smlouvy předá objednateli jmenný seznam osob, které se budou podílet na provedení díla v budově (včetně vozidel, které budou do budovy objednatele vjíždět na dobu nezbytně nutnou pro naložení a vyložení materiálu a osob). Tento seznam je zhotovitel povinen neprodleně aktualizovat v případě změn či doplnění dalších osob (vozidel).
13. Objednatel má právo odmítnout vstup do budovy nebo kterékoliv její části pracovníkovi zhotovitele či třetí osobě sjednané zhotovitelem, která se chová nevhodně, je pod vlivem návykové látky anebo byla v minulosti z budovy objednatele z těchto důvodů již vykázána.
14. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na své náklady elektrickou energii a vodu nezbytnou k provedení díla. Současně poskytne sociální zařízení (společná pro zaměstnance objednatele i zhotovitele) a nezbytné prostory pro uložení náradí a převléknutí osob zhotovitele.
15. Objednatel neodpovídá za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám.
16. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, a to s pojistným krytím minimálně ve výši 2.000.000,- Kč a s maximální spoluúčastí ve výši 10.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude pojištění v této minimální celkové částce udržovat v platnosti a účinnosti. Na žádost objednatele předloží zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele, objednateli platnou pojistnou smlouvu nebo jiný srovnatelný doklad prokazující trvání pojištění a doklady o zaplacení pojistného. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
17. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek dle této smlouvy, se kterým je v prodlení, ve lhůtě do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele ke splnění závazku, je objednatel oprávněn zajistit si splnění závazku prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Čl. 4 - Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla cenu ve výši 1.338.842,97 Kč (slovy: Jedenmiliontřístatřicet osm tisíc osm set čtyřicet dvakorun českých a devadesát sedm haléřů) bez DPH a 21% DPH ve výši 281.157,03 Kč (slovy: Dvě stě osmdesát jednat tisíc stopadesát sedm korun českých a tři haléře), celkem tedy včetně DPH cenu ve výši 1.620.000,00 Kč (slovy: Jedenmilion šest set dvacet tisíc korun českých), a to na základě řádné a včas vystavené faktury (daňového dokladu).
2. Dohodnutá cena je cenou smluvní, stanovená dle zaručeně úplného rozpočtu a je pro uvedený rozsah plnění nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla, včetně nákladů za cestovné, pojištění a veškeré další náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Zhotovitel není oprávněn cenu jednostranně zvýšit či požadovat úhradu za provedení víceprací atd. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2620 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, je objednatel povinen uhradit DPH ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“); v takovém případě bude stanovená cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona o dani z přidané hodnoty.
4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5. Cena díla bude objednatelem uhrazena do 30 dní po úplném dokončení, předání a převzetí díla objednatelem.
6. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí být doručena do 3 dnů od úplného dokončení, předání a převzetí díla objednatelem a musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona o dani z přidané hodnoty a v § 435 občanského zákoníku. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat evidenční číslo smlouvy stanovené objednatelem. Přílohou faktury (daňového dokladu) musí být závěrečný předávací protokol. Pokud faktura (daňový doklad) nemá sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury (daňového dokladu) objednateli.
7. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování. Objednatel uhradí sjednanou cenu dle řádné faktury (daňového dokladu) bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na titulní straně této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedený bankovní účet byl zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň prohlašuje, že správce

daně nerozhodl před uzavřením této smlouvy, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen jako „nespolehlivý plátcem“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel, že o tomto bude informovat objednatele do 2 pracovních dní. Bylo-li rozhodnuto o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel zhotoviteli pouze základ daně z přidané hodnoty, přičemž DPH objednatel uhradí do 30 dnů po té, co zhotovitel písemně doloží, že uhradil tuto DPH příslušnému správci daně.

Čl. 5 – Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla na základě oboustranně podepsaného závěrečného předávacího protokolu.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel od počátku plnění dle této smlouvy až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

Čl. 6 – Záruka za jakost, odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo řádně a včas.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady v rámci plnění této smlouvy a je povinen nahradit objednateli vzniklou škodu z těchto vad.
3. Pro vztahy vyplývající z vadného plnění předmětu smlouvy platí obecně ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku, není-li v jednotlivostech touto smlouvou určeno jinak.
4. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné i skryté, které má dílo nebo jeho část v době předání objednateli a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku za jakost stavebních prací po záruční dobu 4 let a záruku za jakost ostatních prací a technologií po záruční dobu 2 let. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem na základě oboustranně podepsaného závěrečného předávacího protokolu. Pokud výrobce nebo prodejce použitých materiálů či součástí díla poskytuje záruku za jakost delší, platí tato delší záruční doba.
5. Výskyt vady se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu bezplatně na své náklady odstranit v co nejkratší technicky možné době ode dne doručení oznámení vady.
6. Za účelem zachování práv z vadného plnění je objednatel povinen oznámit vady díla bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Oznámení o vadě, na kterou se vztahuje záruka, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli nejpozději do konce záruční doby.
7. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla v co nejkratší technicky možné době od oznámení vady a neodstraní-li ji ani v dodatečně lhůtě určené objednatelem,

kteřá nebude kratší než 15 dnů ode dne doručení oznámení o určení takové lhůty zhotoviteli, je objednatel oprávněn vadu odstranit též prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Cena odstranění vady bude odpovídat cenám obvyklým za odstranění takové vady v Plzeňském kraji.

8. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele zasláním emailu na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele uvedenou v čl. 3 odst. 2 této smlouvy nebo písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž volba způsobu uplatnění je na objednateli. Při změně kteréhokoli z kontaktních údajů zhotovitele je tento povinen sdělit objednateli nové údaje do tří dnů od jejich změny. V případě, že tak zhotovitel neučiní, platí, že objednatel vadu řádně uplatnil odesláním na již neaktuální e-mailovou nebo poštovní adresu.
9. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou, a to i v případě, že zhotoviteli bude doručena později.
10. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a práva na náhradu škody.

Čl. 7 - Zhotovitelova odpovědnost za škodu a náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností (včetně nečinnosti či opominutí) a činností (včetně nečinnosti či opomenutí) poddodavatelů, které byly způsobeny objednateli nebo třetím osobám.
2. Omezení výše náhrady škody se nepřipouští.
3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu újmy způsobené mu porušením povinností zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. 8 – Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, je-li v prodlení se zahájením plnění dle čl. 3 odst. 4 této smlouvy či je-li v prodlení se splněním díla dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle čl. 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení závazku mlčenlivosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za

každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli prokazatelné náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

Čl. 9 - Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a čl. 9 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s nejvyšší možnou odbornou péčí.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména se jedná o:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 14 dní;
 - b) provedení díla, které neodpovídá specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy;
 - c) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
4. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se touto smlouvou definovaný smluvní vztah obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že objednatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevyklučuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem zveřejněna v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, mohou být postoupeny jednou smluvní stranou pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
4. Smluvní strany se dohodly, že vylučují uplatnění zadržovacího práva dle ustanovení § 1395 odst. 1 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn písemně vypovědět smlouvu v případě, že proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace. Smlouva zanikne uplynutím 30 dnů ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
7. Jakékoli změny nebo doplňky textu smlouvy, je možné provádět jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny smlouvy je vyloučena. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Nepřípustné jsou podstatné změny této smlouvy.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna objednatelem.
9. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu především smírně jednáním. Pro všechny spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je dána pravomoc soudů České republiky a vylučuje se pravomoc soudů jiného státu.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě vyhotovení obdrží objednatel.


11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace prací
Příloha č. 2 – Ceník služeb a prací
12. Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Objednatel:
**ČR – Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni**


Zhotovitel:
EUROZNAK s.r.o.

V Plzni dne

V Praze dne



.....
Mgr. Michal Bartoš, ředitel



.....
Martin Jelínek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12.05.2021

Stavba: Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skřetova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň, pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel:
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Z:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymeující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 338 842,97
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 338 842,97	281 157,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 619 999,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #
Stavba: Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň, pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň
Místo: Plzeň Datum: 18. 5. 2021
Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 338 842,97	1 619 999,99	
01	Bourací práce III.NP	85 422,29	103 360,97	STA
02	Rekonstrukce III.NP	792 130,74	958 478,20	STA
03	ZTI	55 527,58	67 188,37	STA
04	Vytápění	33 786,02	40 881,08	STA
05	Elektroinstalace	335 696,58	406 192,86	STA
06	Vybavení	34 279,92	41 478,70	STA
07	Vedlejší náklady	1 999,84	2 419,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

01 - Bourací práce III.NP

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel:

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 422,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 422,29	21,00%	17 938,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 360,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

01 - Bourací práce III.NP

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

85 422,29

HSV - Práce a dodávky HSV

65 584,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 111,33

997 - Přesun sutě

38 473,58

PSV - Práce a dodávky PSV

19 837,38

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

282,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

700,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

279,81

766 - Konstrukce truhlářské

2 728,18

776 - Podlahy povlakové

4 443,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 428,12

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

1 974,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skřetova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

01 - Bourací práce III.NP

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 422,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 584,91
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 111,33
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	175,950	49,80	8 762,31
	VV		III.NP				
	VV		25,34+18,14+16,97+26,43+22,62+3,55+4,08+5,58+1,7		124,410		
	VV		5,33+1,75+25,34+19,12		51,540		
	VV		Součet		175,950		
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,072	3 110,00	223,92
	VV		podstavec v laboratoři 106				
	VV		0,4*1,2*0,15		0,072		
3	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tváric, tl. do 100 mm	m ²	1,120	133,00	148,96
	VV		Kuchyňka 108				
	VV		0,8*1,4		1,120		
4	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	183,430	98,00	17 976,14
	VV		Laboratoř 101				
	VV		1,5*(4,21*2+6,02*2)-0,9*1,5-0,93*0,65*2		28,131		
	VV		Kancelář 102				
	VV		1,5*(1+1)		3,000		
	VV		Laboratoř 103				
	VV		1,5*(3,65*2+4,65*2)-0,9*1,5-1,25*0,65		22,738		
	VV		Laboratoř 105				
	VV		1,5*(6,02*2+4,39*2)-0,9*1,5*2-0,93*0,65*2		27,321		
	VV		Laboratoř 106				
	VV		1,5*(5,45*2+4,05*2+0,35*2)-0,9*1,5-1,25*0,65		27,388		
	VV		Sklad 107				
	VV		1,5*(2,84*2+1,25*2+0,2*2)-0,8*1,5		11,670		
	VV		Kuchyňka 108				
	VV		1,5*(2,84*2+1,45*2+0,2*2*2)-0,6*1,5*2		12,270		
	VV		WC 112				
	VV		1,5*(1,95*2+2,05*2)-0,8*1,5-0,7*1,5*2-1*0,25+0,2*(1+0,25*2)		8,750		
	VV		1,5*(0,95*2+1,7*2)-0,7*1,5-0,6*0,25+0,2*(0,25*2+0,6)		6,970		
	VV		Sprcha 109				
	VV		2,1*(1*2+1,7*2)-0,7*1,97-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		9,911		
	VV		WC 110				
	VV		1,5*(1,9*2+2*2)-0,8*1,5-0,7*1,5*2		8,400		
	VV		1,5*(0,9*2+1,75*2)-0,7*1,5-0,6*0,25+0,2*(0,25*2+0,6)		6,970		
	VV		Sprcha 111				
	VV		2,1*(1*2+1,7*2)-0,7*1,97-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		9,911		
	VV		Součet		183,430		
D	997		Přesun sutě				38 473,58
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	13,965	1 210,00	16 897,65
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,965	233,00	3 253,85
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	139,650	10,20	1 424,43
	VV		13,965*10 *Přepočtené koeficientem množství		139,650		
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,965	1 210,00	16 897,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 837,38
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				282,00
9	K	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselínovzdorné kameniny DN 70	kus	2,000	141,00	282,00
	VV		sprcha 109				
	VV		1		1,000		
	VV		sprcha 111				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				700,80
10	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	137,00	411,00
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
11	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	82,20	246,60
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
12	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	14,40	43,20
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				279,81
13	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	5,000	34,50	172,50
	VV		laboratoř 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 103				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 106				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
14	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	4,900	21,90	107,31
	VV		laboratoř 101				
	VV		1*1,4*0,7		0,980		
	VV		kancelář 102				
	VV		1*1,4*0,7		0,980		
	VV		laboratoř 103				
	VV		1*1,4*0,7		0,980		
	VV		laboratoř 106				
	VV		1*1,4*0,7		0,980		
	VV		WC 110				
	VV		1*1,4*0,7		0,980		
	VV		Součet		4,900		
D	766		Konstrukce truhlářské				2 728,18
15	K	766431811	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy do 1,5 m2	m2	15,740	107,00	1 684,18
	VV		lamino kaslík na chodbě 114				
	VV		(0,3+0,15*2)*3,6		2,160		
	VV		lamino kaslík na chodbě 113				
	VV		(0,35+0,15)*3,6		1,800		
	VV		(0,2+0,2)*(0,95+7,8)		3,500		
	VV		lamino kaslík na WC 112				
	VV		(0,45+0,2)*3,6		2,340		
	VV		lamino kaslík na WC 110				
	VV		(0,2+0,2)*3,6		1,440		
	VV		(0,3+0,15*2)*3,6		2,160		
	VV		lamino kaslík v kuchyňce 108				
	VV		(0,5+0,15)*3,6		2,340		
	VV		Součet		15,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	15,000	41,70	625,50
	VV		laboratoř 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 103				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 105				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 106				
	VV		1		1,000		
	VV		sklad 107				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyňka 108				
	VV		2		2,000		
	VV		WC 112				
	VV		3		3,000		
	VV		WC 111				
	VV		3		3,000		
	VV		chodba 113				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		15,000		
17	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	15,000	27,90	418,50
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 103				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 105				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 106				
	VV		1		1,000		
	VV		sklad 107				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyňka 108				
	VV		2		2,000		
	VV		WC 112				
	VV		3		3,000		
	VV		WC 110				
	VV		3		3,000		
	VV		chodba 113				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		15,000		
D 776			Podlahy povlakové				4 443,75
18	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	62,640	55,90	3 501,58
	VV		kancelář 102				
	VV		18,14		18,140		
	VV		Chodba 113				
	VV		19,14		19,140		
	VV		Chodba 114				
	VV		25,36		25,360		
	VV		Součet		62,640		
19	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	70,840	13,30	942,17
	VV		chodba 114				
	VV		40,7-0,7-0,9*2-0,8-1,6-0,9*3		33,100		
	VV		chodba 113				
	VV		30,94-0,9-0,9*4-0,8-0,6-1,6-0,8		22,640		
	VV		kancelář 102				
	VV		17,1-1-1		15,100		
	VV		Součet		70,840		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				9 428,12
20	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	303,155	31,10	9 428,12
	VV		Laboratoř 101				
	VV		(3,5-1,5)*(4,21*2+6,02*2)-0,9*(1,97-1,5)-0,93*(2,2-0,65)*2		37,614		
	VV		Kancelář 102				
	VV		3,5*(4,65*2+3,9*2)-1,5*(1+1)		56,850		
	VV		Laboratoř 103				
	VV		(3,5-1,5)*(3,65*2+4,65*2)-0,9*(1,97-1,5)-1,25*(2,2-0,65)		30,840		
	VV		Laboratoř 105				
	VV		(3,5-1,5)*(6,02*2+4,39*2)-0,9*(1,97-1,5)*2-0,93*(2,2-0,65)*2		37,911		
	VV		Laboratoř 106				
	VV		(3,5-1,5)*(5,45*2+4,05*2+0,35*2)-0,9*(1,97-1,5)-1,25*(2,2-0,65)		37,040		
	VV		Sklad 107				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			$(3,6-1,5)*(2,84*2+1,25*2+0,2*2)-0,8*(1,97-1,5)$		17,642		
VV			Kuchyňka 108				
VV			$(3,6-1,5)*(2,84*2+1,45*2)-0,6*(1,97-1,5)*2$		17,454		
VV			WC 112				
VV			$(3,6-1,5)*(1,95*2+2,05*2)-0,8*(1,97-1,5)-0,7*(1,97-1,5)*2-1*(1,7-0,25)+0,2*(1+1,45*2)$		15,096		
VV			$(3,6-1,5)*(0,95*2+1,7*2)-0,7*(1,97-1,5)-0,6*(1,7-0,25)+0,2*(1,45*2+0,6)$		10,631		
VV			Sprcha 109				
VV			$(3,6-2,1)*(1*2+1,7*2)-0,6*(1,7-0,85)+0,2*(0,6+0,85*2)$		8,050		
VV			WC 110				
VV			$(3,6-1,5)*(1,9*2+2*2)-0,8*(1,97-1,5)-0,7*(1,97-1,5)*2$		15,346		
VV			$(3,6-1,5)*(0,9*2+1,75*2)-0,7*(1,97-1,5)-0,6*(1,7-0,25)+0,2*(1,45*2+0,6)$		10,631		
VV			Sprcha 111				
VV			$(3,6-2,1)*(1*2+1,7*2)-0,6*(1,7-0,85)+0,2*(0,6+0,85*2)$		8,050		
VV			Součet		303,155		

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 974,72

21	K	786626111R	Demontáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	12,342	160,00	1 974,72
VV			laboratoř 101				
VV			0,93*2,2*2		4,092		
VV			kancelář 102				
VV			1,25*2,2		2,750		
VV			laboratoř 103				
VV			1,25*2,2		2,750		
VV			laboratoř 106				
VV			1,25*2,2		2,750		
VV			Součet		12,342		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

02 - Rekonstrukce III.NP

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel:

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

792 130,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	792 130,74	21,00%	166 347,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

958 478,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

02 - Rekonstrukce III.NP

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

792 130,74

HSV - Práce a dodávky HSV	88 393,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 663,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 426,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 762,31
998 - Přesun hmot	541,11
PSV - Práce a dodávky PSV	703 737,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 213,64
763 - Konstrukce suché výstavby	126 187,36
766 - Konstrukce truhlářské	130 809,83
771 - Podlahy z dlaždic	36 557,81
776 - Podlahy povlakové	212 242,82
781 - Dokončovací práce - obklady	132 891,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 142,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	51 691,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

02 - Rekonstrukce III.NP

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

792 130,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 393,61
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 663,58
1	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárcemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	6,220	589,00	3 663,58
VV			dozdění dělicí příčky				
VV			sprcha 109				
VV			1,5*1,7		2,550		
VV			sprcha 111				
VV			1,5*1,7		2,550		
VV			zazdívka otvoru po odstranění luxfer				
VV			0,8*1,4		1,120		
VV			Součet		6,220		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 426,61
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	376,472	59,30	22 324,79
VV			F0005+F0011		376,472		
3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	364,032	134,00	48 780,29
VV			F0011		364,032		
4	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	12,440	232,00	2 886,08
VV			F0005		12,440		
5	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	12,440	54,20	674,25
VV			F0005		12,440		
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	4,400	173,00	761,20
VV			po odstranění luxfer				
VV			2*(0,8+1,4)		4,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 762,31
7	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	175,950	49,80	8 762,31
VV			III.NP				
VV			25,34+18,14+16,97+26,43+22,62+3,55+4,08+5,58+1,7		124,410		
VV			5,33+1,75+25,34+19,12		51,540		
VV			Součet		175,950		
D	998		Přesun hmot				541,11
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárci nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,892	286,00	541,11
D	PSV		Práce a dodávky PSV				703 737,13
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 213,64
9	K	711191001	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V	m2	106,960	10,10	1 080,30
VV			F0001+F0004		106,960		
10	M	58585002	adhezni můstek koncentrát	kg	23,531	89,60	2 108,38
VV			(F0001+F0004)*0,2*1,1		23,531		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	1 040,00	24,96
D 763			Konstrukce suché výstavby				126 187,36
12	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	9,920	493,00	4 890,56
	vv		F0008		9,920		
13	K	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	5,600	537,00	3 007,20
	vv		SDK kaslík				
	vv		WC 110				
	vv		3,2*(0,2+0,2)		1,280		
	vv		3,2*(0,2*2+0,3)		2,240		
	vv		WC 112				
	vv		3,2*(0,2+0,45)		2,080		
	vv		Součet		5,600		
14	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	161,590	661,00	106 810,99
	vv		F0006		161,590		
15	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,360	710,00	10 195,60
	vv		F0007		14,360		
16	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,337	549,00	1 283,01
D 766			Konstrukce truhlářské				130 809,83
17	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	707,00	6 363,00
	vv		sklad 107				
	vv		1		1,000		
	vv		kuchyňka 108				
	vv		2		2,000		
	vv		WC 112				
	vv		2		2,000		
	vv		sprcha 109				
	vv		1		1,000		
	vv		WC 110				
	vv		2		2,000		
	vv		sprcha 111				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		9,000		
18	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	3 310,00	6 620,00
	vv		kuchyňka 108				
	vv		2		2,000		
19	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	3 320,00	13 280,00
	vv		WC 112				
	vv		1		1,000		
	vv		sprcha 109				
	vv		1		1,000		
	vv		WC 110				
	vv		1		1,000		
	vv		sprcha 111				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		4,000		
20	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	3 340,00	10 020,00
	vv		sklad 107				
	vv		1		1,000		
	vv		WC 112				
	vv		1		1,000		
	vv		WC 110				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	6,000	767,00	4 602,00
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 103				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 106				
	VV		1		1,000		
	VV		chodba 113				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
22	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	5,000	3 690,00	18 450,00
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 103				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 106				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
23	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	5 390,00	5 390,00
	VV		chodba 113				
	VV		1		1,000		
24	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	15,000	146,00	2 190,00
25	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	15,000	651,00	9 765,00
26	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou	kus	15,000	180,00	2 700,00
	VV		6+3+4+2		15,000		
27	M	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	kus	15,000	3 130,00	46 950,00
28	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	15,000	109,00	1 635,00
	VV		laboratoř 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 103				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 105				
	VV		1		1,000		
	VV		laboratoř 106				
	VV		1		1,000		
	VV		sklad 107				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyňka 108				
	VV		2		2,000		
	VV		WC 112				
	VV		3		3,000		
	VV		WC 111				
	VV		3		3,000		
	VV		chodba 113				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		15,000		
29	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	2,000	128,00	256,00
	VV		kuchyňka 108				
	VV		2		2,000		
30	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	4,000	142,00	568,00
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		sprcha 109				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		sprcha 111				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
31	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	3,000	166,00	498,00
	VV		sklad 107				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
32	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	6,000	188,00	1 128,00
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 103				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 106				
	VV		1		1,000		
	VV		chodba 113				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
33	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,369	1 070,00	394,83
D 771			Podlahy z dlaždic				36 557,81
34	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	14,500	48,70	706,15
	VV		F0004		14,500		
35	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	14,500	335,00	4 857,50
	VV		F0004		14,500		
36	K	771559191	Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	14,500	26,60	385,70
	VV		F0004		14,500		
37	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,500	460,00	6 670,00
	VV		F0004		14,500		
38	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	15,950	319,00	5 088,05
	VV		výměra skladby*koeficient				
	VV		F0004*1,1		15,950		
39	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	14,500	53,30	772,85
	VV		F0004		14,500		
40	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,500	316,00	4 582,00
	VV		F0004		14,500		
41	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	39,840	36,60	1 458,14
	VV		WC 112				
	VV		14,34		14,340		
	VV		Sprcha 109				
	VV		5,4		5,400		
	VV		WC 110				
	VV		14,6		14,600		
	VV		Sprcha 111				
	VV		5,5		5,500		
	VV		Součet		39,840		
42	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	24,000	204,00	4 896,00
	VV		WC 112				
	VV		8		8,000		
	VV		Sprcha 109				
	VV		4		4,000		
	VV		WC 110				
	VV		8		8,000		
	VV		Sprcha 111				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		24,000		
43	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	207,00	414,00
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
44	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	36,840	165,00	6 078,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		WC 112				
	VV		14,34-0,8		13,540		
	VV		Sprcha 109				
	VV		5,4-0,7		4,700		
	VV		WC 110				
	VV		14,6-0,8		13,800		
	VV		Sprcha 111				
	VV		5,5-0,7		4,800		
	VV		Součet		36,840		
45	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	14,500	22,40	324,80
	VV		F0004		14,500		
46	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,552	587,00	324,02
D 776			Podlahy povlakové				212 242,82
47	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	155,870	13,60	2 119,83
	VV		F0001+F0002+F0003		155,870		
48	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	155,870	37,20	5 798,36
	VV		F0001+F0002+F0003		155,870		
49	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	155,870	350,00	54 554,50
	VV		F0001+F0002+F0003		155,870		
50	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	110,735	199,00	22 036,27
	VV		F0001+F0002		110,735		
51	M	69751080	koberec 500x500mm, strukturovaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, hořlavost Bfl S1, záda bitumen	m2	121,809	537,00	65 411,43
	VV		výměra skladby*koeficient				
	VV		(F0001+F0002)*1,1		121,809		
52	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	45,135	146,00	6 589,71
	VV		F0003		45,135		
53	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	47,392	312,00	14 786,30
	VV		plocha * ztratné				
	VV		F0003 * 1,05		47,392		
54	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	85,900	139,00	11 940,10
	VV		kancelář 101				
	VV		20,46-1-0,9		18,560		
	VV		kancelář 103				
	VV		16,6-0,9		15,700		
	VV		kancelář 105				
	VV		20,82-0,9-0,9-1,7		17,320		
	VV		kancelář 106				
	VV		20,02-0,9		19,120		
	VV		kancelář 102				
	VV		17,1-0,9-1		15,200		
	VV		Součet-		85,900		
55	M	69751080	koberec 500x500mm, strukturovaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, hořlavost Bfl S1, záda bitumen	m2	9,449	537,00	5 074,11
	VV		kancelář 101				
	VV		(20,46-1-0,9)*0,1*1,1		2,042		
	VV		kancelář 103				
	VV		(16,6-0,9)*0,1*1,1		1,727		
	VV		kancelář 105				
	VV		(20,82-0,9-0,9-1,7)*0,1*1,1		1,905		
	VV		kancelář 106				
	VV		(20,02-0,9)*0,1*1,1		2,103		
	VV		kancelář 102				
	VV		(17,1-0,9-1)*0,1*1,1		1,672		
	VV		Součet-		9,449		
56	M	69751220	roh vnitřní k liště kobercové	kus	20,000	15,60	312,00
	VV		podlaha P1				
	VV		4+4+4+4		16,000		
	VV		podlaha P2				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		20,000		
57	M	69751221	roh vnější k liště kobercové	kus	3,000	15,60	46,80
	VV		3		3,000		
58	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	58,400	102,00	5 956,80
	VV		chodba 113				
	VV		31,72-1,6-0,8-0,9*5-0,8-0,6		23,420		
	VV		chodba 114				
	VV		41,38+0,5*2-1,6-0,6-0,9*3-0,7-0,9*2		34,980		
	VV		Součet		58,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	6,424	312,00	2 004,29
	VV		chodba 113				
	VV		(31,72-1,6-0,8-0,9*5-0,8-0,6)*0,1*1,1		2,576		
	VV		chodba 114				
	VV		(41,38+0,5*2-1,6-0,6-0,9*3-0,7-0,9*2)*0,1*1,1		3,848		
	VV		Součet		6,424		
60	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	64,240	22,10	1 419,70
	VV		58,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		64,240		
61	K	776421711	Montáž lišt vložená pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	85,900	66,60	5 720,94
	VV		kancelář 101				
	VV		20,46-1-0,9		18,560		
	VV		kancelář 103				
	VV		16,6-0,9		15,700		
	VV		kancelář 105				
	VV		20,82-1-0,9-1,6		17,320		
	VV		kancelář 106				
	VV		20,02-0,9		19,120		
	VV		kancelář 102				
	VV		17,1-0,9-1		15,200		
	VV		Součet		85,900		
62	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	94,490	18,80	1 776,41
	VV		85,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		94,490		
63	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	155,870	37,10	5 782,78
	VV		F0001+F0002+F0003		155,870		
64	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,917	476,00	912,49
D	781		Dokončovací práce - obklady				132 891,88
65	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	73,080	48,70	3 559,00
	VV		F0010		73,080		
66	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	73,080	368,00	26 893,44
	VV		F0010		73,080		
67	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	60,000	349,00	20 940,00
	VV		kuchyňka 108				
	VV		(1,5-0,9)*2		1,200		
	VV		WC 112				
	VV		2,1*(4+5)		18,900		
	VV		Sprcha 109				
	VV		2,1*4		8,400		
	VV		WC 110				
	VV		2,1*(6+5)		23,100		
	VV		Sprcha 111				
	VV		2,1*4		8,400		
	VV		Součet		60,000		
68	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	73,080	507,00	37 051,56
	VV		F0010		73,080		
69	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	80,388	343,00	27 573,08
	VV		výměra skladby*koeficient				
	VV		F0010*1,1		80,388		
70	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	73,080	55,70	4 070,56
	VV		F0010		73,080		
71	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	21,200	161,00	3 413,20
	VV		kuchyňka 108				
	VV		(1,5-0,6)*1		0,900		
	VV		WC 112				
	VV		2,1		2,100		
	VV		1+0,85*2		2,700		
	VV		0,6+0,85*2		2,300		
	VV		sprcha 109				
	VV		0,6+0,85*2		2,300		
	VV		WC 110				
	VV		2,1*3		6,300		
	VV		0,6+0,85*2		2,300		
	VV		sprcha 111				
	VV		0,6+0,85*2		2,300		
	VV		Součet		21,200		
72	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	55,840	111,00	6 198,24
73	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	55,840	40,60	2 267,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			kancelář 101				
VV			1,8*2+(1,1)		4,700		
VV			kancelář 102				
VV			1,8*2+(1,1)		4,700		
VV			kancelář 105				
VV			1,8*2+1,7		5,300		
VV			kuchyňka 108				
VV			(1,5-0,9)*2+(0,6*2+2,84)		5,240		
VV			WC 112				
VV			(1,95*2+2,05*2)-1+0,2*2		7,400		
VV			(0,95*2+1,7*2)-0,6+0,2*2		5,100		
VV			sprcha 109				
VV			(1*2+1,7*2)-0,6+0,2*2		5,200		
VV			WC 110				
VV			(1,9*2+2*2)		7,800		
VV			(0,9*2+1,75*2)-0,6+0,2*2		5,100		
VV			sprcha 111				
VV			(1*2+1,75*2)-0,6+0,2*2		5,300		
VV			Součet		55,840		
74	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,577	587,00	925,70
D 783			Dokončovací práce - nátěry				10 142,38
75	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	17,725	63,40	1 123,77
VV			rozvinutá plocha zárubní				
VV			kancelář 101				
VV			((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,210		
VV			kancelář 102				
VV			((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,210		
VV			kancelář 103				
VV			((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,210		
VV			kancelář 105				
VV			((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,210		
VV			kancelář 106				
VV			((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,210		
VV			sklad 107				
VV			((0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,185		
VV			kuchyňka 108				
VV			((0,6+1,97*2)*(0,15+0,05*2))*2		2,270		
VV			WC 112				
VV			((0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2))+((0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		2,345		
VV			sprcha 109				
VV			((0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,160		
VV			WC 110				
VV			((0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2))+((0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		2,345		
VV			sprcha 111				
VV			((0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,160		
VV			chodba 113				
VV			((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))		1,210		
VV	f1		Součet		17,725		
76	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	17,725	109,00	1 932,03
VV			f1		17,725		
77	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,725	107,00	1 896,58
VV			f1		17,725		
78	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	17,725	110,00	1 949,75
VV			f1		17,725		
79	K	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	m2	63,410	51,10	3 240,25
VV			F0002+F0003		63,410		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				51 691,41
80	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,219	19,90	15 406,96
VV			F0005+F0006+F0007+F0008+F0009+F0011+F0012		774,219		
81	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	282,629	64,20	18 144,78
VV			F0013		282,629		
82	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	491,590	36,90	18 139,67
VV			F0005+F0006+F0007+F0008+F0009+F0011+F0012-F0013		491,590		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skřetova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

03 - ZTI

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel:

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 527,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 527,58	21,00%	11 660,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 188,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

03 - ZTI

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 527,58

PSV - Práce a dodávky PSV

55 527,58

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 283,95

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

169,21

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

50 074,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skřetova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

03 - ZTI

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 527,58

D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 527,58
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				5 283,95
1	K	721170975	Opravy odpadního potrubí plastového kráčení trub DN 125	kus	3,000	13,40	40,20
	VV		laboratoř 105				
	VV		2		2,000		
	VV		laboratoř 106				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
2	K	721171905R	Opravy odpadního potrubí plastového zaslepením potrubí DN 110	kus	3,000	513,00	1 539,00
3	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
	VV		sprcha 109				
	VV		1		1,000		
	VV		sprcha 111				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
4	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	678,00	4,75
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				169,21
5	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zázátkování vývodu	kus	6,000	28,10	168,60
	VV		zaslepení vývodu vody				
	VV		laboratoř 105				
	VV		2*2		4,000		
	VV		laboratoř 106				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
6	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	608,00	0,61
D	725		Zdravotnicka - zařízeníové předměty				50 074,42
7	K	725114911	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce odmontování klozetové mísy s odmontováním sedátka	kus	2,000	106,00	212,00
	VV		demontáž WC pro provedení obkladu a dlažby				
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
8	K	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	2,000	642,00	1 284,00
	VV		zpětná montáž WC				
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
9	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	5,000	4 290,00	21 450,00
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
10	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	224,00	448,00
	VV		nové flexi hadičky k WC				
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
11	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	5,000	208,00	1 040,00
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
12	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	5,000	3 530,00	17 650,00
13	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	378,00	756,00
	VV		sprcha 109				
	VV		1		1,000		
	VV		sprcha 111				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
14	M	55145590R	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	2,000	2 879,00	5 758,00
15	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	5,000	276,00	1 380,00
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 112				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
16	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,136	709,00	96,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

04 - Vytápění

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel:

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČ:


DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpr:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 786,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 786,02	21,00%	7 095,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 881,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skřetova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

04 - Vytápění

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 786,02

PSV - Práce a dodávky PSV

33 786,02

734 - Ústřední vytápění - armatury

3 456,05

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

20 941,61

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 388,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

04 - Vytápění

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 786,02

D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 786,02
D	734		Ústřední vytápění - armatury				3 456,05
1	K	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	6,000	85,53	513,18
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 103				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 106				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
2	K	734222803	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 3/4	kus	6,000	490,00	2 940,00
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 103				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 106				
	VV		1		1,000		
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
3	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	956,00	2,87
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 941,61
4	K	735151356	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W	kus	1,000	2 410,00	2 410,00
	VV		WC 110				
	VV		1		1,000		
5	K	735151479	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W	kus	5,000	3 650,00	18 250,00
	VV		kancelář 101				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 103				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1		1,000		
	VV		kancelář 106				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
6	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	4,050	11,83	47,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		kancelář 101				
	VV		1*0,6*1,2		0,720		
	VV		kancelář 102				
	VV		1*0,6*1,2		0,720		
	VV		kancelář 103				
	VV		1*0,6*1,2		0,720		
	VV		kancelář 105				
	VV		1*0,6*1,2		0,720		
	VV		kancelář 106				
	VV		1*0,6*1,2		0,720		
	VV		WC 110				
	VV		1*0,5*0,9		0,450		
	VV		Součet		4,050		
7	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,205	1 140,00	233,70
D		783	Dokončovací práce - nátěry				9 388,36
8	K	783601363	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru armatur přes DN 100 do DN 200 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	kus	8,000	49,60	396,80
	VV		WC 112				
	VV		2		2,000		
	VV		sprcha 109				
	VV		2		2,000		
	VV		WC 110				
	VV		2		2,000		
	VV		sprcha 111				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		8,000		
9	K	783601365	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru armatur přes DN 100 do DN 200 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	kus	8,000	65,40	523,20
10	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	48,200	5,69	274,26
	VV		kancelář 101				
	VV		2,5*2		5,000		
	VV		kancelář 102				
	VV		1*2+3,5*2		9,000		
	VV		kancelář 103				
	VV		3*2		6,000		
	VV		kancelář 105				
	VV		1*2+3,5*2		9,000		
	VV		kancelář 106				
	VV		1,5*2		3,000		
	VV		kuchyňka 108				
	VV		3,6*2		7,200		
	VV		WC 110				
	VV		1*2+3,5*2		9,000		
	VV		Součet		48,200		
11	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	48,200	5,81	280,04
12	K	783614511	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný armatur přes DN 100 do DN 200 mm syntetický	kus	8,000	188,00	1 504,00
13	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	48,200	16,40	790,48
14	K	783615521	Mezinátěr armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm syntetický standardní	kus	8,000	222,00	1 776,00
15	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	48,200	22,10	1 065,22
16	K	783617521	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm jednonásobný syntetický standardní	kus	8,000	228,00	1 824,00
17	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	48,200	19,80	954,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skřetova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

05 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel:

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČ:


DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpr:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

335 696,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	335 696,58	21,00%	70 496,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

406 192,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skřetova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

05 - Elektroinstalace

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

335 696,58

PSV - Práce a dodávky PSV

335 696,58

741 - Elektroinstalace - silnoproud	335 696,58
E1 - Instalační materiál	40 172,00
E2 - Kabeľy	85 520,60
E3 - Svítidla včetně světelných zdrojů	181 252,00
E4 - Rozvaděč elektroměrný R4 - úprava a doplnění	10 987,60
E5 - Rozvaděč elektroměrný R4a - úprava a doplnění	11 757,51
E6 - Revize	1 000,00
E7 - Ostatní práce	5 006,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

05 - Elektroinstalace

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

335 696,58

D	PSV	Práce a dodávky PSV	335 696,58
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	335 696,58
D	E1	Instalační materiál	40 172,00

1	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	6,000	62,20	373,20
2	M	34535000	<i>spínač jednopólový, řazení 1</i>	kus	6,000	127,60	765,60
3	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	6,000	71,40	428,40
4	M	34535002	<i>přepínač sériový, řazení 5</i>	kus	6,000	162,20	973,20
5	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	71,40	142,80
6	M	34535003	<i>přepínač střídavý, řazení 6</i>	kus	2,000	132,40	264,80
7	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	2,000	80,20	160,40
8	M	34535007	<i>přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6(6+1)</i>	kus	2,000	186,80	373,60
9	K	741310013	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou	kus	12,000	71,20	854,40
10	M	34535010	<i>ovládač zapínací, s orientační doutnavkou, řazení 1/0So</i>	kus	12,000	144,00	1 728,00
11	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	27,000	128,00	3 456,00
12	M	34555202	<i>zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky</i>	kus	27,000	122,60	3 310,20
13	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	39,000	152,00	5 928,00
14	M	34555201	<i>zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky</i>	kus	39,000	151,00	5 889,00
15	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	94,000	42,00	3 948,00
16	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	kus	94,000	5,40	507,60
17	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	48,000	186,00	8 928,00
18	M	34571457R	<i>krabice pod omítku PVC rozbočná kruhová D 70mm s víčkem KU 68 - 1903</i>	kus	48,000	44,60	2 140,80

D	E2	Kabely	85 520,60
---	----	--------	-----------

19	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	980,000	23,07	22 608,60
20	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm²</i>	m	980,000	24,40	23 912,00
21	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	780,000	35,40	27 612,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	780,000	14,60	11 388,00
D E3 Svítidla včetně světelných zdrojů							181 252,00
23	K	741372062R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních s krytem a rámečkem	kus	42,000	604,00	25 368,00
24	M	34774110R01	svítidlo interiérové LED s krytem a rámečkem (1 x 27W / IP 40 / 3000lm)	kus	42,000	2 440,00	102 480,00
25	K	741372061R	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních kruhových	kus	17,000	396,00	6 732,00
26	M	34774111R02	svítidlo kruhové LED (1 x 22 W / IP 40 / 1800 lm)	kus	17,000	1 120,00	19 040,00
27	K	741372061R01	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních kruhových	kus	4,000	168,00	672,00
28	M	34774112R03	svítidlo kruhové LED (1 x 19W / IP 65 / 1900 lm)	kus	4,000	1 820,00	7 280,00
29	K	741370034R02	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených nouzové	kus	8,000	720,00	5 760,00
30	M	34838100R01	svítidlo dočasné nouzové osvětlení LED s praporkem a piktoqramem, IP65 1x1W, 90 lm	kus	8,000	1 740,00	13 920,00
D E4 Rozvaděč elektroměrný R4 - úprava a doplnění							10 987,60
31	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	7,000	177,00	1 239,00
32	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	7,000	58,20	407,40
33	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	223,60	1 341,60
34	M	35889206R01	chránič proudový s jistěním, typ PFL0 - 10 / 1N / B / 002	kus	6,000	226,00	1 356,00
35	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	217,80	435,60
36	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000	1 082,00	2 164,00
37	K	741330612	Montáž relé kmitací se zapojením vodičů	kus	2,000	312,00	624,00
38	M	35826002R01	relé instalační bistabilní 230V AC, NC + No, IP 20	kus	2,000	460,00	920,00
39	K	741231011R02	Mechanické úpravy rozvaděče	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
40	K	741240001R05	Kusová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
D E5 Rozvaděč elektroměrný R4a - úprava a doplnění							11 757,51
41	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	43,50	43,50
42	M	35822675R06	Vypínač IS 32/3 32A	kus	1,000	604,00	604,00
43	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	177,00	1 062,00
44	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	6,000	58,20	349,20
45	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	223,60	447,20
46	M	35889206R01	chránič proudový s jistěním, typ PFL0 - 10 / 1N / B / 002	kus	2,000	226,00	452,00
47	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	217,80	435,60
48	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000	1 082,00	2 164,00
49	K	741231011R01	Mechanické úpravy rozvaděče	kus	1,000	3 200,01	3 200,01
50	K	741240001R03	Kusová zkouška rozvaděče	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
D E6 Revize							1 000,00
51	K	741810001R01	Výchozí revize a zkoušky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
D E7 Ostatní práce							5 006,87
52	K	HZS1291R	Zednické výpomoci (prostupy, niky, atd.)	soubor	1,000	500,00	500,00
53	K	090001000R	Drobný materiál nezahrnutý v položkách 20%	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
54	K	HZS2231R	Montážní práce nezahrnuté v položkách 20%	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
55	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 006,870	1 006,870

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

06 - Vybavení

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel:

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 279,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 279,92	21,00%	7 198,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 478,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skřetova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

06 - Vybavení

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 279,92

PSV - Práce a dodávky PSV

34 279,92

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 049,96

766 - Konstrukce truhlářské

29 229,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

06 - Vybavení

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 279,92

D PSV Práce a dodávky PSV 34 279,92

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 049,96

1	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 620,00	2 620,00
2	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00
3	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	325,00	325,00
4	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	709,00	4,96

D 766 Konstrukce truhlářské 29 229,96

5	K	766811115R01	Montáž kuchyňské linky dl. 2700 mm	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	M	55711114R01	kuchyňská linka d. 2700mm, včetně horních skříněk, pracovní desky	kus	1,000	24 200,00	24 200,00
7	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,028	1 070,00	29,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

07 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel:

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 999,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 999,84	21,00%	419,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 419,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

07 - Vedlejší náklady

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 999,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 999,84

VRN3 - Zařízení staveniště

1 999,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň,
pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Objekt:

07 - Vedlejší náklady

Místo: Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Zadavatel: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 999,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 999,84

D VRN3 Zařízení staveniště

1 999,84

1	K	039002000	Zařízení staveniště	...kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...kpl	1,000	999,84	999,84

SEZNAM FIGUR

Kód: 2021/5-12
Stavba: Rekonstrukce III.NP objektu v Plzni, Skrétova 1035/17, Jižní Před., 30100 Plzeň, pozemek p.č. 10084 v k.ú. Plzeň

Datum: 18. 5. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
02	Rekonstrukce III.NP		
F0001	Koberec - podlaha P1	m2	92,460
	kancelář 101		0,000
	25,34+0,15*0,9		25,475
	kancelář 103		0,000
	16,97+0,15*0,9		17,105
	kancelář 105		0,000
	26,43+0,15*0,9		26,565
	kancelář 106		0,000
	22,62+0,15*0,9+0,35*1,6		23,315
	Součet		92,460
Použití figury:			
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	106,960
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	155,870
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	155,870
776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	155,870
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	110,735
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	155,870
58585002	adhezni můstek koncentrát	kg	23,531
69751080	koberec 500x500mm, strukturovaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, hořlavost Bfl S1, záda bitumen	m2	121,809
F0002	Koberec - podlaha P2		18,275
	kancelář 102		0,000
	18,14+0,15*0,9		18,275
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	155,870
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	155,870
776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	155,870
776211211	Lepení textilních čtverců	m2	110,735
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	155,870
783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	63,410
69751080	koberec 500x500mm, strukturovaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 580g/m2, zátěž 33, útlum 27dB, hořlavost Bfl S1, záda bitumen	m2	121,809
F0003	PVC - podlaha P3		45,135
	chodba 113		0,000
	19,12+0,15*0,8*2+0,15*0,6		19,450
	chodba 114		0,000
	25,34+0,15*0,9+0,15*0,8+0,15*0,6		25,685
	Součet		45,135
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	155,870
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	155,870
776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	155,870
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	45,135
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	155,870
783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	63,410
28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	47,392
F0004	Dlažba - podlaha P4	m2	14,500
	WC 112		0,000
	5,58		5,580
	sprcha 109		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,7+0,1*0,7		1,770
	WC 110		0,000
	5,33		5,330
	sprcha 111		0,000
	1,75+0,1*0,7		1,820
	Součet		14,500
Použití figury:			
711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	106,960
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,500
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	14,500
771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	14,500
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	14,500
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	14,500
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,500
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	14,500
58585002	adhezni můstek koncentrát	kg	23,531
59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	15,950
F0005	Vnitřní omítka nových stěn	m2	12,440
	sprcha 109		0,000
	1,5*1,7*2		5,100
	sprcha 111		0,000
	1,5*1,7*2		5,100
	zazdívká otvoru po odstranění luxfer		0,000
	0,8*1,4*2		2,240
	Součet		12,440
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	376,472
612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	12,440
612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	12,440
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,219
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	491,590
F0006	SDK podhled		161,590
	kancelář 101		0,000
	25,34		25,340
	kancelář 102		0,000
	18,14		18,140
	kancelář 103		0,000
	16,97		16,970
	kancelář 105		0,000
	26,43		26,430
	kancelář 106		0,000
	22,62		22,620
	sklad 107		0,000
	3,55		3,550
	kuchyňka 108		0,000
	4,08		4,080
	chodba 113		0,000
	19,12		19,120
	chodba 114		0,000
	25,34		25,340
	Součet		161,590
Použití figury:			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	161,590
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,219
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	491,590
F0007	SDK podhled impreg.		14,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
	WC 112		0,000
	5,58		5,580
	Sprcha 109		0,000
	1,7		1,700
	WC 110		0,000
	5,33		5,330
	Sprcha 111		0,000
	1,75		1,750
	Součet		14,360
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,360
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,219
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	491,590
F0008	SDK kaslík		9,920
	kancelář 106		0,000
	3,2*(0,15+0,15)		0,960
	kuchyňka 108		0,000
	3,2*(0,6+0,15)		2,400
	chodba 113		0,000
	3,2*(0,35+0,15)		1,600
	(0,2*2)*(7,8+1)		3,520
	chodba 114		0,000
	3,2*(0,3+0,15)		1,440
	Součet		9,920
Použití figury:			
763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	9,920
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,219
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	491,590
F0009	SDK kaslík impreg.		3,600
	WC 112		0,000
	3,6*(0,2+0,2)		1,440
	3,6*(0,15*2+0,3)		2,160
	Součet		3,600
Použití figury:			
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,219
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	491,590
F0010	Vnitřní obklad	m2	73,080
	kancelář 101		0,000
	1,8*(1,1)		1,980
	kancelář 102		0,000
	1,8*(1,1)		1,980
	kancelář 105		0,000
	1,8*1,7		3,060
	kuchyňka 108		0,000
	(1,5-0,9)*(0,6*2+2,84)		2,424
	WC 112		0,000
	2,1*(1,95*2+2,05*2)-0,8*1,97-0,7*1,97*2-1*0,85+0,2*(1+0,85*2)		12,156
	2,1*(0,95*2+1,7*2)-0,7*1,97-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		9,701
	sprcha 109		0,000
	2,1*(1*2+1,7*2)-0,7*1,97-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		9,911
	WC 110		0,000
	2,1*(1,9*2+2*2)-0,8*1,97-0,7*1,97*2		12,046
	2,1*(0,9*2+1,75*2)-0,7*1,97-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		9,701
	sprcha 111		0,000
	2,1*(1*2+1,75*2)-0,7*1,97-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		10,121
	Součet		73,080

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	73,080
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	73,080
781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	73,080
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	73,080
59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	80,388
F0011	Oprava stávajících stěn		364,032
	kancelář 101		0,000
	3,2*20,46-0,9*1,97-0,93*2,2*2-1,8*1,1		57,627
	kancelář 102		0,000
	3,2*17,1-0,9*1,97-1,25*2,2-1,8*1,1		48,217
	kancelář 103		0,000
	3,2*16,6-0,9*1,97-1,25*2,2		48,597
	kancelář 105		0,000
	3,2*20,82-0,9*1,97*2-0,93*2,2*2-1,8*1,7		55,926
	kancelář 106		0,000
	3,2*(20,02+0,35*2)-0,9*1,97-1,25*2,2		61,781
	sklad 107		0,000
	3,2*8,18-0,8*1,97		24,600
	kuchyňka 108		0,000
	3,2*9,86-0,6*1,97*2-0,6*(0,6*2+2,84)		26,764
	WC 112		0,000
	(3,2-2,1)*(1,95*2+2,05*2+0,95*2+1,7*2)		14,630
	-1*0,85+0,2*(1+0,85*2)		-0,310
	-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		-0,050
	sprcha 109		0,000
	(3,2-2,1)*(1*2+1,7*2)		5,940
	-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		-0,050
	WC 110		0,000
	(3,2-2,1)*(1,9*2+2*2+0,9*2+1,75*2)		14,410
	-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		-0,050
	sprcha 109		0,000
	(3,2-2,1)*(1*2+1,75*2)		6,050
	-0,6*0,85+0,2*(0,6+0,85*2)		-0,050
	Součet		364,032
Použití figury:			
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	376,472
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	364,032
784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,219
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	491,590
F0012	Výmalba chodba		208,277
	chodba 113		0,000
	3,2*31,72-0,9*1,97*5-0,8*2-0,6-1,6*1,97		87,287
	chodba 114		0,000
	3,2*41,38-0,9*1,97*5-0,6*1,97-0,7*1,97		120,990
	Součet		208,277
Použití figury:			
784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	774,219
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	491,590
F0013	Omyvatelný nátěr		282,629
	kancelář 101		0,000
	1,8*20,46-0,9*1,8-1,1*1,8-0,93*0,95		32,345
	kancelář 102		0,000
	1,8*17,1-0,9*1,8-1,1*1,8-1,25*0,95		25,993
	kancelář 103		0,000
	1,8*16,6-0,9*1,8-1,25*0,95		27,073

Kód	Popis	MJ	Výměra
	kancelář 105		0,000
	1,8*20,82-0,9*1,8-0,93*0,95*2-1,7*1,8		31,029
	kancelář 106		0,000
	1,8*(20,02+0,35*2)-0,9*1,8-1,25*0,95		34,489
	sklad 107		0,000
	1,8*8,18-0,8*1,8+1,8*0,2*2		14,004
	kuchyňka 108		0,000
	1,8*9,86-0,6*1,8*2-0,3*(0,6*2+2,84)		14,376
	chodba 113		0,000
	1,8*31,72-0,9*1,8*5-0,8*1,8*2-0,6*1,8-1,6*1,8		42,156
	chodba 114		0,000
	1,8*41,38-0,9*1,8*5-0,6*1,8-1,6*1,8-0,7*1,8		61,164
	Součet		282,629
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	282,629
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	491,590
f1	Zárubně nátěr		17,725
	rozvinutá plocha zárubní		0,000
	kancelář 101		0,000
	$((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,210
	kancelář 102		0,000
	$((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,210
	kancelář 103		0,000
	$((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,210
	kancelář 105		0,000
	$((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,210
	kancelář 106		0,000
	$((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,210
	sklad 107		0,000
	$((0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,185
	kuchyňka 108		0,000
	$((0,6+1,97*2)*(0,15+0,05*2))*2$		2,270
	WC 112		0,000
	$((0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2))+((0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		2,345
	sprcha 109		0,000
	$((0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,160
	WC 110		0,000
	$((0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2))+((0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		2,345
	sprcha 111		0,000
	$((0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,160
	chodba 113		0,000
	$((0,9+1,97*2)*(0,15+0,05*2))$		1,210
f1	Součet		17,725
Použití figury:			
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	17,725
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,725
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	17,725
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,725