

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP_09_0082
Stavba: Objekt 39 Česká Třebová - Oprava sociálního zázemí

KSO:
Místo: Česká Třebová

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226
DIČ:

Uchazeč:
Stavrecon Pardubice s.r.o.

IČ: 05925801
DIČ: CZ05925801

Projektant:

IČ: 28671571
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			x	
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	x	
DPH snížená	15,00%	0,00	x	
Cena s DPH	v	CZK	x	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SAP_09_0082			
Stavba:	Objekt 39 Česká Třebová - Oprava sociálního zázemí			
Místo:	Česká Třebová	Datum:	28. 7. 2021	
Zadavatel:	České dráhy, a.s.	Projektant:		
Uchazeč:	Stavrecon Pardubice s.r.o.	Zpracovatel:		

Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			x x		
D.1.1.	Stavební úpravy	x	x		STA
D.1.4. UT	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY	x	x		STA
D.1.4. ZTI	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ - TECH. INSTALACÍ	x	x		STA
D.1.4. EL	Elektroinstalace	x	x		STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	x	x		STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt 39 Česká Třebová - Oprava sociálního zázemí

Objekt:

D.1.1. - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

x

D HSV

Práce a dodávky HSV

x

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

x

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	5,000		x
---	---	-----------	---	-----	-------	--	---

PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121101
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

2	M	59321171	překlad železobetonový RZP 1190x100x140mm	kus	5,000		x
---	---	----------	---	-----	-------	--	---

PP překlad železobetonový RZP 1190x100x140mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321171

3	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,186		x
---	---	-----------	--	----	-------	--	---

PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340238212
VV " zazdívka po sklobetonu 1 PP
VV 0,77*1,54 1,186
VV Součet 1,186

4	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	13,836		x
---	---	-----------	--	----	--------	--	---

PP Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244201
VV " 1 PP
VV 1,53*3,35 5,126
VV "1 NP
VV 1,3*3,35*2 8,710
VV Součet 13,836

5	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	14,542		x
---	---	-----------	---	----	--------	--	---

PP Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244221
VV " 1 PP
VV 0,9*2,1 1,890
VV (1,42+0,1)*3,35 5,092
VV " 1 |NP
VV 0,9*2,1*4 7,560
VV Součet 14,542

6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	23,900		x
---	---	-----------	---	---	--------	--	---

PP Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121
VV 3,35*2+2,1 8,800
VV 3,35*2+2,1*4 15,100
VV Součet 23,900

7	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,705		x
---	---	-----------	---	----	-------	--	---

PP Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381
VV (0,9+2,02*2)*0,15*5 3,705
VV Součet 3,705

8	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	0,872		x
---	---	-----------	--	----	-------	--	---

PP Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272256
VV " za WC
VV 0,727*1,2 0,872
VV Součet 0,872

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

x

9	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech	kus	6,000		x
---	---	-----------	---	-----	-------	--	---

PP Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611325223
VV 3*2 6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet	6,000			
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	190,333		x
PP			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121				
VV			(3,487*2+3,376*2)*3,35		45,982		
VV			-1,17*1,774		-2,076		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			(0,9+0,15+0,9)*2,1		4,095		
VV			0,9*0,15		0,135		
VV			(1,38*2+1,42*2)*3,35		18,760		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			(1,38*2+0,727*2)*3,35		14,117		
VV			-0,7*2,0		-1,400		
VV			(1,621*2+3,487*2)*3,35		34,224		
VV			-1,17*1,774		-2,076		
VV			-0,7*2,0		-1,400		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			Mezisoučet		105,561		
VV			(3,439*2+4,936*2+1,3*2+0,1+1,3*2+0,1)*3,35		74,203		
VV			-1,17*1,774*2		-4,151		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			(0,9+0,1+0,9)*2,1*4		15,960		
VV			0,9*0,1*4		0,360		
VV			Mezisoučet		84,771		
VV			Součet		190,333		
11	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	190,333		x
PP			Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135001				
12	K	612135091	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	190,333		x
PP			Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135091				
13	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	190,333		x
PP			Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321121				
VV			" pod obklad				
VV			(3,487*2+3,376*2)*3,35		45,982		
VV			-1,17*1,774		-2,076		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			(0,9+0,15+0,9)*2,1		4,095		
VV			0,9*0,15		0,135		
VV			(1,38*2+1,42*2)*3,35		18,760		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			(1,38*2+0,727*2)*3,35		14,117		
VV			-0,7*2,0		-1,400		
VV			(1,621*2+3,487*2)*3,35		34,224		
VV			-1,17*1,774		-2,076		
VV			-0,7*2,0		-1,400		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			Mezisoučet		105,561		
VV			(3,439*2+4,936*2+1,3*2+0,1+1,3*2+0,1)*3,35		74,203		
VV			-1,17*1,774*2		-4,151		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			(0,9+0,1+0,9)*2,1*4		15,960		
VV			0,9*0,1*4		0,360		
VV			Mezisoučet		84,771		
VV			Součet		190,333		
14	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	18,000		x
PP			Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325223				
VV			(5+4)*2		18,000		
VV			Součet		18,000		
15	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,718		x
PP			Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612325302				
VV			(1,17+1,774*2)*0,25*4		4,718		
VV			Součet		4,718		
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000		x
PP			Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991001				
VV			200" práce spojené s rekonstrukcí		200,000		
VV			Součet		200,000		
17	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,302		x
PP			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011 1,17*1,774*4 0,8*2,0*2*5 Součet	8,302 16,000 24,302
18	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	2,676		x
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV			Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311121 "1 PP (10,96+4,99+1,0)*0,08 Mezisoučet " 1 NP 16,5*0,08 Mezisoučet Součet	1,356 1,356 1,320 1,320 2,676
19	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,000		x
			PP Online PSC			Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631312141	
20	K	631319011	Příplatek za mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,676		xx
			PP Online PSC			Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011	
21	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	33,450		x
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV			Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632452431 "1 PP (10,96+4,99+1,0) Mezisoučet " 1 NP 16,5 Mezisoučet Součet	16,950 16,950 16,500 16,500 33,450
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				x
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,450		x
			PP Online PSC VV VV			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111 33,45 Součet	33,450 33,450
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	33,450		x
			PP Online PSC			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111	
24	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,808		x
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133 " 1 PP (0,977+0,455+1,043)*2,0 " 1 NP 1,038*2,0*4 0,15*(0,87+0,892+1,029+0,904) Součet	4,950 8,304 0,554 13,808
25	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	1,186		x
			PP Online PSC VV VV VV			Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962081141 " 1 PP 1,54*0,77 Součet	1,186 1,186
26	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	4,014		x
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV			Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043331 " přesná tl betonu bude upřesněna na stavbě "1 PP (10,96+4,99+1,0)*0,12 Mezisoučet " 1 NP 16,5*0,12 Mezisoučet Součet	2,034 2,034 1,980 1,980 4,014
27	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	4,014		x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965049111				
28	K	965081222	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2	m2	33,450		x
	PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081222				
	VV		"1 PP				
	VV		(10,96+4,99+1,0)		16,950		
	VV		Mezisoučet		16,950		
	VV		" 1 NP				
	VV		16,5		16,500		
	VV		Mezisoučet		16,500		
	VV		Součet		33,450		
29	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	5,108		x
	PP		Odsekání soklíků rovných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081611				
	VV		" 1 PP				
	VV		1,621+3,487		5,108		
	VV		Součet		5,108		
30	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	3,600		x
	PP		Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031733				
	VV		(0,8+2,0*2)*5*0,15		3,600		
	VV		Součet		3,600		
31	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,076		x
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062355				
	VV		1,17*1,774" 1PP		2,076		
	VV		Součet		2,076		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,464		x
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455				
	VV		" 1 PP				
	VV		0,9*2,02		1,818		
	VV		0,7*2,02*2		2,828		
	VV		" 1 NP				
	VV		0,9*2,02		1,818		
	VV		Součet		6,464		
33	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,890		x
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033631				
	VV		" 1 PP				
	VV		0,9*2,1		1,890		
	VV		Součet		1,890		
34	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	6,000		x
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031666				
	VV		" nové otvory ve stěnách				
	VV		1,2*5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
35	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	33,450		x
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191				
	VV		10,96+4,99+1,0 " 1 PP		16,950		
	VV		16,5" 1 NP		16,500		
	VV		Součet		33,450		
36	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	141,130		x
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191				
	VV		"omítky pod obkladem i nad obkladem				
	VV		(3,487*2+3,376*2+1,621*2+3,487*2+1,381*2+0,727*2)*3,35		94,329		
	VV		-1,165*1,732		-2,018		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		-0,6*2,0*3		-3,600		
	VV		-1,17*1,774		-2,076		
	VV		(1,165+1,732)*2*0,25		1,449		
	VV		(1,17+1,774)*2*0,25		1,472		
	VV		Mezisoučet		87,956		
	VV		" 1 NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(4,936*2+3,439*2)*3,35		56,113		
	VV		-1,165*1,732*2		-4,036		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV		(1,165+1,732)*2*0,25*2		2,897		
	VV		Mezisoučet		53,174		
	VV		Součet		141,130		
37	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	141,130		x
	PP		Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978023411				
38	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	98,126		x
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059541				
	VV		" předpokládaná výška obkladu 2000mm				
	VV		"1PP				
	VV		(3,376*2+3,487*2+0,977*2+0,15+1,043*2+0,15+0,753+0,455+0,15-0,9)*2,0		37,048		
	VV		(3,487+1,621)*1,525		7,790		
	VV		(1,371*2+0,727*2-0,7)*0,75		2,622		
	VV		"1 NP				
	VV		(3,439*2+4,936*2+1,038*8+0,115*4-0,8)*2,0		49,428		
	VV		(0,115+0,11*2)*(0,87+0,892+1,029+0,904)		1,238		
	VV		Součet		98,126		
39	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	174,580		x
	PP		Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131311				
	VV		33,45+141,13		174,580		
	VV		Součet		174,580		
40	K	9853312-R	Provedení prachotěsné zábrany dotčených prostor od ostatních prostor	sada	1,000		x
	PP		Provedení prachotěsné zábrany dotčených prostor od ostatních prostor				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB</i>				
	VV		1 " bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	K	9853313-R	Kompletní repase energokanálu - vše dle popisu PD	sada	1,000		x
	PP		Kompletní repase energokanálu - vše dle popisu PD				
	VV		1 " bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		1,000		
	VV		Součet		1,000		
42	K	9853314-R	Stavební přípomocce pro ZTI + UT	sada	1,000		x
	PP		Stavební přípomocce pro ZTI + UT				
	VV		1 " bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	997	Přesun sutě				x
43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	33,986		x
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211				
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,986		x
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501				
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	645,734		x
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509				
	VV		33,986*19 "Přepočtené koeficientem množství		645,734		
	VV		Součet		645,734		
46	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,797		x
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě</i>				
	VV		33,986*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		6,797		
	VV		Součet		6,797		
47	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	13,594		x
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě 33,986*0,4 "Přepočtené koeficientem množství Součet				
						13,594	
						13,594	
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,797		x
			PP Online PSC P Poznámka k položce: Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě 33,986*0,2 "Přepočtené koeficientem množství Součet				
						6,797	
						6,797	
			D 998 Přesun hmot				x
49	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	23,927		x
			PP Online PSC D PSV Práce a dodávky PSV				
							x
			D 763 Konstrukce suché výstavby				x
50	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	33,450		x
			PP Online PSC VV VV Součet				
						33,450	
						33,450	
51	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	50,484		x
			PP Online PSC VV VV VV Součet				
						33,734	
						16,750	
						50,484	
52	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,450		x
			PP Online PSC VV VV VV Součet				
						33,734	
						16,750	
						50,484	
53	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	33,450		x
			PP Online PSC D 764 Konstrukce klempířské				
							x
54	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,491		x
			PP Online PSC D 764 Konstrukce klempířské				
							x
55	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,491		x
			PP Online PSC D 764 Konstrukce klempířské				
							x
56	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,170		x
			PP Online PSC VV VV Součet				
						1,170	
						1,170	
57	K	764226446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 500 mm	m	1,170		x
			PP Online PSC VV VV VV Součet				
						1,170	
						1,170	
58	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,002		x
			PP Online PSC D 766 Konstrukce truhlářské				
							x
59	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002		x
			PP Online PSC D 766 Konstrukce truhlářské				
							x
60	K	76662-R01	Dodávka a montáž okna 1170x1774 vč. vnitřního plastového parapetu a těsnících int + ext pásek	kus	1,000		x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dodávka a montáž okna 1170x1774 vč. vnitřního plastového parapetu				
	VV		a těsnících int + ext pásek		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet				
61	K	76662-R02	Dodávka a montáž dveří vč. zárubně a kování - kompletní provedení dle popisu PD	kus	4,000		x
	PP		Dodávka a montáž dveří vč. zárubně a kování - kompletní provedení dle popisu PD				
	VV		4 " 1 PP + 1 NP		4,000		
	VV		Součet		4,000		
62	K	76662-R03	Dodávka a montáž dveří vč. zárubně a kování - kompletní provedení dle popisu PD - PO EW30DP3	kus	1,000		x
	PP		Dodávka a montáž dveří vč. zárubně a kování - kompletní provedení dle popisu PD - PO EW30DP3				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	771	Podlahy z dlaždic				x
63	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	33,450		x
	PP		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011				
	VV		"1 PP				
	VV		(10,96+4,99+1,0)		16,950		
	VV		Mezisoučet		16,950		
	VV		" 1 NP				
	VV		16,5		16,500		
	VV		Mezisoučet		16,500		
	VV		Součet		33,450		
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	33,450		x
	PP		Nátěr penetrační na podlahu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011				
65	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	33,450		x
	PP		Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151011				
66	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	33,450		x
	PP		Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574263				
67	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	38,468		x
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409				
	VV		33,45*1,15		38,468		
	VV		Součet		38,468		
68	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	33,450		x
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577111				
69	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	33,450		x
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577112				
70	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování	m2	33,450		x
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577114				
71	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	33,450		x
	PP		Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112				
72	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	40,026		x
	PP		Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591264				
	VV		3,487*2+3,376*2		13,726		
	VV		0,9*2+0,15		1,950		
	VV		Mezisoučet		15,676		
	VV		4,936*2+3,439*2		16,750		
	VV		(0,9+0,1+0,9)*4		7,600		
	VV		Mezisoučet		24,350		
	VV		Součet		40,026		
73	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,194		x
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,194		x
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				x
75	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	190,333		x
	PP		Nátěr penetrační na stěnu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011				
	VV		(3,487*2+3,376*2)*3,35		45,982		
	VV		-1,17*1,774		-2,076		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(0,9+0,15+0,9)*2,1		4,095		
	VV		0,9*0,15		0,135		
	VV		(1,38*2+1,42*2)*3,35		18,760		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(1,38*2+0,727*2)*3,35		14,117		
	VV		-0,7*2,0		-1,400		
	VV		(1,621*2+3,487*2)*3,35		34,224		
	VV		-1,17*1,774		-2,076		
	VV		-0,7*2,0		-1,400		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Mezisoučet		105,561		
	VV		(3,439*2+4,936*2+1,3*2+0,1+1,3*2+0,1)*3,35		74,203		
	VV		-1,17*1,774*2		-4,151		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(0,9+0,1+0,9)*2,1*4		15,960		
	VV		0,9*0,1*4		0,360		
	VV		Mezisoučet		84,771		
	VV		Součet		190,333		
76	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	37,292		x
	PP		Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112				
	VV		(0,9+0,904+0,9+0,9+0,904+0,9+0,5*2+0,15)*2,1		13,772		
	VV		(0,9+0,9+0,9+0,1)*2,1*4		23,520		
	VV		Součet		37,292		
77	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	25,200		x
	PP		Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131232				
	VV		2,1*12		25,200		
	VV		Součet		25,200		
78	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	190,333		x
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474113				
79	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	209,366		x
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761071				
	VV		190,333*1,1		209,366		
	VV		Součet		209,366		
80	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	190,333		x
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477111				
81	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	190,333		x
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477112				
82	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	190,333		x
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114				
83	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,972		x
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101				
84	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,972		x
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				x
85	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,450		x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121				
	VV		16,5+16,95" stropy		33,450		
	VV		(3+9)*2		24,000		
	VV		15" chodba		15,000		
	VV		30" chodba		30,000		
	VV		Součet		102,450		
86	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,450		x
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101				
	D	OST	Ostatní				x
88	K	OST01	Dodávka a montáž hasicího přístroje - PHP 34A	kus	2,000		x
	PP		Dodávka a montáž hasicího přístroje - PHP 34A				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt 39 Česká Třebová - Oprava sociálního zázemí
Objekt: D.1.4. UT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Místo: Datum: 28. 7. 2021
Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:
Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem x

D PSV Práce a dodávky PSV x

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí x

1	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	12,000		x
---	---	-----------	--	---	--------	--	---

PP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15

2	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	12,000		x
---	---	-----------	--	---	--------	--	---

PP Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50

3	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,223		x
---	---	-----------	--	---	-------	--	---

PP Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

4	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	12,000		x
---	---	-----------	---	---	--------	--	---

PP Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15

5	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	12,000		x
---	---	-----------	---	---	--------	--	---

PP Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50

6	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	6,000		x
---	---	-----------	--	-----	-------	--	---

PP Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15

7	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	24,000		x
---	---	-----------	--	---	--------	--	---

PP Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50

8	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	6,000		x
---	---	-----------	--	-----	-------	--	---

PP Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15

9	K	733XP01	Topná, provozní a dilatační zkouška	h	12,000		x
---	---	---------	-------------------------------------	---	--------	--	---

PP Topná, provozní a dilatační zkouška

10	K	733XP02	Stavební připomoci zahrnující vrtání a sádrování s úpravou povrchů	h	8,000		x
----	---	---------	--	---	-------	--	---

PP Stavební připomoci zahrnující vrtání a sádrování s úpravou povrchů

11	K	733XP03	Napojení na stávající rozvodné potrubí - svařovaný spoj	kus	6,000		x
----	---	---------	---	-----	-------	--	---

PP Napojení na stávající rozvodné potrubí - svařovaný spoj

12	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,099		x
----	---	-----------	--	---	-------	--	---

PP Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

13	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,099		x
----	---	-----------	--	---	-------	--	---

PP Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury x

14	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	6,000		x
----	---	-----------	---	-----	-------	--	---

PP Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2

15	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,223		x
----	---	-----------	--	---	-------	--	---

PP Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

16	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	6,000		x
----	---	-----------	---	-----	-------	--	---

PP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

17	M	734AX01	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení a pevným nastavením, dodávka vč. montáže	kus	3,000		x
----	---	---------	--	-----	-------	--	---

PP Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení a pevným nastavením, dodávka vč. montáže

18	M	734AX02	Nastavovací klíč termostatické hlavice	kus	1,000		x
----	---	---------	--	-----	-------	--	---

PP Nastavovací klíč termostatické hlavice

19	M	734AX03	Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" přímý pro samotižné soustavy vč. montáže	kus	3,000		x
----	---	---------	--	-----	-------	--	---

PP Radiátorový ventil pro otopná tělesa 1/2" přímý pro samotižné soustavy vč. montáže

20	M	734AX04	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační 1/2" přímé s vypouštěním vč. montáže	kus	3,000		x
----	---	---------	---	-----	-------	--	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Radiátorové šroubení uzavírací a regulační 1/2" přímé s vypouštěním vč. montáže				
21	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003		x
PP			Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m				
22	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,003		x
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
23	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000		x
PP			Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním				
24	K	735111810	Demontáž otopného tělesa stávajícího litionévho článkového	kus	3,000		x
PP			Demontáž otopného tělesa stávajícího litionévho článkového				
25	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	14,000		x
PP			Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu				
26	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,223		x
PP			Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m				
27	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm vč. uchycení pomocí stěnových konzol	kus	2,000		x
PP			Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm vč. uchycení pomocí stěnových konzol				
28	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm vč. uchycení pomocí stěnových konzol	kus	1,000		x
PP			Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm vč. uchycení pomocí stěnových konzol				
29	M	735XOT01	těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33 V600 L600 mm	kus	1,000		x
PP			těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33 V600 L600 mm				
30	M	735XOT02	těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1000 mm	kus	1,000		x
PP			těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1000 mm				
31	M	735XOT03	těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1600 mm	kus	1,000		x
PP			těleso otopné deskové s bočním připojením a profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1600 mm				
32	M	735XPOM01	poměrová měřič spotřeby tepla - indikátor topných nákladů vč. instalace na topné těleso	kus	3,000		x
PP			poměrová měřič spotřeby tepla - indikátor topných nákladů vč. instalace na topné těleso				
33	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	20,000		x
PP			Odvzdušnění otopných těles				
34	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	150,000		x
PP			Napuštění vody do otopných těles				
35	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	150,000		x
PP			Vypuštění vody z otopných těles				
36	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,118		x
PP			Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m				
37	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,118		x
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m				
D 783			Dokončovací práce - nátěry parního potrubí				
38	K	783X101	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	24,000		x
PP			Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní				
39	K	783X102	Povrchové dvojnásobné e-mailování potrubí do DN 50 barva dražší	m	24,000		x
PP			Povrchové dvojnásobné e-mailování potrubí do DN 50 barva dražší				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt 39 Česká Třebová - Oprava sociálního zázemí

Objekt: D.1.4. ZTI - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ - TECH. INSTALACÍ

Místo: Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:

Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem x

D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					X
1	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	4,000		x
PP		Potrubí litinové propojení potrubí DN 100					
2	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	4,000		x
PP		Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100					
3	K	721170972	Potrubí z PP krácení trub DN 50	kus	2,000		x
PP		Potrubí z PP krácení trub DN 50					
4	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000		x
PP		Potrubí z PP propojení potrubí DN 110					
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	12,000		x
PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110					
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	18,000		x
PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40					
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	30,000		x
PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50					
8	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	15,000		x
PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75					
9	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	15,000		x
PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110					
10	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000		x
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
11	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000		x
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000		x
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
13	K	721273153.1	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 až DN 110 - výměna stávajících ventilačních hlavic nad střechou včetně demontáže hlavic stávajících	kus	4,000		x
PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50 až DN 110 - výměna stávajících ventilačních hlavic nad střechou včetně demontáže hlavic stávajících					
14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	90,000		x
PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					
VV		12+18+30+15+15				90,000	
VV		Součet				90,000	
15	M	721K01	Zátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000		x
PP		Zátkování hrdla potrubí kanalizačního					
16	M	721K02	Nálevka kuličková k pojistnému ventilu DN 40	kus	1,000		x
PP		Nálevka kuličková k pojistnému ventilu DN 40					
17	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,069		x
PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
18	K	998721193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,069		x
PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 500 m					
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					x
19	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	30,000		x
PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm					
20	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	45,000		x
PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm					
21	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	30,000		x
PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	12,000		x
PP			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 40 x 5,5 mm				
23	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	24,000		x
PP			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 50 x 6,9 mm				
24	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí - tvarovek plstěnými pásy do DN 25 mm	m	50,000		x
PP			Ochrana vodovodního potrubí - tvarovek plstěnými pásy do DN 25 mm				
25	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	20,000		x
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm				
26	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	50,000		x
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm				
27	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	15,000		x
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm				
28	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	20,000		x
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm				
29	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	50,000		x
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm				
30	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m	15,000		x
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm				
31	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 16 DN 16 x G 1/2	kus	30,000		x
PP			Nástěnka závitová plastová PPR PN 16 DN 16 x G 1/2				
32	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závit	kus	6,000		x
PP			Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závit				
33	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závit	kus	8,000		x
PP			Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závit				
34	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závit	kus	10,000		x
PP			Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závit				
35	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000		x
PP			Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit				
36	K	722232123.1	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit s vypouštěcím kohoutem	kus	2,000		x
PP			Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit s vypouštěcím kohoutem				
37	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit se zátkou	kus	2,000		x
PP			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit se zátkou				
38	K	722232124.1	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit s vypouštěcím kohoutem	kus	4,000		x
PP			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit s vypouštěcím kohoutem				
39	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	4,000		x
PP			Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit				
40	K	722262302	Vodoměr závitový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 4 m3/h	kus	1,000		x
PP			Vodoměr závitový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 4 m3/h				
41	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	141,000		x
PP			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50				
VV			30+45+30+12+24		141,000		
VV			Součet		141,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	200,000		x
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
43	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,315		x
PP			Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m				
44	K	998722193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,315		x
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m				
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				x
45	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. klozetového sedátka, dodávka a montáž	kus	1,000		x
PP			Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. klozetového sedátka, dodávka a montáž				
46	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm vč. přípojovací sady a zápachové uzávěrky, dodávka a montáž	kus	6,000		x
PP			Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm vč. přípojovací sady a zápachové uzávěrky, dodávka a montáž				
47	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900 mm x 900 mm vč. přípojovací sady a zápachové uzávěrky, dodávka a montáž	kus	6,000		x
PP			Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900 mm x 900 mm vč. přípojovací sady a zápachové uzávěrky, dodávka a montáž				
48	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm, dodávka a montáž	kus	6,000		x
PP			Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm, dodávka a montáž				
49	K	725331111	Výlevka keramická závěsná se sklopnou mřížkou	kus	2,000		x
PP			Výlevka keramická závěsná se sklopnou mřížkou				
50	K	725532339	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 1 MPa o objemu 300 l vč. tepelné izolace s pláštěm a integrovanou elektrickou vložkou 3-6 kW s havarijním a provozním termostatem, dodávka a montáž	kus	1,000		x
PP			Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 1 MPa o objemu 300 l vč. tepelné izolace s pláštěm a integrovanou elektrickou vložkou 3-6 kW s havarijním a provozním termostatem, dodávka a montáž				
51	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4 k zásobníku teplé vody	kus	1,000		x
PP			Ventil pojistný G 3/4 k zásobníku teplé vody				
52	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	12,000		x
PP			Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2				
53	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, dodávka a montáž	kus	2,000		x
PP			Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, dodávka a montáž				
54	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, dodávka a montáž	kus	6,000		x
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, dodávka a montáž				
55	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové vč. sprchového setu, dodávka a montáž	kus	6,000		x
PP			Baterie sprchová nástěnná pákové vč. sprchového setu, dodávka a montáž				
56	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,475		x
PP			Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m				
57	K	998725193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,475		x
PP			Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				x
D 01			Ostatní				x
58	K	ZT01	Stavební přípomoci, zhotovení drážek pro potrubí, sádrování, zahození drážek a stavební zapravení, oprava povrchů, práce včetně použitého materiálu	soubor	1,000		x
PP			Stavební přípomoci, zhotovení drážek pro potrubí, sádrování, zahození drážek a stavební zapravení, oprava povrchů, práce včetně použitého materiálu				
59	K	ZT02	Propojení na stávající potrubí vodovodu PPr a ocel pozink	kus	8,000		x
PP			Propojení na stávající potrubí vodovodu PPr a ocel pozink				
60	K	ZT03	Propojení na stávající potrubí kanalizace PP a litina	kus	8,000		x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Propojení na stávající potrubí kanalizace PP a litina				
61	K	ZT04	Demontáže stávajícího zařízení - zařizovacích předmětů a potrubí vč. likvidace demontovaného materiálu a odvozu na skládku	soubor	1,000		x
PP			Demontáže stávajícího zařízení - zařizovacích předmětů a potrubí vč. likvidace demontovaného materiálu a odvozu na skládku				
62	K	ZT05	Montážní plošina přenosná	kus	1,000		x
PP			Montážní plošina přenosná				
63	K	ZT06	Revizní dvířka magnetická do SDK podhledu rozměru 400mm x 400mm, dodávka a montáž	kus	3,000		x
PP			Revizní dvířka magnetická do SDK podhledu rozměru 400mm x 400mm, dodávka a montáž				
D			726 Zdravotechnika - předstěnové instalace				
64	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, dodávka a montáž	kus	1,000		x
PP			Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, dodávka a montáž				
D			732 Ústřední vytápění - strojovny				
65	K	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	kus	3,000		x
PP			Montáž a dodávka orientačních štítků				
66	K	732331613.1	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 l pro soustavy pitné vody, dodávka a montáž	kus	1,000		x
PP			Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 l pro soustavy pitné vody, dodávka a montáž				
67	K	732X101	Kontrolní ventil expanzní nádoby 3/4", dodávka a montáž	kus	1,000		x
PP			Kontrolní ventil expanzní nádoby 3/4", dodávka a montáž				
D			734 Ústřední vytápění - armatury				
68	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,000		x
PP			Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm				
69	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000		x
PP			Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt 39 Česká Třebová - Oprava sociálního zázemí

Objekt: D.1.4. EL - Elektroinstalace

Místo: Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:

Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem x

D	D2	Rozpočet ČD Česká Třebová - WC					X
1	K	Pol1	1 - Eco Lex 1 4k CLD CELL Eco Lex 1	ks	3,000		x
PP		1 - Eco Lex 1 4k CLD CELL Eco Lex 1					
2	K	Pol2	2 - Eco Lex 2 4k CLD CELL-DI Eco Lex 2	ks	2,000		x
PP		2 - Eco Lex 2 4k CLD CELL-DI Eco Lex 2					
3	K	Pol3	3 - Eco Lex 3 B 4000k CLD CELL-D Eco Lex 3	ks	4,000		x
PP		3 - Eco Lex 3 B 4000k CLD CELL-D Eco Lex 3					
4	K	Pol4	CORSO-LED-1850-4K, IP65, 13W	ks	2,000		x
PP		CORSO-LED-1850-4K, IP65, 13W					
5	K	Pol5	KU68-1901 krabice	ks	10,000		x
PP		KU68-1901 krabice					
6	K	Pol6	rozvodka pod omítku IP44	ks	10,000		x
PP		rozvodka pod omítku IP44					
7	K	Pol7	1 pól.spínač pod omítku IP44	ks	6,000		x
PP		1 pól.spínač pod omítku IP44					
8	K	Pol8	zásuvka 1 násobná IP44 pod omítku	ks	4,000		x
PP		zásuvka 1 násobná IP44 pod omítku					
9	K	Pol9	CY2,5	m	50,000		x
PP		CY2,5					
10	K	Pol10	CY6	m	50,000		x
PP		CY6					
11	K	Pol11	instalační trubka ohebná 21/16	m	25,000		x
PP		instalační trubka ohebná 21/16					
12	K	Pol12	CYKY 3x1,5-O	m	15,000		x
PP		CYKY 3x1,5-O					
13	K	Pol13	CYKY 3x1,5-J	m	120,000		x
PP		CYKY 3x1,5-J					
14	K	Pol14	CYKY 3x2,5-J	m	65,000		x
PP		CYKY 3x2,5-J					
15	K	Pol15	CYKY 5x4-J	m	10,000		x
PP		CYKY 5x4-J					
16	K	Pol16	svorka řadová RSA	ks	20,000		x
PP		svorka řadová RSA					
17	K	Pol17	přípojnice CU 12/3	ks	2,000		x
PP		přípojnice CU 12/3					
18	K	Pol18	držák přípojnic	ks	4,000		x
PP		držák přípojnic					
19	K	Pol19	OLI-10B-1N-030AC	ks	2,000		x
PP		OLI-10B-1N-030AC					
20	K	Pol20	OLI-16B-1N-030AC	ks	2,000		x
PP		OLI-16B-1N-030AC					
21	K	Pol21	LTE-16B-3	ks	1,000		x
PP		LTE-16B-3					
22	K	Pol2112	pomocný materiál 3% ze základního	sada	1,000		x
PP		pomocný materiál 3% ze základního					
D	D5	HZS					x
23	K	Pol22	drážky do zdiva vč. obnovení omítky	soubor	1,000		x
PP		drážky do zdiva vč. obnovení omítky					
24	K	Pol23	vyhledání stáv. vedení detektorem	soubor	1,000		x
PP		vyhledání stáv. vedení detektorem					
25	K	Pol24	Revize	soubor	1,000		x
PP		Revize					
26	K	Pol25	Napojení na stáv.zařízení a úpravy krytů rozvaděčů	soubor	1,000		x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Napojení na stáv.zařízení a úpravy krytů rozvaděčů					
27	K	Pol26	Zabezpečení pracoviště	soubor	1,000		x
PP		Zabezpečení pracoviště					
28	K	Pol27	Dokončovací práce v rozváděčích	soubor	1,000		x
PP		Dokončovací práce v rozváděčích					
D		D8	OST				x
29	K	OST01	demontáže a likvidace demont.materiálu	sada	1,000		x
PP		demontáže a likvidace demont.materiálu					
30	K	OST02	Montáž	sada	1,000		x
PP		Montáž					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Objekt 39 Česká Třebová - Oprava sociálního zázemí

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:

Uchazeč: Stavrecon Pardubice s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem x

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				x
1	K	020001000.R	Příprava a zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, náklady na energie (voda, el., apod.) a ostatní náklady nezbytně související s realizací díla	Kč	1,000		x
PP			Příprava a zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, náklady na energie (voda, el., apod.) a ostatní náklady nezbytně související s realizací díla				
			Poznámka k položce:				
P			Poznámka k položce: náklady spojené se zdvihací a manipulační technikou dle zvyklostí dodavatele, náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště, náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor a náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků				
D		VRN5	Finanční náklady				x
2	K	052002000	Finanční rezerva 5%	...	0,050		x
PP			Finanční rezerva 5%				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/052002000				