



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021  
**Objednávká:** č.93 oprava propustku v km 93,155 úseku trati Stará Paka - Košťálov  
**Objekt:** propustek v km 93,155  
**Objednatel:** SZ s.o.  
**Zhotovitel:** Ch+T Pardubice  
**Místo:** Libštát

Č.	Uživatelská zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							
1	003	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	300,000		
2	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	300,000		
3	005	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a	kus	5,000		
4	006	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek	kus	1,000		
5	008	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek	kus	2,000		
6	026	5904045020	Odstranění pařezů mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezů odštěpením, odřezáváním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtných otvorů včetně jejího dodání, ods	kus	6,000		
7	027	5904045030	Odstranění pařezů mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezů odštěpením, odřezáváním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtných otvorů včetně jejího dodání, ods	kus	2,000		
8	065	114203201	Občistění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozí, romanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	1,500		
9	067	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozí, romanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	1,500		
10	072	115001105	Převodní vody potrubím průměru DN přes 300 do 600	m	30,000		
11	069	115101202	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	48,000		
12	070	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	4,000		
13	042	122212502	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hromadách tř. 3 nesoudržných	m3	2,000		
14	043	122212509	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hromadách tř. 3 Připlatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	2,000		
15	073	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrazkou ze zhuštěné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuštěné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	2,000		
16	074	153191131	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrazkou ze zhuštěné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuštěné sypaniny mezi stěnami odstranění	m3	2,000		
17	054	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000		
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							
18	110	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	5,000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
19	196	952904151	Čištění mostních objektů pročistění vtoků a výtoků strojně	m3	2,000		
20	197	952904152	Čištění mostních objektů pročistění vtoků a výtoků ručně	m3	7,500		
					25 m dělíky koryta za výtokem	7,500	
					25*0,3*1,0		
21	236	985223210	Přezdívaní zdíva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	5,000		
22	241	985232112	Hloubkové spárování zdíva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou dělíky spáry na 1 m2 upravené plochy přes 6 do 12 m	m2	10,000		
<b>99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>							
23	294	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	12,510		
24	282	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovněním, na vzdálenost do 1 km	t	12,510		
25	284	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	125,100		
					12,51*10	125,100	
26	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zdlé, betonové monolitické, sřážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	8,456		
27	281	998212191	Přesun hmot pro mosty zdlé, betonové monolitické, sřážené ocelobetonové nebo kovové Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	84,560		
					8,456*10	84,560	
<b>m Práce a dodávky M</b>							
28	360	H2S0000005	Menzi-Muck	Sh	30,000		
<b>OST Ostatní</b>							
29		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>							
30	367	030001001	Zařazení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
31	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
32	370	065002001	Mimotožádnostní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
33	371	067002002	Mimotožádnostní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
34	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			
<b>D4 Materiály</b>							
35	386	583810960	kámen lomový upravený štěpaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	6,250		
<b>Celkem</b>						<b>389 305,76</b>	

dne 27.10.2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2045230

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9ed6abc7-0f79-4bd5-9e42-273b8a2b53b6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.11.2021 10:46:04



0dfdf0d1-17f4-493b-b0d3-6efbcb36752e