

Cenová nabídka - Položkový rozpočet

Akce: Oprava oplocení Letiště Čáslav

Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	množství	Cena za jednotku bez DPH	CELKEM Kč bez DPH
1. Oplocení u Domečku WOC				
Nákup a dodávka plotových panelů NYLOFOR 3D Light - zn + PVC zelený, prům drátu 4 mm, d 250 x v 153 cm	ks	4		
Nákup a dodávka obdélníkového sloupku, Zn, RAL 6005 - zelená, 60x40x1,5 mm, výška 2400 mm	ks	3		
Nákup a dodávka jednostranných bavoletů ke sloupkům, uchycení pro 3 řady drátu	ks	5		
Nákup a dodávka ostnatého zeleného drátu	m	45		
Nákup a dodávka ostatního spojovacího materiálu (přichytky panelů ke sloupkům, napínáky, objímky, šrouby, matky, uchytky drátu ...)	soub.	1		
Demontáž poškozených plotových panelů, bavoletů, uřezání vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), utrženého ostnatého drátu, dále nepoškozených betonových desek pro opětovné použití a případné rovnání ostatních částí.	soub.	1		
Montáž nových plotových panelů, bavoletů, ostnatého drátu, navaření vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), včetně protikorózní úpravy a osazení betonových desek.	soub.	1		
2. Tenisové hřiště				
Nákup a dodávka jednostranných bavoletů ke sloupkům, uchycení pro 3 řady drátu	ks	3		
Nákup a dodávka ostnatého zeleného drátu	m	22,5		
Nákup a dodávka ostatního spojovacího materiálu (napínáky, objímky, šrouby, matky, uchytky drátu ...)	soub.	1		
Demontáž poškozených bavoletů, utrženého ostnatého drátu a případné rovnání ostatních částí.	soub.	1		
Montáž bavoletů, ostnatého drátu	soub.	1		
3. Trenažér vpravo				
Nákup a dodávka plotových panelů NYLOFOR 3D Light - zn + PVC zelený, prům drátu 4 mm, d 250 x v 153 cm	ks	2		
Nákup a dodávka jednostranných bavoletů ke sloupkům, uchycení pro 3 řady drátu	ks	3		
Nákup a dodávka ostnatého zeleného drátu	m	22,5		
Nákup a dodávka ostatního spojovacího materiálu (přichytky panelů ke sloupkům, napínáky, objímky, šrouby, matky, uchytky drátu ...)	soub.	1		
Demontáž poškozených plotových panelů, bavoletů, utrženého ostnatého drátu a případné rovnání ostatních částí.	soub.	1		
Montáž nových plotových panelů, bavoletů, ostnatého drátu, navaření vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), včetně protikorózní úpravy a osazení betonových desek.	soub.	1		
4. Trenažér vlevo				
Nákup a dodávka plotových panelů NYLOFOR 3D Light - zn + PVC zelený, prům drátu 4 mm, d 250 x v 153 cm	ks	3		

Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	množství	Cena za jednotku bez DPH	CELKEM Kč bez DPH
Nákup a dodávka obdélníkového sloupku, Zn, RAL 6005 - zelená, 60x40x1,5 mm, výška 2400 mm	ks	1		
Nákup a dodávka jednostranných bavoletů ke sloupkům, uchycení pro 3 řady drátu	ks	5		
Nákup a dodávka ostnatého zeleného drátu	m	52,5		
Nákup a dodávka ostatního spojovacího materiálu (přichytky panelů ke sloupkům, napínáky, objímky, šrouby, matky, uchytky drátu ...)	soub.	1		
Demontáž poškozených plotových panelů, bavoletů, uřezání vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), utrženého ostnatého drátu, dále nepoškozených betonových desek pro opětovné použití a případné rovnání ostatních částí.	soub.	1		
Montáž nových plotových panelů, bavoletů, ostnatého drátu, navaření vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), včetně protikorózní upravy a osazení betonových desek.	soub.	1		
5. Dílny AT roh				
Nákup a dodávka plotových panelů NYLOFOR 3D Light - zn + PVC zelený, prům drátu 4 mm, d 250 x v 153 cm	ks	3		
Nákup a dodávka obdélníkového sloupku, Zn, RAL 6005 - zelená, 60x40x1,5 mm, výška 2400 mm	ks	1		
Nákup a dodávka jednostranných bavoletů ke sloupkům, uchycení pro 3 řady drátu	ks	3		
Nákup a dodávka ostnatého zeleného drátu	m	60		
Nákup a dodávka ostatního spojovacího materiálu (přichytky panelů ke sloupkům, napínáky, objímky, šrouby, matky, uchytky drátu ...)	soub.	1		
Demontáž poškozených plotových panelů, bavoletů, uřezání vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), utrženého ostnatého drátu, provizorního pletiva, dále nepoškozených betonových desek pro opětovné použití a případné rovnání ostatních částí.	soub.	1		
Montáž nových plotových panelů, bavoletů, ostnatého drátu, navaření vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), včetně protikorózní upravy a osazení betonových desek.	soub.	1		
6. Dílny AT střed				
Nákup a dodávka plotových panelů NYLOFOR 3D Light - zn + PVC zelený, prům drátu 4 mm, d 250 x v 153 cm	ks	5		
Nákup a dodávka obdélníkového sloupku, Zn, RAL 6005 - zelená, 60x40x1,5 mm, výška 2400 mm	ks	2		
Nákup a dodávka jednostranných bavoletů ke sloupkům, uchycení pro 3 řady drátu	ks	11		
Nákup a dodávka ostnatého zeleného drátu	m	90		
Nákup a dodávka ostatního spojovacího materiálu (přichytky panelů ke sloupkům, napínáky, objímky, šrouby, matky, uchytky drátu ...)	soub.	1		
Demontáž poškozených plotových panelů, bavoletů, uřezání vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), utrženého ostnatého drátu, provizorního pletiva, dále nepoškozených betonových desek pro opětovné použití a případné rovnání ostatních částí.	soub.	1		

Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	množství	Cena za jednotku bez DPH	CELKEM Kč bez DPH
Montáž nových plotových panelů, bavoletů, ostnatého drátu, navaření vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), včetně protikorózní upravy a osazení betonových desek.	soub.	1		
7. Roh silnice Chotusice - Nové Dvory				
Nákup a dodávka plotových panelů NYLOFOR 3D Light - zn + PVC zelený, prům drátu 4 mm, d 250 x v 153 cm	ks	2		
Nákup a dodávka obdélníkového sloupku, Zn, RAL 6005 - zelená, 60x40x1,5 mm, výška 2400 mm	ks	1		
Nákup a dodávka jednostranných bavoletů ke sloupkům, uchycení pro 3 řady drátu	ks	2		
Nákup a dodávka ostnatého zeleného drátu	m	22,5		
Nákup a dodávka ostatního spojovacího materiálu (přichytky panelů ke sloupkům, napínáky, objímky, šrouby, matky, uchytky drátu ...)	soub.	1		
Demontáž poškozených plotových panelů, bavoletů, uřezání vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), utrženého ostnatého drátu, provizorního pletiva, dále nepoškozených betonových desek pro opětovné použití a případné rovnání ostatních částí.	soub.	1		
Montáž nových plotových panelů, bavoletů, ostnatého drátu, navaření vrchních částí sloupků (nad podhrabovými deskami), včetně protikorózní upravy a osazení betonových desek.	soub.	1		
8. Ostatní				
Likvidace vzniklého odpadu	soub.	2		
Úklid staveniště	soub.	2		
Doprava a veškeré ostatní náklady na zhotovení díla	soub.	1		
			CELKEM bez DPH :	61 508,50 Kč
			21% DPH	12 916,79 Kč
			CELKEM s DPH :	74 425,29 Kč

Ing. Vladimír Ondruš
vedoucí SPS 0112 Čáslav