

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0382/2020/KS/4

Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2020

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	Ekostavby Brno, a.s.
IČO:	46974687
Číslo autorizace:	1000274 (Ing. Miroslav Petříček – hlavní stavbyvedoucí)
Sídlo:	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Pavlíček Tel.: +420 548 128 274 Email: pavlicek@ekostavby.cz
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:	Ing. Miroslav Petříček Tel.: +420 548 128 274 Email: ekostavby@ekostavby.cz
Číslo účtu:	36302641/0100

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2020 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „VZ0094654: Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa II“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto dodatkem mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Termíny provedení díla

1. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění termíny plnění díla dle čl. V. smlouvy o dílo. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je zásah vyšší moci - výskyt a šíření infekce covid-19 na území České republiky a s tím související prodlevy dodávek materiálů a technických zařízení.
2. Smluvní strany mění odst. 1 článku V, který bude nově znít takto:

Předání a převzetí staveniště	19.10.2020
Zahájení stavebních prací	19.10.2020
Předání a převzetí jednotlivých stavebních objektů díla	dle přílohy č. 1 tohoto dodatku
Vyklizení a vyčištění staveniště po převzatých objektech	12.11.2021
System zastínění – sloupky a plachty	31.03.2022
Dokončení a předání celého díla	31.03.2022

3. Smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 3. smlouvy o dílo sjednávají změnu termínů pro provedení díla, a to ve formě aktualizovaného harmonogramu prací.
4. Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy o dílo, ve znění předcházejících dodatků. Termín zhotovení posledního objektu v uvedeném harmonogramu prací je dále považován za termín dokončení celého díla. Aktualizovaný harmonogram prací se stane závazným okamžikem uzavření tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel převezme od zhotovitele jednotlivé stavební objekty v termínech stanovených v harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to za předpokladu, že objekty budou tvořit funkční celek a že budou dokončené bez vad a nedodělků, případně budou vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Článek IV. Předmět smlouvy a cena díla

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím i související změně ceny díla. Náklady na méněpráce jsou tímto dodatkem odečteny z celkové ceny díla a vícepráce jsou dodatkem připočteny k ceně díla. Detailní rozpis a náklady víceprací a méněprací jsou součástí přiloženého položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 dodatku a doplňuje původní položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy o dílo, ve znění předcházejících dodatků.
2. Na základě předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly tak, že článek VI. odst. 1 a 11 smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:

1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo a dodatku činí:*

Cena díla bez DPH	71.927.502,99 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	15.104.775,63 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	87.032.278,62 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že celková fakturace ze strany Zhotovitele do 31.12.2021 nepřesáhne částku ve výši 86.300.000,- Kč vč. DPH.

Článek V. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dále dohodly tak, že článek XIV. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

„Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených v harmonogramu prací o dobu delší než 3 dny, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý stavební objekt, u něhož prodlení nastalo.“


4. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že všechna ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo dotýkající se smluvní pokuty zůstávají nadále v platnosti, včetně oprávnění objednatele započíst smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 79. schůzi dne 18.10.2021 usnesením č. 21/79/RMV/2021.
5. Součástí dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne **19. 10. 2021**


za zhotovitele:



Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

za objednatele:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
2



Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-0347_D4
 Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 1. 10. 2021
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů 618 736,67
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 618 736,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	618 736,67	129 934,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 748 671,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Město Veselí nad Moravou
 tř. Masarykova 119
 Veselí nad Moravou
 687 14



Datum a podpis: Razítko

19. 10. 2021

Zhotovitel



předseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Datum a podpis: Razítko

19. 10. 2021



Ing. Libor Vajík
 místopředseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-0347 D4

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Miru etapa II - D4

Místo: Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	618 736,67	748 671,37
19VB065_	Veselí nad Moravou - náměstí Miru - etapa II - dodatek		
DOD4	4	618 736,67	748 671,37
SO 103.1	Zpevněné plochy	123 949,79	149 979,25
SO 103.1.V	Vícepráce	123 949,79	149 979,25
SO 203	Zastřešené pódium	-18 206,00	-22 029,26
SO 203.M	Měněpráce	-364 120,00	-440 585,20
SO 203.V	Vícepráce	345 914,00	418 555,94
SO 205a	Mobiliář, systém zastínění	-13 000,00	-15 730,00
SO 205a.M	Měněpráce	-316 000,00	-382 360,00
SO 205a.V	Vícepráce	303 000,00	366 630,00
SO 301a	Dešťová kanalizace	57 116,88	69 111,42
SO 301a.V	Vícepráce	57 116,88	69 111,42
SO 401a	Veřejné osvětlení	313 705,00	379 583,05
SO 401a.M	Měněpráce	-1 303 500,00	-1 577 235,00
SO 401a.V1	Vícepráce 1	1 617 205,00	1 956 818,05
SO 402a	Přípojka NN	32 710,00	39 579,10
SO 402a.V	Vícepráce	32 710,00	39 579,10
SO 403a	Metropolitní síť	75 261,00	91 065,81
SO 403a.V	Vícepráce	75 261,00	91 065,81
SO 801a	Sadové úpravy	47 200,00	57 112,00
SO 801a.M	Sadové úpravy - měněpráce	-4 800,00	-5 808,00
SO 801a.V	Sadové úpravy - vícepráce	52 000,00	62 920,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		618 736,67	748 671,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 103.1 - Zpevněné plochy

Úroveň 3:

SO 103.1.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

123 949,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

123 949,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 949,79	21,00%	26 029,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 979,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 103.1 - Zpevněné plochy

Úroveň 3:

SO 103.1.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	123 949,79
HSV - Práce a dodávky HSV	116 949,79
1 - Zemní práce	2 067,20
5 - Komunikace	100 600,00
8 - Trubní vedení	13 527,00
997 - Přesun sutě	583,00
99 - Staveništní přesun hmot	172,59
PSV - Práce a dodávky PSV	7 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **123 949,79**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
 Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis: SO 103.1 - Zpevněné plochy

Úroveň 3: **SO 103.1.V - Vícepráce**

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 123 949,79

D HSV Práce a dodávky HSV 116 949,79

D 1 Zemní práce 2 067,20

1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	2,000	220,00	440,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	WV		Obkopání šachty (dl * š * v)		2,000		
	WV		4,0*0,5*1,0		2,000		
	WV		Součet				
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,000	20,00	40,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3				
3	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	2,000	105,00	210,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000	15,00	30,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,000	100,00	400,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	WV		2*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,000		
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,600	180,00	288,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	WV		Obsyp (dl * š * v)		1,600		
	WV		4,0*0,5*0,8		1,600		
	WV		Součet				
7	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový	t	3,200	206,00	659,20
	PP		šterkopísek netříděný zásypový				
	WV		1,6*2 "Přepočtené koeficientem množství		3,200		
	D	5	Komunikace				100 600,00
8	K	597092147RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm šterbinový nástavec z pozink. oceli, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, B 125, C 250, -	kus	38,000	2 500,00	95 000,00
	PP		Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm šterbinový nástavec z pozink. oceli, délky 1000 mm, -, zatížení A 15, B 125, C 250, -				
	WV		u finančního úřadu				
	WV		18		18,000		
	WV		přespádování plochy z důvodu stavby polyfunkčních domů				
	WV		20,0		20,000		
	WV		Součet				38,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	597092158RS1	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm štěrbinový revizní díl pozink. ocel, délky 500 mm, -, zatížení A 15, B 125, C 250, -	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
	PP		Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm štěrbinový revizní díl pozink. ocel, délky 500 mm, -, zatížení A 15, B 125, C 250, - u finančního úřadu				
	VV		1		1,000		
	VV		přespádování plochy z důvodu stavby polyfunkčních domů				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
	D	8	Trubní vedení				13 527,00
10	K	890311851	Bourání šachet a jímků strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu	m3	0,500	2 200,00	1 100,00
	PP		Bourání šachet a jímků strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu				
11	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300				
12	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,000	427,00	427,00
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg				
	D	997	Přesun sutě				583,00
13	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,060	200,00	212,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km				
14	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km)	t	14,840	10,00	148,40
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km)				
	VV		1,06*14 "Přepočtené koeficientem množství		14,840		
15	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,060	110,00	116,60
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
16	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,060	100,00	106,00
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)				
	D	99	Staveništní přesun hmot				172,59
17	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	5,753	30,00	172,59
	PP		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vodorovně do 200 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 000,00
18	K	767000V30	D+M V30 zadláždovací poklop 900 x 900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		D+M V30 zadláždovací poklop 900 x 900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 203 - Zastřešené pódium

Úroveň 3:

SO 203.M - Méněpráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-364 120,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-364 120,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-364 120,00	21,00%	-76 465,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -440 585,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 203 - Zastřešené pódium

Úroveň 3:

SO 203.M - Méněpráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-364 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-364 120,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-50 400,00

4 - Vodorovné konstrukce

-313 720,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-364 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
 Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4
 Soupis: SO 203 - Zastřešené pódium
 Úroveň 3: **SO 203.M - Méněpráce**

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s.
 r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební
 agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -364 120,00

D HSV Práce a dodávky HSV -364 120,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -50 400,00

1	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,260	40 000,00	-50 400,00
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	------------

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

P Poznámka k položce:
 Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude zároveň zinkovaná.
 Nutno zohlednit v ceně.

W dle PD: SO 203
 W Pódium - výztuž stěn (hm)
 W 6,3*200,0/1000 1,260
 W Součet 1,260
 W 1,26*-1 "Přepočtené koeficientem množství -1,260

D 4 Vodorovné konstrukce -313 720,00

2	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	-5,680	40 000,00	-227 200,00
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	-------------

PP Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

P Poznámka k položce:
 Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude zároveň zinkovaná.
 Nutno zohlednit v ceně.

W dle PD: SO 203
 W Pódium - výztuž (hm)
 W 25,82*220,0/1000 5,680
 W Součet 5,680
 W 5,68*-1 "Přepočtené koeficientem množství -5,680

3	K	430361821	Výztuž schodiškových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-2,163	40 000,00	-86 520,00
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	------------

PP Výztuž schodiškových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

P Poznámka k položce:
 Výztuž, která bude vyčnívat do pracovních spar bude zároveň zinkovaná.
 Nutno zohlednit v ceně.

W dle PD: SO 203
 W Pódium - výztuž schodiště (hm)
 W 10,3*210,0/1000 2,163
 W Součet 2,163
 W 2,163*-1 "Přepočtené koeficientem množství -2,163

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 203 - Zastřešené pódium

Úroveň 3:

SO 203.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	345 914,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	345 914,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 914,00	21,00%	72 641,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 418 555,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4
Soupis: SO 203 - Zastřešené pódium
Úroveň 3:
SO 203.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	345 914,00
HSV - Práce a dodávky HSV	345 914,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 880,00
4 - Vodorovné konstrukce	298 034,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	345 914,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 203 - Zastřešené pódium

Úroveň 3:

SO 203.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

345 914,00

D HSV Práce a dodávky HSV 345 914,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 880,00

1	K	311361821.1	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - bez povrchové úpravy v pracovních sparách	t	1,260	38 000,00	47 880,00
---	---	-------------	---	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - bez povrchové úpravy v pracovních sparách dle PD: SO 203

W Pódium - výztuž stěn (hm)

W 6,3*200,0/1000

1,260

W Součet

1,260

D 4 Vodorovné konstrukce 298 034,00

2	K	411361821.1	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových p	t	5,680	38 000,00	215 840,00
---	---	-------------	--	---	-------	-----------	------------

PP Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - bez povrchové úpravy v pracovních sparách

W dle PD: SO 203

W Pódium - výztuž (hm)

W 25,82*220,0/1000

5,680

W Součet

5,680

3	K	430361821.1	Výztuž schodiškových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - bez povrchové úpravy v pracovních sparách	t	2,163	38 000,00	82 194,00
---	---	-------------	---	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž schodiškových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - bez povrchové úpravy v pracovních sparách dle PD: SO 203

W Pódium - výztuž schodiště (hm)

W 10,3*210,0/1000

2,163

W Součet

2,163

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 205a - Mobilář, systém zastínění

Úroveň 3:

SO 205a.M - Méněpráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-316 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-316 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-316 000,00	21,00%	-66 360,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-382 360,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 205a - Mobiliář, systém zastínění

Úroveň 3:

SO 205a.M - Méněpráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-316 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-276 000,00

2 - Zakládání

-276 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

-40 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-316 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
 Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis: SO 205a - Mobiliář, systém zastínění

Úroveň 3: **SO 205a.M - Méněpráce**

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s.
 r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební
 agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-316 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-276 000,00
D	2		Zakládání				-276 000,00
1	M	593114X9	patka ŽB základová 1200 x 1200 x 1000 mm (V16)	kus	-4,000	25 000,00	-100 000,00
	PP		patka ŽB základová 1200 x 1200 x 1000 mm (V16)				
	VV		4*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-4,000		
2	M	593114X10	patka ŽB základová 1100 x 1100 x 1000 mm (V17)	kus	-8,000	22 000,00	-176 000,00
	PP		patka ŽB základová 1100 x 1100 x 1000 mm (V17)				
	VV		8*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-8,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-40 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-40 000,00
3	K	767000V27	D+M V27 redukce na sloup rovná vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-6,000	2 000,00	-12 000,00
	PP		D+M V27 redukce na sloup rovná vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				
	VV		6*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-6,000		
4	K	767000V28	D+M V28 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-10,000	2 000,00	-20 000,00
	PP		D+M V28 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				
	VV		10*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-10,000		
5	K	767000V29	D+M V29 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-4,000	2 000,00	-8 000,00
	PP		D+M V29 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD)				
	VV		4*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 205a - Mobiliář, systém zastínění

Úroveň 3:

SO 205a.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

25333046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	303 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	303 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	303 000,00	21,00%	63 630,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 366 630,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis: SO 205a - Mobilář, systém zastínění

Úroveň 3:
SO 205a.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	303 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	264 000,00
2 - Zakládání	264 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	39 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **303 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 205a - Mobiliář, systém zastínění

Úroveň 3:

SO 205a.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

303 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 264 000,00

D 2 Zakládání 264 000,00

1	M	593114X9.1	patka ZB základová 1200 x 1200 x 1000 mm (V16) - pozinkované provedení tubusů	kus	4,000	24 000,00	96 000,00
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP patka ZB základová 1200 x 1200 x 1000 mm (V16) - pozinkované provedení tubusů

2	M	593114X10.1	patka ZB základová 1100 x 1100 x 1000 mm (V17) - pozinkované provedení tubusů	kus	8,000	21 000,00	168 000,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	------------

PP patka ZB základová 1100 x 1100 x 1000 mm (V17) - pozinkované provedení tubusů

D PSV Práce a dodávky PSV 39 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 39 000,00

3	K	767000V27.1	D+M V27 redukce na sloup rovná vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované provedení	kpl	6,000	1 950,00	11 700,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------

PP D+M V27 redukce na sloup rovná vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované provedení

4	K	767000V28.1	D+M V28 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované provedení	kpl	10,000	1 950,00	19 500,00
---	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------

PP D+M V28 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované provedení

5	K	767000V29.1	D+M V29 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované provedení	kpl	4,000	1 950,00	7 800,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

PP D+M V29 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované provedení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 301a - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 301a.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	57 116,88
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	57 116,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 116,88	21,00%	11 994,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 69 111,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 301a - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

SO 301a.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

57 116,88

HSV - Práce a dodávky HSV

57 116,88

1 - Zemní práce

43 093,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

525,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 530,00

8 - Trubní vedení

9 600,00

998 - Přesun hmot

2 368,68

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

57 116,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
 Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis: SO 301a - Dešťová kanalizace

Úroveň 3: **SO 301a.V - Vícepráce**

Místo: náměstí Míru
 Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
 Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 116,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 116,88
D	1		Zemní práce				43 093,20
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	58,500	220,00	12 870,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	WV		15,0*1,2*3,25		58,500		
	VV		Součet		58,500		
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	58,500	20,00	1 170,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	97,500	90,00	8 775,00
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	VV		15,0*3,25*2		97,500		
	VV		Součet		97,500		
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	97,500	40,00	3 900,00
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m				
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	58,500	60,00	3 510,00
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,500	15,00	877,50
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
7	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	9,900	105,00	1 039,50
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
	VV		15,0*1,2*0,55		9,900		
	VV		Součet		9,900		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17,820	100,00	1 782,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	VV		9,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		17,820		
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	48,600	90,00	4 374,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	VV		15,0*1,2*(3,25-0,55)		48,600		
	VV		Součet		48,600		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	8,100	180,00	1 458,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	W		15,0*1,2*0,45		8,100		
	W		Součet		8,100		
11	M	583312000	šterkopísek netříděný zásyrový	t	16,200	206,00	3 337,20
	PP		šterkopísek netříděný zásyrový				
	W		8,1*2 "Přepočtené koeficientem množství		16,200		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				525,00
12	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	15,000	35,00	525,00
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
	W		15,0		15,000		
	W		Součet		15,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 530,00
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,800	850,00	1 530,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm				
	W		15,0*1,2*0,1		1,800		
	W		Součet		1,800		
	D	8	Trubní vedení				9 600,00
14	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	15,000	120,00	1 800,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150				
	W		15,0		15,000		
	W		Součet		15,000		
15	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 12	m	15,000	520,00	7 800,00
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 12				
	D	998	Přesun hmot				2 368,68
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,739	120,00	2 368,68
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.M - Méněpráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 303 500,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-1 303 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 303 500,00	21,00%	-273 735,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-1 577 235,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.M - Měněpráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-1 303 500,00

M - Práce a dodávky M

-1 303 500,00

21-M - Elektromontáže

-1 303 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 303 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.M - Méněpráce

Místo:

náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 303 500,00

D	M		Práce a dodávky M				-1 303 500,00
D	21-M		Elektromontáže				-1 303 500,00
1	M	316741110.2	sv.02 LMD-RB.611907.004.PM, venkovní sloupkové LED svítidlo (viz kniha svítidel)	kus	-13,000	12 500,00	-162 500,00
	PP		sv.02 LMD-RB.611907.004.PM, venkovní sloupkové LED svítidlo (viz kniha svítidel)				
	VV		13*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-13,000		
4	K	210201025	Montáž svítidel, přisazených, vnitřních/venkovních	ks	-180,000	1 050,00	-189 000,00
	PP		Montáž svítidel, přisazených, vnitřních/venkovních				
2	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	-18,000	1 050,00	-18 900,00
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
	VV		18*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-18,000		
3	M	R-21-M-006	stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27	kus	-18,000	950,00	-17 100,00
	PP		stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27				
	VV		18*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-18,000		
6	K	316741110	sv.01 architektonické svítidlo pro VO 55W, EVG, včetně sloupu 4m, zdroje a difuzoru (viz kniha svítidel)	kus	-4,000	85 000,00	-340 000,00
	PP		sv.01 architektonické svítidlo pro VO 55W, EVG, včetně sloupu 4m, zdroje a difuzoru (viz kniha svítidel)				
5	K	348444550.3	sv.07, LMD TN-SOL.2811.LEDB RGB.PM; Venkovní RGB LED efektové osvětlení střešní konstrukce (viz kniha svítidel)	kus	-180,000	3 200,00	-576 000,00
	PP		sv.07, LMD TN-SOL.2811.LEDB RGB.PM; Venkovní RGB LED efektové osvětlení střešní konstrukce (viz kniha svítidel)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.V1 - Vícepráce 1

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 617 205,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 617 205,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 617 205,00	21,00%	339 613,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 956 818,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis: SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3: **SO 401a.V1 - Vícepráce 1**

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 617 205,00
PSV - Práce a dodávky PSV	105 915,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	105 915,00
M - Práce a dodávky M	1 511 290,00
21-M - Elektromontáže	1 456 350,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	54 940,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 617 205,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 401a - Veřejné osvětlení

Úroveň 3:

SO 401a.V1 - Vícepráce 1

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 617 205,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				105 915,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				105 915,00
1	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))	m	125,000	65,00	8 125,00
	PP		Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))				
2	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	125,000	200,00	25 000,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²				
3	K	741120201.1	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))	m	620,000	60,00	37 200,00
	PP		Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))				
4	M	R-21-M-006.1	Kabel datový JYTY-O2x1	m	620,000	22,00	13 640,00
	PP		Kabel datový JYTY-O2x1				
5	K	K001	Montáž spojky odbočné na kabel CYKY	ks	2,000	250,00	500,00
	PP		Montáž spojky odbočné na kabel CYKY				
6	M	M002	GPH spojka OSZ 2,5-16 odbočná	ks	2,000	2 600,00	5 200,00
	PP		GPH spojka OSZ 2,5-16 odbočná				
7	K	K001	Montáž spojky odbočné na kabel CYKY	ks	13,000	250,00	3 250,00
	PP		Montáž spojky odbočné na kabel CYKY				
8	M	M003	Spojka_napojení svítidel č.2	ks	13,000	1 000,00	13 000,00
	PP		Spojka_napojení svítidel č.2				
D	M		Práce a dodávky M				1 511 290,00
D	21-M		Elektromontáže				1 456 350,00
9	M	316741110.2.1	sv.02 LMD-RB.611907.004.PM, venkovní sloupkové LED svítidlo (viz kniha svítidel) -ANTIVANDAL	kus	13,000	15 000,00	195 000,00
	PP		sv.02 LMD-RB.611907.004.PM, venkovní sloupkové LED svítidlo (viz kniha svítidel) -ANTIVANDAL				
15	K	210201025_1	Montáž svítidel, přisazených, vnitřních/venkovních	ks	180,000	1 250,00	225 000,00
	PP		Montáž svítidel, přisazených, vnitřních/venkovních				
16	M	348444550.3	LED efektní osvětlení střešní konstrukce (viz kniha svítidel)	ks	200,000	3 200,00	640 000,00
	PP		sv.07, LMD TN-SOL.2811.LEDB RGB.PM; Venkovní RGB LED efektní osvětlení střešní konstrukce (viz kniha svítidel)				
17	M	316741110_1	sv.01 architektonické svítidlo pro VO 55W, EVG, včetně sloupu 4m, zdroje a difuzoru (viz kniha svítidel)	kus	4,000	90 000,00	360 000,00
	PP		sv.01 architektonické svítidlo pro VO 55W, EVG, včetně sloupu 4m, zdroje a difuzoru (viz kniha svítidel)				
10	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	170,000	60,00	10 200,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě				
11	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	m	170,000	45,00	7 650,00
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
12	K	210235328	Montáž rozvodnice ve venkovním rpo vedení, rozměry a parametry dle specifikace	kus	1,000	18 500,00	18 500,00
	PP		Montáž rozvodnice ve venkovním rpo vedení, rozměry a parametry dle specifikace				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				54 940,00
13	K	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	134,000	320,00	42 880,00
	PP		Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3				
14	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	134,000	90,00	12 060,00
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 402a - Přípojka NN

Úroveň 3:

SO 402a.V - Vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 710,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	32 710,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 710,00	21,00%	6 869,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 39 579,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 402a - Přípojka NN

Úroveň 3:

SO 402a.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

32 710,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 020,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

14 020,00

M - Práce a dodávky M

18 690,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

18 690,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 402a - Přípojka NN

Úroveň 3:

SO 402a.V - Vícepráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 710,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 020,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				14 020,00
1	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))	m	92,000	65,00	5 980,00
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))				
2	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	40,000	30,00	1 200,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²				
3	M	34111042	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm ²	m	40,000	45,00	1 800,00
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm ²				
4	M	341R	KABEL: 1-AYKY-J 4x240	m	12,000	420,00	5 040,00
	PP		KABEL: 1-AYKY-J 4x240				
D	M		Práce a dodávky M				18 690,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				18 690,00
5	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	30,000	320,00	9 600,00
	PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3				
6	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 80 cm	m	30,000	90,00	2 700,00
	PP		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 80 cm				
7	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	30,000	18,00	540,00
	PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm				
8	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	70,00	2 100,00
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3				
9	K	R6	Nožové pojistky do skříní	ks	25,000	150,00	3 750,00
	PP		Nožové pojistky do skříní				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 403a - Metropolitní síť

Úroveň 3:

SO 403a.V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2021

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

25333046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 261,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	75 261,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 261,00	21,00%	15 804,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 91 065,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4
Soupis: SO 403a - Metropolitní síť
Úroveň 3: **SO 403a.V - Vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	75 261,00
M - Práce a dodávky M	75 261,00
21-m - Elektromontáže	75 261,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	75 261,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 403a - Metropolitní síť

Úroveň 3:

SO 403a.V - Vícepráce

Místo:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 261,00

D	M	Práce a dodávky M						75 261,00
D	21-m	Elektromontáže						75 261,00
1	K	0502334225	Optický box 4xLC SM, 4vl.zapojeno, IP67	ks	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		Optický box 4xLC SM, 4vl.zapojeno, IP67					
2	K	0504231020	Mediakonvertor optika / ethernet, krytí IP67	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
	PP		Mediakonvertor optika / ethernet, krytí IP67					
3	K	0603362144	Optický kabel SM, univerzální 4vl. 9/125um vl. AllWave	m	190,000	15,00	2 850,00	
	PP		Optický kabel SM, univerzální 4vl. 9/125um vl. AllWave					
4	K	222080201R00	Optický kabel v trubce	m	190,000	35,00	6 650,00	
	PP		Optický kabel v trubce					
5	K	222086051R00	Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze	m	416,000	13,00	5 408,00	
	PP		Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze					
6	K	0801010029	Mikrotrubička 12/8 mm, HDPE trubička z odolnější pro optické kabely	m	416,000	18,00	7 488,00	
	PP		Mikrotrubička 12/8 mm, HDPE trubička z odolnější pro optické kabely					
7	K	222291991R01	Aktivní síťový prvek vč. konfigurace	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	
	PP		Aktivní síťový prvek vč. konfigurace					
8	K	222310001R00	Ukončení kabelu FO univerzální.distribuč.v rozvaděči	ks	16,000	120,00	1 920,00	
	PP		Ukončení kabelu FO univerzální.distribuč.v rozvaděči					
9	K	222310021R00	Spojka optického vlákna do panelu	ks	16,000	80,00	1 280,00	
	PP		Spojka optického vlákna do panelu					
10	K	222310031R00	Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar	ks	16,000	320,00	5 120,00	
	PP		Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar					
11	K	222310901R00	Měření optických kabelů transmisní metodou	ks	8,000	200,00	1 600,00	
	PP		Měření optických kabelů transmisní metodou					
12	K	222310903R00	Měření opt.kabel.reflektometr.metodou, oba směry	ks	8,000	200,00	1 600,00	
	PP		Měření opt.kabel.reflektometr.metodou, oba směry					
13	K	222310991R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	h	8,000	300,00	2 400,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů					
14	K	460030054	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do malty spáry zalité	m2	9,000	90,00	810,00	
	PP		Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do malty spáry zalité					
15	K	460200264RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy, mozaice	m	55,000	250,00	13 750,00	
	PP		Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy, mozaice					
16	K	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťkv 20 cm	m	55,000	60,00	3 300,00	
	PP		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm					
17	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	55,000	7,00	385,00	
	PP		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm					
18	K	460570264R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	55,000	100,00	5 500,00	
	PP		Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 801a - Sadové úpravy

Úroveň 3:

SO 801a.M - Sadové úpravy - méněpráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ: 00285455

DIČ: CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-4 800,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-4 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 800,00	21,00%	-1 008,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **-5 808,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 801a - Sadové úpravy

Úroveň 3:

SO 801a.M - Sadové úpravy - méněpráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-4 800,00

HSV - HSV

-4 800,00

D1 - Zemní práce

-4 800,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 801a - Sadové úpravy

Úroveň 3:

SO 801a.M - Sadové úpravy - méněpráce

Místo:

náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-4 800,00

D	HSV	HSV					-4 800,00
D	D1	Zemní práce					-4 800,00
1	M	R-1012	kvalitní tříděná zahradní zemina (svrchní)	t	-12,000	400,00	-4 800,00
PP			kvalitní tříděná zahradní zemina (svrchní)				
VV			"převod na tuny"8*1500/1000			12,000	
VV			Součet			12,000	
VV			12*-1 "Přepočtené koeficientem množství			-12,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 801a - Sadové úpravy

Úroveň 3:

SO 801a.V - Sadové úpravy - vícepráce

KSO:

Místo: náměstí Míru

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

25333046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				52 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				52 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	52 000,00	21,00%	10 920,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		62 920,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4
Objekt: 19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4
Soupis: SO 801a - Sadové úpravy
Úroveň 3: **SO 801a.V - Sadové úpravy - vícepráce**

Místo: náměstí Míru
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2021
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.
Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	52 000,00
HSV - HSV	52 000,00
D1 - Zemní práce	52 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **52 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou náměstí Míru etapa II - D4

Objekt:

19VB065_DOD4 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 4

Soupis:

SO 801a - Sadové úpravy

Úroveň 3:

SO 801a.V - Sadové úpravy - vícepráce

Místo: náměstí Míru

Datum: 1. 10. 2021

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 000,00
	D	HSV	HSV				52 000,00
	D	D1	Zemní práce				52 000,00
1	M	R-1012X	biouhel	m3	8,000	6 500,00	52 000,00
	PP		biouhel				