


## ZLČ.2 - Dozdívky, úpravy povrchů stěn a stropů WC

Název stavby:	Rekonstrukce místnosti WC - obklady, dlažba, izolace	Objednatel: PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8	IČ/DIČ: 00064220/CZ00064220
Druh stavby:	Dílní rekonstrukce objektu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.27 (2.NP)	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 122
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 130,01	
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	
	Montáž			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00	
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál						
Přesun hmot a suří						
ZRN celkem		63 492,49	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 130,01
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	64 622,50
Základ 15%	0,00	DPH 21%	13 570,72	Celkem včetně DPH	78 193,22
Základ 21%	64 622,50				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	27.10.2021 ZDAŘIL	
	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	0	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Dílní rekonstrukce objektu	Projektant:	
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.:27 (2.NP)	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	0,00	440,75	1 409,75	2,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	34 954,14	6,92
	767	Konstrukce zámečnické	7 558,85	12 757,15	22 516,00	0,05
	96	Bourání konstrukcí	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	S	Přesuny suti	0,00	2 412,60	2 412,60	0,00
<b>Celkem:</b>						<b>63 492,49</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Dílní rekonstrukce objektu**  
 Druh stavby: **PN Bohnice - pavilon č.27 (2.NP)**  
 Lokality: **PN Bohnice - pavilon č.27 (2.NP)**  
 JKSO:

Doba výstavby:   
 Začátek výstavby:   
 Konec výstavby:   
 Zpracováno dne:

Objednatel: **PN Bohnice - Technodbor, Ústevní 91, Praha 8**  
 Projektant:   
 Zhotovitel:   
 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	MJ	Množství	Cena(MJ) (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		%	Hmotnost (t)		Cena soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Montáž		Celkem	Jednot.	
3		311271170	Dvozdířky z vápné Young hladkých		m2	1,14	850,00	0,00	440,75	1 409,75	0,00	1,80	2,05	RTS I / 2015	
6		998011001R00	Presun hmoti pro budovy zděné výšky do 6 m		t	2,05	215,00	0,00	440,75	969,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
		61	Úprava povrchu vnitřní												
		611421133	Omitka vnitřní stropů rovných - štuková		m2	15,88	195,00	0,00	440,75	34 954,14	0,00	0,05	0,78	RTS I / 2015	
		611481211R12	Montáž vyzdířné síť (perlinky) do sítí kovy-stropy		m2	15,88	280,00	0,00	440,75	3 037,60	0,00	0,01	0,08	RTS I / 2015	
		612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, M.V.C. hrubá (příplatek za další cm)		m2	39,15	230,00	0,00	440,75	4 076,80	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2015	
		612421637	Omitka vnitřní zdiva (štuk)		m2	81,16	150,00	0,00	440,75	9 787,50	0,00	0,05	4,06	RTS I / 2015	
		612142001	Potázení vni stěna skloví síť +tmel		m2	8,50	180,00	0,00	440,75	12 174,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2012
8		602016131R00	Penetrační nátěr stěn pod omítku jádrovou a štukovou		m2	81,16	30,00	0,00	440,75	2 434,80	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2012	
		RTS komentář:	<i>Material Prof. Počítá se kalkulačně jako jedna z vrstev omítkové skladby. Počítá se jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zahrnutelné náklady na pomocné lešení!</i>												
9		611401981R00	Připalek za přísadu pro zvýšení přilnavosti		m2	81,16	5,00	0,00	440,75	405,80	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2012	
		RTS komentář:	<i>Položka je určena pro přísadu na zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) anebo vyspravení do štukové vrstvy (zde nepálil 61099 zakryván).</i>												
11		998011001R00	Presun hmoti pro budovy zděné výšky do 6 m		t	6,92	215,00	0,00	440,75	1 487,64	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		kg	50,00	180,00	5 004,45	12 757,15	22 516,00	0%	0,00	0,05	RTS II / 2020	
		767900101RAD	Arypné ocelové konstrukce hrníže do oken/		m2	4,50	2 500,00	2 564,39	8 695,61	11 250,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		Varianta	<i>50 - 100 kg/Kus</i>												
		767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním		m2	2,00	1 100,00	0,00	440,75	2 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		998767101R00	Pronášen plošiny		t	0,06	1 200,00	0,00	440,75	66,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020	
		96	Bourání konstrukcí												
		968061	Demonáž proskl. stěny		Kus	1,00	2 200,00	0,00	440,75	2 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
		S	Presuny sutí												
116		979082111R00	Vnitrosstavební doprava sutí do 10 m												
		RTS komentář:	<i>Všechna případného složení na stavební deponii.</i>												
117		979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě sutí za další 5 m /ZV/		t	1,00	204,00	0,00	440,75	204,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
118		979012111R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2 NP nošením		t	2,00	22,80	0,00	440,75	45,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
		RTS komentář:	<i>Položka je určena pro dopravu sutí a výbozových hmot za základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>												
119		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a výbozových hmot		t	1,00	128,50	0,00	440,75	128,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
120		979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmoti na skládku do 1 km		t	1,00	253,00	0,00	440,75	253,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
121		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km /0V/		t	10,00	14,60	0,00	440,75	146,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
122		979980111R00	Příplatek za skládku sutí		t	1,00	1 200,00	0,00	440,75	1 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012	
<b>Celkem:</b>												<b>63 492,49</b>			

Poznámka: