



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-1054/2021
LC Bukama (Studenov Harrachov), uzavřené dne 11.06.2021,

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
technický dozor investora: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Silnice Svoboda a. s.

se sídlem: Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov
IČO: 05438187
DIC: CZ05438187
do obchodního rejstříku zapsána: 30.09.2016, oddíl B, vložka 3512, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: [redacted]
zástupce ve věcech smluvních a technických: Václav Svoboda, předseda představenstva, tel.: +420 602642769, email: vaclav.svoboda@silnices.cz

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. z důvodů vzniklých méněprací a víceprací. V průběhu provádění stavebních prací byla nutná změna stavebních prací s ohledem na skutečný stav lesní cesty oproti projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že inženýrské sítě v majetku CETIN nejsou uloženy v předepsané hloubce, dohodly se smluvní strany na jiném technickém řešení navržených vtokových objektů propustků. Změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1/2021 a rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatele.

2. Původní cena dle Smlouvy dílo: 3.911.648,91 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 161.816,65,- Kč bez DPH
Méněpráce ve výši: - 103.079,63,- Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

3.970.385,93	Kč bez DPH
833.781,03	DPH 21%
4.804.166,96	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.



4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 1/2021
Rozpočet víceprací, méněprací

Vrchlabí dne

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CZ, o=Správa Krkonošského
národního parku,
serialNumber=ICA-10475375
Datum: 2021.11.02 15:37:11 +0100'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Jetřichově dne

Václav
Svoboda

Digitálně podepsal
Václav Svoboda
Datum: 2021.11.02
10:08:18 +01'00'

Václav Svoboda
předseda představenstva

Za správuost

č. 01



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Systémová dotace MŽP
Název stavby: LC Bukama (Studenov Harrachov)
Číslo smlouvy: SMLJ-24-1054/2021 ze dne 014.06.2021
Dodavatel: Silnice Svoboda, a. s. Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, IČ 05438187
Objednatel: Správa KRNP Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

01/2021

Změna:

R

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL: 25.10.2021

Popis změny:

Před realizací stavby došlo k vytyčení inženýrských sítí. Bylo zjištěno, že zařízení v majetku CETIN není uloženo v předepsané hloubce, proto muselo dojít k jinému technickému řešení navržených vtokových objektů propustků. V souvislosti s umístěním svodnic byl navržen jiný úhel, proto muselo dojít k navýšení délky svodnic.

Zdůvodnění změny:

Při vytyčení sítí bylo zjištěno, že síť v majetku CETIN je uložena výše než předpokládala projektová dokumentace, proto muselo dojít k přepracování čel propustků na vtok do propustku, čela byla rozšířena tak, aby došlo k překrytí a zajištění umístění sítě CETIN.

Při realizaci propustku v km 0,025 byla zjištěna pod komunikací skála, kdy nebylo možné provést její odstranění, proto bylo rozhodnuto o nahrazení propustku DN 500, propustkem do DN 400, tak aby nedošlo k poškození podloží cesty. Propustek do DN 400 je dostačující pro odvod srážkových vod. Při realizaci došlo u upřesnění umístění svodnic, které budou umístěny pod jiným úhlem než předpokládala PD, proto došlo k navýšení délky svodnic tak, aby kraje svodnic byla umístěny mimo průjezdný profil komunikace.

Částečně byly použity položky ze smlouvy o dílo, u nových položek byly použity ceny dle databáze URS.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko: 26.10.2021

VDI Projekt s.r.o.
K Bolšiš 1453/6 • 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080

Dopady:

do projektové dokumentace:

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšení 161.816,65 Kč bez DPH

do ceny: snížení 103.079,63 Kč bez DPH

Změnový list celkem: 58.737,02 Kč bez DPH

Zdroj financování změny:

Systémová dotace MŽP

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí x nesouhlasí

datum, podpis, razítko:

Vyjádření objednatele - :

souhlasí

datum, podpis, razítko:

Silnice
Svoboda a.s.
549 83 Jetřichov 164
IČ: 05438187, DIČ: CZ05438187

ho národního p...
ského 3
Vrchlabí
CZ00088455

ho parku
Vrchlabí
CZ00088455

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

Objekt: SO 101 Komunikace - méněpráce

Objednatel: Správa Krkonošského národ. parku

Zhotovitel:

Místo: Studenov

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

4 Vodorné konstrukce

40	312	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	-31,500	510,28	-16 073,82
			"odpočet dle změny"				
			"opevnění z lomového kamene vtoků propustků"-(3*1,5)*7		-31,500		
			Součet		-31,500		
46	312	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	-31,500	1 579,78	-49 763,07
			"odpočet dle změny"				
			"opevnění z lomového kamene vtoků propustků"-(3*1,5)*7		-31,500		
			Součet		-31,500		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

58	311	919541013	Zřízení propustků z trub ocelových DN 500, vč. zarovnání čel	m	-4,800	2 247,49	-10 787,95
			"odpočet dle změny"				
			"trouby pro propustky"-1*4,8		-4,800		
			Součet		-4,800		
59	140	14033244	trubka ocelová hladká tl min. 8mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	-4,896	3 500,00	-17 136,00
			-4,8*1,02		-4,896		
			Součet		-4,896		

998 Přesun hmot

79	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-42,362	219,98	-9 318,79
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem

-103 079,63

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

Objekt: SO 101 Komunikace - vícepráce

Objednatel: Správa Krkonošského národ. parku

Zhotovitel:

Místo: Studenov

Zpracoval:

Datum: 14. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4 Vodorovné konstrukce							
56	221	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu C25/30 - svodnice atypická z oceli E 242 tloušťky 4 mm (bez zahnutého okraje z důvodu napojení PMH na svodnici)	m	10,000	1 455,96	14 559,60
			"nové svodnice dle PD DSP"-25*3,7		-92,500		
			"dle změny"4,5*21+2*4		102,500		
			Součet		10,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
57	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene s vyspárováním MC25	m3	19,380	6 000,00	116 280,00
			"změna vtokových objektů v místě střetu s kabelem CETIN - DN300"1*2*1,5*0,6+2*1,0*0,6+1,5*1,0*0,6		3,900		
			"změna vtokových objektů v místě střetu s kabelem CETIN - DN500"6*2*1,8*0,6+2*1,2*0,6+1,8*1,0*0,6		15,480		
			Součet		19,380		
80	311	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400	m	4,800	2 080,00	9 984,00
			"změna náhrada DN500 za DN300"4,8		4,800		
81	552	55284046	trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 323,9x8,0mm	m	4,896	2 840,00	13 904,64
			4,8*1,02		4,896		
998 Přesun hmot							
79	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,872	219,98	12 510,70
Celkem							167 238,94