

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/48** **CENTRUM SOC.SLUŽEB - PERGOLA**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**
Dobšická 3579/15
66902 **Znojmo**

IČO: **03935183**
DIČ: **CZ03935183**

Objednatel: **Město Znojmo**
Obroková 1/12
66902 **Znojmo**


IČO: **00293881**
DIČ: **CZ00293881**

Vypracoval:

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 865 586,16 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 181 773,09 CZK |

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 1 047 359,25 CZK



Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo | Název | Celkem bez DPH | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Stavba | | 865 586,16 | 0,00 | 865 586,16 |
| 01 | Centrum soc.služeb - pergola | 865 586,16 | 0,00 | 865 586,16 |
| 1 | PERGOLA označ. A - nová stavba | 403 392,08 | 0,00 | 403 392,08 |
| 2 | PERGOLA označ. B -doplnění kce | 154 122,61 | 0,00 | 154 122,61 |
| 3 | PERGOLA označ. B - nátěry | 54 207,41 | 0,00 | 54 207,41 |
| 4 | PERGOLA označ. C - nová stavba | 228 410,66 | 0,00 | 228 410,66 |
| 5 | KAMEROVÝ SYSTÉM - úp | 25 453,40 | 0,00 | 25 453,40 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|-------|--|----------|-------------------|-----------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | 3 477,89 | 0,00000 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | 4 478,80 | 3,51489 |
| 5 | Komunikace | HSV | 15 447,04 | 6,20516 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | 5 061,00 | 0,02027 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | 4 370,00 | 0,00000 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | 35 169,72 | 0,36800 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | 15 057,23 | 0,00000 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 4 795,74 | 0,00000 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 1 228,50 | 0,00000 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | 4 083,60 | 0,00000 |
| 762 | Konstrukce tesářské | PSV | 271 821,16 | 3,65680 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | 23 121,79 | 0,13884 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | 92 439,19 | 0,14490 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | 263 435,37 | 1,40252 |
| 783 | Nátěry | PSV | 76 051,53 | 0,19596 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON | 16 150,00 | 0,00000 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | 5 652,60 | 0,00000 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | 23 745,00 | 0,00000 |
| | | | 865 586,16 | 15,64734 |

| | | | |
|-----------|---------|--------------------------------|-----------|
| Stavba: | 2021/48 | CENTRUM SOC.SLUŽEB - PERGOLA | List č. 4 |
| Objekt: | 01 | Centrum soc.služeb - pergola | |
| Rozpočet: | 1 | PERGOLA označ. A - nová stavba | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|--|-----|----------|----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | |
| 1 | 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4 | m3 | 0,72 | 1 828,00 | 1 316,16 |
| 2 | 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 0,72 | 271,00 | 195,12 |
| 3 | 162201219U00 Přípl.vodor.přem.koleč.tř.4 zkd.10m | m3 | 2,88 | 240,00 | 691,20 |
| 4 | 199000002R00 Poplatek za skládku hominy 1-4, vč.dopravy do 10 km | m3 | 0,72 | 597,00 | 429,84 |
| Celkem za: 1 Zemní práce | | | | | 2 632,32 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | |
| 5 | 275311125U00 Základ patka prostý beton C16/20 | m3 | 1,08 | 2 972,00 | 3 199,06 |
| Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | 3 199,06 |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | |
| 6 | 596831111RV3 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV vč.dlažby betonové vymývané VMD 40/60/6 cm | m2 | 12,80 | 862,00 | 11 033,60 |
| Celkem za: 5 Komunikace | | | | | 11 033,60 |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 7 | 614472101RT3 Antikorozní ochranný nátěr výztuže včetně dodávky Repol BS 7 (Murexin) | m2 | 7,50 | 482,00 | 3 615,00 |
| Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | 3 615,00 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 8 | 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 41,02 | 151,00 | 6 193,33 |
| Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | 6 193,33 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | |
| 9 | 95-01 Zakrytí stáv.dlažby-ochrana před poškozením mtz + dmtz | m2 | 100,00 | 51,00 | 5 100,00 |
| Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | 5 100,00 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | |
| 10 | 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0,16 | 4 631,00 | 740,96 |
| 11 | 965081923R00 Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 | m2 | 14,40 | 165,00 | 2 376,00 |
| 12 | 965082932RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 0,32 | 450,00 | 144,00 |
| Celkem za: 96 Bourání konstrukcí | | | | | 3 260,96 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 13 | 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 7,09 | 410,00 | 2 906,90 |
| Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | 2 906,90 |
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | |
| 14 | 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné | m | 188,37 | 127,00 | 23 922,99 |
| 15 | 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 | m | 188,37 | 147,00 | 27 690,39 |
| 16 | 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 1,51 | 605,00 | 911,74 |
| 17 | 762-01 Dod + mtz závít tyč prům. 16 mm | kus | 40,00 | 260,00 | 10 400,00 |
| 18 | 762-01 Přípl.za řezivo - modřín | m3 | 1,81 | 3 000,00 | 5 425,20 |
| 19 | 60512602R Fošna SM/JD omítaná tl. 4,5 dl. 200-350 š. 17-24 | m3 | 1,81 | 6 841,00 | 12 371,26 |
| 20 | 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1,06 | 1 519,00 | 1 603,52 |
| Celkem za: 762 Konstrukce tesařské | | | | | 82 325,10 |

| | | | |
|-----------|---------|--------------------------------|-----------|
| Stavba: | 2021/48 | CENTRUM SOC.SLUŽEB - PERGOLA | List č. 5 |
| Objekt: | 01 | Centrum soc.služeb - pergola | |
| Rozpočet: | 1 | PERGOLA označ. A - nová stavba | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------|--|----|----------|----------|------------------|
| Díl: 765 | Krytiny tvrdé | | | | |
| 21 | 765383025U00 Polykarb krytina tl 16mm dřev kce | m2 | 42,00 | 1 523,00 | 63 966,00 |
| 22 | 765-01 Přípl.za polykarbonát Makrolon 2/16-30, tl.16 mm, čirý, šíře 1200 mm, dl.komůrek 6 000 mm | m2 | 42,00 | 442,00 | 18 564,00 |
| 23 | 765-02 Spojovací-kotvicí materiál | m2 | 42,00 | 232,00 | 9 744,00 |
| 24 | 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | t | 0,14 | 1 140,00 | 165,19 |
| Celkem za: 765 | Krytiny tvrdé | | | | 92 439,19 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--------|------------|-------------------|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 25 | 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 58,80 | 231,00 | 13 582,80 |
| 26 | 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 70,60 | 167,00 | 11 790,20 |
| 27 | 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 522,50 | 61,00 | 31 872,50 |
| 28 | 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 167,60 | 53,00 | 8 882,80 |
| 29 | 767-01 Profil čtvercový uzavřený 100/100/4 | T | 0,56 | 67 253,00 | 37 950,87 |
| 30 | 767-02 Profil obdélníkový uzavřený 160x100x4 mm | T | 0,18 | 101 640,00 | 18 396,84 |
| 31 | 767-04 Doprava materiálu k pozinkování..... | km | 150,00 | 47,00 | 7 050,00 |
| 32 | 767-05 Dod a mtz kotvení pás.ocel-4x che,kotva prům.16 mm (viz.PD) | kus | 10,00 | 823,00 | 8 230,00 |
| 33 | 769-03 Pozinkování | kg | 689,95 | 29,00 | 20 008,55 |
| 34 | 13322933R Tyč ocelová plochá jakost 11523 80x6 mm | t | 0,06 | 41 349,00 | 2 625,66 |
| 35 | 13611228R Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm | t | 0,08 | 65 457,00 | 4 994,37 |
| 36 | 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,93 | 1 437,00 | 1 332,63 |
| Celkem za: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 166 717,22 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----|-------|--------|------------------|
| Díl: 783 | Nátěry | | | | |
| 37 | 783711101R00 Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění | m2 | 82,88 | 42,00 | 3 480,96 |
| 38 | 783726300R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak | m2 | 82,88 | 117,00 | 9 697,29 |
| Celkem za: 783 | Nátěry | | | | 13 178,25 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------|--------|-----------------|
| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 39 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2,38 | 348,00 | 829,63 |
| 40 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11,92 | 39,00 | 464,88 |
| 41 | 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 2,38 | 46,00 | 109,66 |
| 42 | 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 21,46 | 11,00 | 236,02 |
| 43 | 997013803I10 Poplatek za skládku stavební suti | t | 2,38 | 315,00 | 750,96 |
| Celkem za: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 2 391,15 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------|------|----------|-----------------|
| Díl: VN | Vedlejší náklady | | | | |
| 44 | VRN0 GZS | Soubor | 1,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| Celkem za: VN | Vedlejší náklady | | | | 8 400,00 |

| | | | |
|---------------|---------|--------------------------------|-----------|
| Číslo stavby: | 2021/48 | CENTRUM SOC.SLUŽEB - PERGOLA | List č. 6 |
| Objekt: | 01 | Centrum soc.služeb - pergola | |
| Rozpočet: | 2 | PERGOLA označ. B -doplnění kce | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------|-------|----|----------|---------|------|
|------------|-------|----|----------|---------|------|

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-------|--------|------------------|
| 1 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 75,00 | 151,00 | 11 325,00 |
| Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 11 325,00 |

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

| | | | | | | |
|---|-------|--|----|-------|-------|-----------------|
| 2 | 95-01 | Zakrytí stáv.dlažby-ochrana před poškozením mtz + dmtz | m2 | 75,00 | 51,00 | 3 825,00 |
| Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 3 825,00 |

Díl: 762 Konstrukce tesařské

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----|--------|----------|------------------|
| 3 | 762085130R00 | Hoblování viditelných částí krovu třístranné | m | 184,99 | 127,00 | 23 493,35 |
| 4 | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 1,40 | 605,00 | 846,64 |
| 5 | 762331811R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 | m | 168,16 | 58,00 | 9 752,99 |
| 6 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 16,83 | 73,00 | 1 228,74 |
| 7 | 762332931RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva | m | 168,16 | 218,00 | 36 657,79 |
| 8 | 762332932R00 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod | m | 16,83 | 469,00 | 7 894,21 |
| 9 | 762-01 | Přípl.za řezivo - modřín | m3 | 1,72 | 3 000,00 | 5 167,80 |
| 10 | 60512602R | Fošna SM/JD omítaná tl. 4,5 dl. 200-350 š. 17-24 | m3 | 1,29 | 6 841,00 | 8 834,47 |
| 11 | 60512670R | Fošna SM/JD omítaná tl. 7,5 dl. 400-600 š. 25-30 | m3 | 0,39 | 6 841,00 | 2 652,94 |
| 12 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1,20 | 1 519,00 | 1 828,77 |
| Celkem za: 762 Konstrukce tesařské | | | | | | 98 357,70 |

Díl: 764 Konstrukce klempířské

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---|-------|----------|------------------|
| 13 | 764421230R00 | Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm | m | 52,00 | 439,00 | 22 828,00 |
| 14 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0,14 | 2 116,00 | 293,79 |
| Celkem za: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 23 121,79 |

Díl: 783 Nátěry

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|----|-------|--------|------------------|
| 15 | 783711101R00 | Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění | m2 | 78,03 | 42,00 | 3 277,45 |
| 16 | 783726300R00 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak | m2 | 78,03 | 117,00 | 9 130,04 |
| Celkem za: 783 Nátěry | | | | | | 12 407,49 |

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

| | | | | | | |
|---|--------------|---|---|-------|--------|-----------------|
| 17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,58 | 348,00 | 550,15 |
| 18 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 7,90 | 39,00 | 308,27 |
| 19 | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | t | 1,58 | 46,00 | 72,72 |
| 20 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | t | 14,23 | 11,00 | 156,51 |
| 21 | 997013803110 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 1,58 | 315,00 | 497,98 |
| Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | 1 585,63 |

Díl: VN Vedlejší náklady

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|--------|------|----------|-----------------|
| 22 | VRNO | GZS | Soubor | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Celkem za: VN Vedlejší náklady | | | | | | 3 500,00 |

| | | | |
|-----------|---------|------------------------------|-----------|
| Objevka: | 2021/48 | CENTRUM SOC.SLUŽEB - PERGOLA | List č. 7 |
| Objekt: | 01 | Centrum soc.služeb - pergola | |
| Rozpočet: | 3 | PERGOLA označ. B - nátěry | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|---|--------|----------|----------|------------------|
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 1 | 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 75,00 | 151,00 | 11 325,00 |
| Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | 11 325,00 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | |
| 2 | 95-01 Zakrytí stáv.dlažby-ochrana před poškozením mtz + dmtz | m2 | 75,00 | 51,00 | 3 825,00 |
| Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | 3 825,00 |
| Díl: 783 Nátěry | | | | | |
| 3 | 783601816R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním | m2 | 105,96 | 55,00 | 5 827,99 |
| 4 | 783711101R00 Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění | m2 | 105,96 | 42,00 | 4 450,47 |
| 5 | 783726300R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak | m2 | 105,96 | 117,00 | 12 397,73 |
| 6 | 783-01 Odstranění původ.nátěru - broušením | m2 | 105,96 | 131,00 | 13 881,22 |
| Celkem za: 783 Nátěry | | | | | 36 557,41 |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | |
| 7 | VRN0 GZS | Soubor | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Celkem za: VN Vedlejší náklady | | | | | 2 500,00 |

| | | | |
|-----------|---------|--------------------------------|-----------|
| Stavba: | 2021/48 | CENTRUM SOC.SLUŽEB - PERGOLA | List č. 8 |
| Objekt: | 01 | Centrum soc.sluzeb - pergola | |
| Rozpočet: | 4 | PERGOLA označ. C - nová stavba | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|--|-----|----------|----------|-----------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | |
| 1 | 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4 | m3 | 0,29 | 1 828,00 | 526,46 |
| 2 | 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 0,29 | 271,00 | 78,05 |
| 3 | 162201219U00 Přípl.vodor.přem.koleč.tř.4 zkd.10m | m3 | 0,29 | 240,00 | 69,12 |
| 4 | 199000002R00 Poplatek za skládku hominy 1-4,vč.dopravy do 10 km | m3 | 0,29 | 597,00 | 171,94 |
| Celkem za: 1 Zemní práce | | | | | 845,57 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | |
| 5 | 275311125U00 Základ patka prostý beton C16/20 | m3 | 0,43 | 2 972,00 | 1 279,74 |
| Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | 1 279,74 |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | |
| 6 | 596831111RV3 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV vč.dlažby betonové vymývané VMD 40/60/6 cm | m2 | 5,12 | 862,00 | 4 413,44 |
| Celkem za: 5 Komunikace | | | | | 4 413,44 |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | |
| 7 | 614472101RT3 Antikoroziní ochranný nátěr výztuže včetně dodávky Repol BS 7 (Murexin) | m2 | 3,00 | 482,00 | 1 446,00 |
| Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | 1 446,00 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 8 | 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 37,40 | 151,00 | 5 646,89 |
| Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | 5 646,89 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | |
| 9 | 95-01 Zakrytí stáv.dlažby-ochrana před poškozením mtz + dmtz | m2 | 37,40 | 51,00 | 1 907,23 |
| Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | 1 907,23 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | |
| 10 | 965042121RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0,06 | 4 631,00 | 296,38 |
| 11 | 965081923R00 Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 | m2 | 5,76 | 165,00 | 950,40 |
| 12 | 965082932RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 0,64 | 450,00 | 288,00 |
| Celkem za: 96 Bourání konstrukcí | | | | | 1 534,78 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | |
| 13 | 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2,87 | 410,00 | 1 176,70 |
| Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | 1 176,70 |
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | |
| 14 | 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné | m | 168,22 | 127,00 | 21 363,94 |
| 15 | 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 | m | 168,22 | 147,00 | 24 728,34 |
| 16 | 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 2,02 | 605,00 | 1 221,25 |
| 17 | 762-01 Přípl.za řezivo - modřín | m3 | 2,02 | 3 000,00 | 6 055,80 |
| 18 | 762-02 Dod + mtz závit tyč prům. 16 mm | kus | 16,00 | 260,00 | 4 160,00 |
| 19 | 762-03 Dod+mtz příčná ztužidla, odel.lano prům.8 mm vč.předpinacím prvkem 2x | m | 19,00 | 785,00 | 14 915,00 |
| 20 | 60512602R Fošna SM/JD omítaná tl. 4,5 dl. 200-350 š. 17-24 | m3 | 2,42 | 6 841,00 | 16 571,64 |
| 21 | 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1,40 | 1 519,00 | 2 122,39 |

| | | | |
|-----------|---------|--------------------------------|-----------|
| Stavba: | 2021/48 | CENTRUM SOC.SLUŽEB - PERGOLA | List č. 9 |
| Objekt: | 01 | Centrum soc.služeb - pergola | |
| Rozpočet: | 4 | PERGOLA označ. C - nová stavba | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------|----------------------------|----|----------|---------|------------------|
| Celkem za: 762 | Konstrukce tesařské | | | | 91 138,36 |

| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|-----|--------|------------|------------------|
| 22 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 28,30 | 231,00 | 6 537,30 |
| 23 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 68,60 | 167,00 | 11 456,20 |
| 24 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 144,20 | 61,00 | 8 796,20 |
| 25 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 178,60 | 53,00 | 9 465,80 |
| 26 | 767-01 | Profil čtvercový uzavřený 100/100/4 | T | 0,16 | 67 253,00 | 10 478,02 |
| 27 | 767-02 | Profil obdélníkový uzavřený 160x100x4 mm | T | 0,19 | 101 661,00 | 19 600,24 |
| 28 | 767-04 | Doprava materiálu k pozinkování..... | km | 150,00 | 47,00 | 7 050,00 |
| 29 | 767-05 | Dod a mtz kotvení pás. ocel+4x che, kotva prům. 16 mm (viz.PD) | kus | 10,00 | 823,00 | 8 230,00 |
| 30 | 769-03 | Pozinkování | kg | 322,80 | 29,00 | 9 361,20 |
| 31 | 13322933R | Tyč ocelová plochá jakost 11523 80x6 mm | t | 0,07 | 41 349,00 | 3 063,96 |
| 32 | 13611228R | Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm | t | 0,03 | 65 457,00 | 1 996,44 |
| 33 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,48 | 1 437,00 | 682,79 |
| Celkem za: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | 96 718,15 |

| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
|-----------------------|---------------|--|----|-------|--------|------------------|
| 34 | 783711101R00 | Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění | m2 | 87,47 | 42,00 | 3 673,92 |
| 35 | 783726300R00 | Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak | m2 | 87,47 | 117,00 | 10 234,46 |
| Celkem za: 783 | Nátěry | | | | | 13 908,38 |

| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
|-----------------------|--|---|---|-------|--------|-----------------|
| 36 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,67 | 348,00 | 581,30 |
| 37 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 8,35 | 39,00 | 325,73 |
| 38 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 1,67 | 46,00 | 76,84 |
| 39 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 15,03 | 11,00 | 165,37 |
| 40 | 997013803110 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,67 | 315,00 | 526,18 |
| Celkem za: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | 1 675,42 |

| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|------|----------|-----------------|
| 41 | VRND | GZS | Soubor | 1,00 | 6 720,00 | 6 720,00 |
| Celkem za: VN | Vedlejší náklady | | | | | 6 720,00 |

| | | |
|---------|------------------------------|------------|
| 2021/48 | CENTRUM SOC.SLUŽEB - PERGOLA | List č. 10 |
| 01 | Centrum soc.služeb - pergola | |
| 5 | KAMEROVÝ SYSTÉM - úp | |

| Poř. číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|---|---|--------|----------|----------|------------------|
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | |
| 1 62-01 | Úprava vně omítkoviny ,po dmtz kamery, sjednotit s ostat. vně omítkov.plochou | kus | 2,00 | 788,00 | 1 576,00 |
| 2 62-02 | Staveb.materiál-omítkovina..... | soubor | 4,00 | 525,00 | 2 100,00 |
| 3 900 RT4 | HZS-zapravení vně omítky po mtz kamery-2x Práce v tarifní třídě 7 | h | 2,00 | 347,00 | 694,00 |
| Celkem za: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 4 370,00 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | |
| 4 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 4,50 | 151,00 | 679,50 |
| Celkem za: 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 679,50 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | |
| 5 95-01 | Zakrytí stáv.dlažby-ochrana před poškozením mtz + dmtz | m2 | 8,00 | 50,00 | 400,00 |
| Celkem za: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 400,00 |
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | |
| 6 970031020R00 | Vrtání jádrové do zdíva cihelného d 20 mm | m | 0,70 | 1 755,00 | 1 228,50 |
| Celkem za: 97 | Prorážení otvorů | | | | 1 228,50 |
| Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky | | | | | |
| 7 900 RT5 | HZS-dmtz kamery 2 ks Práce v tarifní třídě 8 | h | 2,00 | 565,00 | 1 130,00 |
| 8 M22-01 | Kabelové připojení k novému umístění kamer viz.stavbu | soubor | 2,00 | 5 250,00 | 10 500,00 |
| 9 900RT5 | HZS-mtz kamery 2 ks Práce v tarifní třídě 8 | h | 8,00 | 565,00 | 4 520,00 |
| Celkem za: M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | | | | 16 150,00 |
| Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | |
| 10 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,00 | 348,00 | 0,14 |
| 11 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 0,00 | 39,00 | 0,08 |
| 12 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | t | 0,00 | 46,00 | 0,02 |
| 13 979082219R00 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | t | 0,00 | 11,00 | 0,04 |
| 14 997013803110 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 0,00 | 315,00 | 0,12 |
| Celkem za: D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 0,40 |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | |
| 15 VRNO | GZS | Soubor | 1,00 | 2 625,00 | 2 625,00 |
| Celkem za: VN | Vedlejší náklady | | | | 2 625,00 |