

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	122252206.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	M3	2 800,500	2 724,528	-75,972	95,00	266 047,50	258 830,16	-7 217,34	-2,71
2	132251104.	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	M3	249,320	231,990	-17,330	220,00	54 850,40	51 037,80	-3 812,60	-6,95
3	133151101.	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	M3	58,440	54,120	-4,320	660,00	38 570,40	35 719,20	-2 851,20	-7,39
4	162551108.	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	3 108,260	3 010,638	-97,622	130,00	404 073,80	391 382,94	-12 690,86	-3,14
5	167151111.	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až	M3	3 108,260	3 010,638	-97,622	60,00	186 495,60	180 638,28	-5 857,32	-3,14
6	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	5 284,042	5 118,084	-165,958	380,00	2 007 935,96	1 944 871,92	-63 064,04	-3,14
7	174151101.	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	56,490	64,470	7,980	120,00	6 778,80	7 736,40	957,60	14,13
8	58344171.	šterkodrť frakce 0/32	T	112,980	97,020	-15,960	344,00	38 865,12	33 374,88	-5 490,24	-14,13
9	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m	M3	37,080	33,660	-3,420	520,00	19 281,60	17 503,20	-1 778,40	-9,22
10	58337331.	šterkopísek frakce 0/22	T	74,160	67,320	-6,840	320,00	23 731,20	21 542,40	-2 188,80	-9,22
11	181152302.	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	M2	4 077,000	3 887,070	-189,930	19,00	77 463,00	73 854,33	-3 608,67	-4,66
13	113106521.	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpl	M2	3 511,000	3 321,070	-189,930	165,00	579 315,00	547 976,55	-31 338,45	-5,41



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	113107222.	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní	M2	3 581,000	3 391,070	-189,930	35,00	125 335,00	118 687,45	-6 647,55	-5,30
16	113107223.	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní	M2	3 421,000	3 231,070	-189,930	54,00	184 734,00	174 477,78	-10 256,22	-5,55
18	113154334.	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m d	M2	3 421,000	3 231,070	-189,930	73,00	249 733,00	235 868,11	-13 864,89	-5,55
28	979071121.	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s	M2	3 511,000	3 321,070	-189,930	43,00	150 973,00	142 806,01	-8 166,99	-5,41
58	212752101.	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka kory	M	890,000	831,560	-58,440	265,00	235 850,00	220 363,40	-15 486,60	-6,57
60	213141112.	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6	M2	4 077,000	3 887,070	-189,930	15,00	61 155,00	58 306,05	-2 848,95	-4,66
61	69311201.	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	M2	4 829,207	4 604,235	-224,972	45,00	217 314,32	207 190,58	-10 123,74	-4,66
62	462451114.	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	M3	122,723	116,680	-6,043	3 435,00	421 553,51	400 795,80	-20 757,71	-4,92
63	564761111.	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	7 714,000	7 334,140	-379,860	199,00	1 535 086,00	1 459 493,86	-75 592,14	-4,92
65	451572111.	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	M3	8,080	7,320	-0,760	1 050,00	8 484,00	7 686,00	-798,00	-9,41
67	564851111.	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	7 885,500	7 505,640	-379,860	175,00	1 379 962,50	1 313 487,00	-66 475,50	-4,82

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	565135121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ nemodifikovaný s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	3 540,000	3 350,070	-189,930	295,00	1 044 300,00	988 270,65	-56 029,35	-5,37
71	573111113.	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	M2	3 540,000	3 350,070	-189,930	24,00	84 960,00	80 401,68	-4 558,32	-5,37
72	573211112.	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	M2	7 080,000	6 700,140	-379,860	12,00	84 960,00	80 401,68	-4 558,32	-5,37
73	577144141.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ nemodifikovaný s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	3 540,000	3 350,070	-189,930	334,00	1 182 360,00	1 118 923,38	-63 436,62	-5,37
74	577145142.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	3 540,000	3 350,070	-189,930	329,00	1 164 660,00	1 102 173,03	-62 486,97	-5,37
76	871310330.	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150	M	82,000	72,500	-9,500	32,00	2 624,00	2 320,00	-304,00	-11,59
77	28617094.	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	M	83,230	73,255	-9,975	632,00	52 601,36	46 297,16	-6 304,20	-11,98
83	895941111.	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	23,000	21,000	-2,000	1 801,00	41 423,00	37 821,00	-3 602,00	-8,70
87	5922382R.	vpust' silniční mělká z betonových dílů - kompletní	KUS	2,000	0,000	-2,000	2 323,00	4 646,00	0,00	-4 646,00	-100,00
90	899204112.	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	25,000	23,000	-2,000	1 010,00	25 250,00	23 230,00	-2 020,00	-8,00
91	55242328.	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	KUS	25,000	23,000	-2,000	4 213,00	105 325,00	96 899,00	-8 426,00	-8,00
92	899722114.	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	M	103,000	93,500	-9,500	15,00	1 545,00	1 402,50	-142,50	-9,22
115	997221551.	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	2 965,106	2 803,665	-161,441	55,00	163 080,83	154 201,58	-8 879,25	-5,44
116	997221559.	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	5 930,212	5 607,331	-322,881	10,00	59 302,12	56 073,31	-3 228,81	-5,44

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše - ŘSZK

Číslo a název varianty: SMO - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/49724

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	997221561.	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	503,218	496,205	-7,013	88,00	44 283,18	43 666,04	-617,14	-1,39
118	997221569.	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	1 006,436	992,410	-14,026	75,00	75 482,70	74 430,75	-1 051,95	-1,39
119	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	2 965,106	2 803,665	-161,441	320,00	948 833,92	897 172,80	-51 661,12	-5,44
121	998225111.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	1 142,801	724,167	-418,634	55,00	62 854,06	39 829,19	-23 024,87	-36,63
122	998225191.	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopr	T	1 142,801	724,167	-418,634	10,00	11 428,01	7 241,67	-4 186,34	-36,63
Celkem								13 433 507,89	12 754 385,52	-679 122,36	-5,06

Za zhotovitele:

Datum: 8. 10. 2021

Za objednavatele:

Datum: 11. 10. 2021