

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

na měsíc: **Listopad 2021**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce
 Část: SO-05/1

Správa Železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 22.10.2021

PS STUDÉNKA

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluk (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
248	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus		74,00							x	x	
227	5907020460	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m		1600,00)						x	x	
160	5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u"	m		8,00							x	x	
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		2695,00)						x	x	
250	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus		6,00							x	x	
344	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar		28,00)						x	x	
350	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar		12,00							x	x	
364	5910040230	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m		3208,00)						x	x	
367	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m		200,00							x	x	
371	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m		200,00		Studénka -					x	x	
375	5910045030	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u"	m		1536,00		Jistebník					x	x	
494	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m		5,40		TK2					x	x	
500	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m		5,40							x	x	
647	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus		30,00							x	x	
646	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus		30,00							x	x	
	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus		5,00							x	x	
	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus		5,00							x	x	
	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t		96,61									
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		96,61									
	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t		96,61									
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		1,11									
802	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t		0,97									
774	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		0,97									
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci u sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod											
10	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor		1,00									

celkem:

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			0,00								
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			0,00								

celkem:

celková cena	1 551 595,89
---------------------	---------------------