




## **DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2020/0402**

na veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>1. Objednatel:</b> | <b>Město Neratovice<br/>Kojetická 1028<br/>277 11 Neratovice</b>                     |
| Smluvní zástupce:     | Ing. Roman Kroužecký, starosta města   |
| IČ:                   | 002 37 108   |
| Technický zástupce:   |    |
| Bankovní spojení:     |    |
| <b>2. Zhotovitel:</b> | <b>EMH stavební CZ s.r.o.<br/>Na Rokytce 1032/24<br/>180 00 Praha 8</b>              |
| Registrace:           | OR oddíl C vložka 214067 u Městského soudu v Praze                                   |
| Smluvní zástupce:     |  |
| IČ:                   | 01972197   |
| DIČ:                  | CZ01972197   |
| Bankovní spojení:     |  |

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“ ze dne 10.08.2020, následovně:

### **I. PŘEDMĚT DÍLA**

Akce „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“ se rozšiřuje o tyto vícepráce:

Popis provedených změn oproti původní PD:

1/Stávající betonový chodníček podél budovy musí být rozbourán a podél celé budovy bude proveden ruční výkop pro drenážní potrubí, které bude svedeno do údajné studny, která se nachází na pozemku.

2/Bude proveden obsyp drenážního potrubí tříděným kamenivem.

3/V prostoru vrat a dveří, které slouží jako vstup pro skladování zahradní techniky bude proveden štěrbinový žlab, aby byl umožněn vjezd do těchto prostor.

4/Stávající omítka bude očištěna tlakovou vodou.

5/Stávající dveře a vrata budou nahrazena novými plastovými.

6/Bude proveden nátěr silikátovou barvou v odstínu určené architektem. Cena barvy je stanovena v základních bezpříplatkových odstínech.

## II. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	<b>85.403.490,16 Kč</b>
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	626.073,31 Kč
<b>Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 vč. DPH:</b>	<b>86.029.563,47Kč</b>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

Příloha č. 1 Soupis prací

V Neratovicích dne 21.10.2021

V Praze

za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký  
starosta města

za zhotovitele:

\_\_\_\_\_ jednatel

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>517 415,96</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				376 365,19
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>44 038,49</b>
K		132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	m3	12,327	848,93	10 464,27
W			"výkop rýhy pro drenážní potrubí"				
K		133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,649	2 266,00	6 003,48
W			"vsakovací objekt"				
K		162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,976	91,36	1 368,20
W			"odvoz zeminy na dočasnou skládku"				
K		162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,976	299,15	4 479,96
K		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	119,807	22,87	2 739,87
W			"dalších 8 km"				
K		167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,976	356,90	5 344,81
K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo	m3	14,976	21,37	320,00
K	R		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů drceným kamenivem se zhutněním, ručně	m3	15,557	673,81	10 482,30
W			"zásyp dovezeným kamenivem"				
K		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze	m3	2,464	1 150,93	2 835,60
W			"drenážní potrubí"				
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní</b>				<b>228 891,17</b>
K		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	270,089	65,56	17 707,03
W			"čištění fasády tlakovou vodou, 100% povrchu"				
K	R		Oprava cementové omítky vnějších ploch v rozsahu do 30%	m2	208,864	357,50	74 668,88
W			"omítka vnějších stěn"				
K	R		Sanace trhlin ve fasádě mechanickým vyškrábáním, vyplnění tmelem a bandáží, 10% povrchu	m2	208,864	196,90	41 125,32
W			"omítka vnějších stěn"				
K		622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený	m2	270,089	24,82	6 702,53
K	R		Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	270,089	308,00	83 187,41
K	R		Demontáž a zpětná montáž vodících lišt	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>51 462,24</b>
K	R		Montáž odvodňovacího žlabu šterbinového 400/500, včetně dodávky žlabu	m	8,000	6 135,00	49 080,00
W			"osazení odvodňovacího žlabu"				
K		871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	24,850	54,12	1 344,88
W			"zřízení odvodňovacího potrubí"				
M	R		<i>trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže</i>	m	27,335	37,95	1 037,36
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>39 604,69</b>
K	R		Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,181	2 563,00	5 589,90
W			"bourání okapového chodníku"				
K		214500111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	68,593	20,90	1 433,59
W			"zřízení odvodňovacího potrubí"				

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
	K	R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	196,800	54,60	10 745,28
	K	R	Příplatek k lešení pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 za první a ZKD den	m2	5 904,000	1,85	10 922,40
	K	R	Demontáž lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	sada	196,800	36,40	7 163,52
	K	R	Vybourání a likvidace stávajících výplní	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00

**D 997 Přesun sutě 4 417,20**

	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,166	269,50	1 392,24
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,644	9,90	1 738,88
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,798	176,00	844,48
	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,368	1 200,00	441,60

**D 998 Přesun hmot 7 951,40**

	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	24,866	319,77	7 951,40
--	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 141 050,77**

**D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 196,82**

	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	24,645	227,70	5 611,67
	VV		"zřízení odvodňovacího potrubí, ochrana stěn"				
	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	68,593	119,90	8 224,27
	VV		"zřízení odvodňovacího potrubí a vsakovacího"				
	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky	t	0,357	1 012,00	360,88

**D 766 Konstrukce truhlářské 126 853,95**

	K	R	Dodávka a montáž výplní otvorů dle níže uvedené specifikace, včetně difúzní uzávěry z interiérové i exteriérové strany	ks	2,000	40 711,53	81 423,06
	VV		"dveře dvoukřídlé, otočné, 1,450 x 2,200 m"				
	K	R	Dodávka a montáž výplní otvorů dle níže uvedené specifikace, včetně difúzní uzávěry z interiérové i exteriérové strany	ks	1,000	45 430,89	45 430,89
	VV		"vrata garážová, dvoukřídlá otočná, 2,450 x 2,000 m"				