

Číslo smlouvy Objednatele: 5621053067 (ORG 5482)
Číslo smlouvy Zhotovitele: 301021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín**“ (ORG 5482)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-7808190267/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 1:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

_____ technický ředitel
_____ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
_____, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

PS BRNO, s.r.o.

Zastoupená: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 255 06 820
DIČ: CZ25506820
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.
C28578.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-8646230207/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2021 smlouvu o zhotovení stavby č. 5621053067 u Objednatele, č. 301021 u Zhotovitele (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 8. 10. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), vícepráce v celkovém objemu 1 664 112,05 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 8. 10. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v celkovém objemu -666 790,56 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, změna čl. VII. Platební podmínky a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 8. 10. 2021. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	26 271 065,92 Kč
---------------------	------------------

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena stavby dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	25 184 744,43 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	1 664 112,05 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	<u>-666 790,56 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	26 182 065,92 Kč

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a změnových listů č. 1 a 2 ze dne 8. 10. 2021, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

5) Čl. VII. Platební podmínky se doplňuje o text:

VII.16. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 8. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:
Změnový list č. 1 ze dne 8. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 8. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/177 dne 20. 10. 2021.

V Brně dne 1. 11. 2021



Za objednatele
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 1. 11. 2021



za Zhotovitele
Ing. Michal Matyáš
jednatel
PS BRNO, s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín		Změnový list č. 1
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení – tvar a výztuž základů, mikropiloty		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Díl 2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ MIKROPILOTY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.	
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM: 8.10.2021
ODESLÁNO POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Mikropiloty DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P. Architects s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: předkládá souhrn nákladů zjištěných během výstavby, které jsou vyvolány stavem základové spáry a nesouladem mezi textovou částí a výkazem výměr soutěžní PD. Tyto skutečnosti vyvolávají revizi projektové dokumentace s následnou realizací prací reagujících na zjištěné skutečnosti týkajících se zakládání objektu. Jedná se o níže uvedené změny. V revizi projektové dokumentace: - nesoulad mezi Technickou zprávou, která uvádí MP 89/10 a soutěžním VV kde je uveden rozměr MP 89/8 - ve výkresové části zadávací dokumentace je uvedeno zatížení na jednotlivé kusy, na které zhotovitel reagoval z realizačních zkušeností a navrhl úpravy výztuže MP na základě provedených přepočtů, které vycházely ze zastižených zemních poměrů, které reagovaly na současnou dostupnost materiálu na trhu. V realizaci se jedná o: - záměnu ocelové výztuže. Namísto projektované výztuže ocel 11523 (S355) za novou výztuž z oceli S235 - změny mikropilot z projektovaných rozměrů pilot 89/10 a 108/8 na nově navržené piloty s ohledem na zastižené geolo [redacted] plněné piloty 76/10. [redacted] o ceny díla.		
POKYN VYDAL: [redacted]		DATUM: 8.10.2021
TOTO OZNÁMENÍ NĚSMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			55 687,50	100
Cena celkem					55 687,50	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 01C	Mikropiloty - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				55 687,50
3	229940010RA0	Trubkové mikropiloty D 80, včetně injektáže	m	76,50000	3 825,00	292 612,50
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. mikropilot s trubicí 76/10 : 17*4,5 76,50000						
34	229940020RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 105 mm	m	-76,50000	2 800,00	-214 200,00
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. trubka 89/8, hlava 200x200x20 mm						
35	229940030RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 115 mm	m	-76,50000	3 050,00	-233 325,00
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. trubka 108/8, hlava 200x200x20 mm						
34	229940020RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 105 mm	m	36,00000	2 800,00	100 800,00
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. trubka 89/10, hlava 200x200x20 mm viz dokumentace skutečného provedení mikropilot s trubicí 89/10 : 8x4,5						
35	229940030RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 115 mm	m	36,00000	3 050,00	109 800,00
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. trubka 108/10, hlava 200x200x20 mm viz dokumentace skutečného provedení mikropilot s trubicí 108/10 : 8*4,5 36,00000						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 **Pracovní rozpočty**
Objekt: 301021 **Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín**
Rozpočet: ZL 01A **Mikroploty - odpočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. **IČO: 25506820**
Videňská 153/119b **DIČ: CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-447 525,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-447 525,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-447 525,00 CZK
Základní DPH	21 %	-93 980,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**


Cena celkem s DPH **-541 505,25 CZK**

v



 Za zhotovitele

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-447 525,00	100
Cena celkem					-447 525,00	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 01A	Mikropiloty - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-447 525,00
34	229940020RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 105 mm	m	-76,50000	2 800,00	-214 200,00
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. trubka 89/8, hlava 200x200x20 mm						
35	229940030RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 115 mm	m	-76,50000	3 050,00	-233 325,00
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. trubka 108/8, hlava 200x200x20 mm						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			503 212,50	100
Cena celkem					503 212,50	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 01B	Mikropiloty - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				503 212,50
34	229940020RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 105 mm	m	36,00000	2 800,00	100 800,00
		Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. trubka 89/10, hlava 200x200x20 mm viz dokumentace skutečného provedení mikropilot s trubkou 89/10 : 8x4,5				
				36,00000		
35	229940030RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 115 mm	m	36,00000	3 050,00	109 800,00
		Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. trubka 108/10, hlava 200x200x20 mm viz dokumentace skutečného provedení mikropilot s trubkou 108/10 : 8*4,5				
				36,00000		
3	229940010RA0	Trubkové mikropiloty D 80, včetně injektáže	m	76,50000	3 825,00	292 612,50
		Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. mikropilot s trubkou 76/10 : 17*4,5				
				76,50000		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín“	Změnový list č. 2	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení – tvar a výztuž základů- Zemní práce, Základy a zvláštní zakládání		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 2 Díl 1 ZEMNÍ PRÁCE Díl 2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. Zemní práce a Základy		
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM: 8.10.2021
ODESLÁNO POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce a Základy DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P.Architects s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.2“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :		
POPIS ZMĚNY: předkládá náklady vyvolané odstraněním vrstvy neúnosného podloží tvořené z navážky, a to až na rostlý terén v prohloubené části stavební jámy. Tato skutečnost vyvolává vícepráce související s vytěžením větší kubatury zeminy a jejího uložení na skládku. Tato skutečnost má dopad i na dodávku šterkových vrstev pod základovou desku, které sanují vytěženou část neúnosné navážky. Změna m _____		
POKYN VYDAL: _____	DATUM: 8.10.2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín“	Změnový list č. 2																
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení – tvar a výztuž základů- Zemní práce, Základy a zvláštní zakládání																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 2 Díl 1 ZEMNÍ PRÁCE Díl 2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. Zemní práce a Základy																	
KOMU: OI MMB OD: PS BRNO s.r.o. DATUM: <i>9.10.2021</i> ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce a Základy DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P.Architects s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.2“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH 21 %</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1160899,55 Kč</td><td style="text-align: right;">243788,91Kč</td><td style="text-align: right;">1404688,46 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-219265,56 Kč</td><td style="text-align: right;">-46045,77Kč</td><td style="text-align: right;">265311,33 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">941633,99 Kč</td><td style="text-align: right;">197743,14Kč</td><td style="text-align: right;">1139377,13Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH	Vícepráce:	1160899,55 Kč	243788,91Kč	1404688,46 Kč	Méněpráce:	-219265,56 Kč	-46045,77Kč	265311,33 Kč	Rozdíl:	941633,99 Kč	197743,14Kč	1139377,13Kč
	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH														
Vícepráce:	1160899,55 Kč	243788,91Kč	1404688,46 Kč														
Méněpráce:	-219265,56 Kč	-46045,77Kč	265311,33 Kč														
Rozdíl:	941633,99 Kč	197743,14Kč	1139377,13Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: <i>9.10.2021</i>																	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>																	
OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: <i>9.10.2021</i>																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 02B Práce nad rámec SD - zemní, bourací a základy - nový stav

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 160 899,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 160 899,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 #####
Snížená DPH	15 %	0,00 #####
Základ pro základní DPH	21 %	1 160 899,55 #####
Základní DPH	21 %	243 788,91 #####
Zaokrouhlení		0,00 #####

Cena celkem s DPH 1 404 688,46 CZK

v _____ dne **4.10.2021**

Za zhotovitele **Za objednatele**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			309 137,79	27
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			653 372,28	56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			136 562,88	12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			61 826,60	5
Cena celkem					1 160 899,55	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty				
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín				
R:	ZL 02B	Práce nad rámec SD - zemní, bourací a základy - nový stav				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				309 137,79
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 - celoplošně na úroveň - 1,65 10,61*15,17*1 : 3,15*10,25*1 : 2,05*10,25*1 : 214,255	m3	214,25500	139,50	29 888,57
				214,25000		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny - 50% Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 351,60000 : Koeficient 1/2: -0,5 : 107,13	m3	107,13000	13,50	1 446,26
				107,13000		
5	132400010RA0	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 pod věž HZ : 3,52	m3	3,52000	1 962,00	6 906,24
				3,52000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 výkopy pro zákl. pasy v blízkosti stávajících objektů : 7,54	m3	7,54000	1 062,00	8 007,48
				7,54000		
7	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	3,52000	315,00	1 108,80
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m pol. 1, 5, 6	m3	225,31500	144,00	32 445,36
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 - 5 km	m3	1 126,57500	2,70	3 041,75
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,06000	58,50	647,01
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů pol. 1, 5, 6	m3	225,31500	364,50	82 127,32
10	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu prostého neprokládaného u zdi souseda p. Pavel Krejčí : u zdi stávající garáže a věže HZ : železobetonová jámka (starý septik) : kanalizační šachta splašková : základ u skříně NN : 17,9	m3	17,90000	7 010,00	125 479,00
				17,90000		
11	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - Řezání plechu tl. do 10 mm kotoučem	h	41,00000	440,00	18 040,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				653 372,28
12	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm pod zákl. desky : : 10,61*15,17*1 : 3,15*10,25*1 : 2,05*10,25*1 : 225,315	m3	225,31500	1 450,00	326 706,75
				225,31000		
22	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 Zákl pas podél stávající garáže je širší než v PD	m3	3,58020	3 100,00	11 098,62

Položkový rozpočet


S:	ZE999 Pracovní rozpočty					
O:	301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín					
R:	ZL 02B Práce nad rámeč SD - zemní, bourací a základy - nový stav					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,2*0,9*(3,59+13,8+2,5) : 3,5802		3,58020		
14	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm	m3	64,75708	1 450,00	93 897,77
		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm				
15	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	73,66500	1 202,00	88 545,33
		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm				
25	274354032R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	0,00000	380,00	0,00
17	713120080RA0	Separční fólie PE	m2	247,29100	42,10	10 410,95
		Folie pod základovou desku				
33	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15 - beton pod bednění, vzhledem ke spodní vodě, která nezaručuje stabilitu ukotvení bednění	m3	3,21000	2 800,00	8 988,00
19	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,53300	34 000,00	18 122,00
20	SPC001	Distol - ocelová distance 10 cm	ks	50,00000	45,60	2 280,00
		Chybějící a statikem doplněná výztuž				
21	SPC002	Distol - ocelová distance 15 cm	ks	25,00000	57,20	1 430,00
		Chybějící a statikem doplněná výztuž				
22	SPC003	Distol - ocelová distance 20 cm	ks	25,00000	86,50	2 162,50
		Chybějící a statikem doplněná výztuž				
23	SPC004	Distanční lišta DLE 50 mm	m	120,00000	28,10	3 372,00
		Chybějící a statikem doplněná výztuž				
24	SPC005	Distanční lišta DLE 35 mm	m	280,00000	23,10	6 468,00
		Chybějící a statikem doplněná výztuž				
25	R002	bourání kanál. šachty betonové DN 1000 na stávající kanalizaci dešťové DN 300	ks	1,00000	15 870,00	15 870,00
		stávající šachta u vjezdu do nové garáže				
26	R003	bourání kanalizace dešťové betonové DN 300 vč. podbetonování	m	5,25000	3 728,00	19 572,00
		kanalizace k předchozí položce				
27	R004	dodávka a montáž chrániček a osazení přípojky CETIN DN 100 + 1x rezerva a úprava trasy pod podlahou	m	24,00000	871,20	20 908,80
28	R005	odbourání přípojky splaškové kameninové DN 150 vč. obetonování + likvidace na skládku za poplatek	m	5,40000	2 171,40	11 725,56
		nová kanaliz přípojka				
29	R006	provedení dodávky a montáže přípojky splaškové vč. průchodu základem KT DN 150 vč. obetonování	m	2,20000	5 370,00	11 814,00
		nová kanaliz přípojka				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				136 562,88	
30	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	781,25219	174,80	136 562,88
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				61 826,60	
31	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	39,38000	1 375,00	54 147,50
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,38000	75,00	2 953,50
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	590,70000	8,00	4 725,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 02A Práce nad rámec SD - zemní, bourací a základy - odpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: 

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-178 437,90
PSV			-40 827,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-219 265,56


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-219 265,56 CZK
Základní DPH	21 %	-46 045,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH -265 311,33 CZK

v



 Za zhotovitele

dne



 Za objednatele

4.10.2021

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 02A	Práce nad rámec SD - zemní, bourací a základy - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-126 174,15
15	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy betonový recyklát	m3	-64,75708	810,00	-52 453,23
pod zákl. pasy : : obvod : 0,78*0,2*8,08 : 0,7*0,2*(2,96+1,04+6,43) : 0,6*0,2*(3,59+13,8) : 1,55*0,2*2,9 : 1,3*0,2*2,57 : 0,8*0,2*(10,41+9,6+3,53) : 1,7*0,2*2,0 : 1,48*0,2*1,35 : středové pasy : 0,4*0,2*1,78 : 0,7*0,2*(0,58+7,46+9,46) : pod šachtou : 1,7*1,6*0,2 : pod deskou - mezi pasy : : skladba P1 - area : 155,1*0,25 : skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8)*0,25 : -64,75708 -64,75708						
16	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy betonový recyklát	m3	-23,26500	480,00	-11 167,20
pod deskou - mezi pasy : : skladba P1 - area : 155,1*0,15 : -23,265 -23,26500						
17	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	-50,40000	910,00	-45 864,00
pod deskou - mezi pasy : : skladba P1 - area : 155,1*0,25 : skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8)*0,25 : -50,4 -50,40000						
30	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	-201,60000	65,00	-13 104,00
pod deskou - mezi pasy : : skladba P1 - area : 155,1 : skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8) : -201,6 -201,60000						
31	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	-247,29100	14,50	-3 585,72
1.np : : skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 : skladba P01 : 182,20+1,17*2,30 : -247,291 -247,29000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-52 263,75
217	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-298,99169	174,80	-52 263,75
Díl: 7672 Ostatní výrobky						-40 827,66
436	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,07320	50,00	-3,66

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 02A	Práce nad rámeč SD - zemní, bourací a základy - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
411	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	-54,00000	385,00	-20 790,00
		O17 : 54,0 :				
		-54		-54,00000		
412	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-39,00000	441,00	-17 199,00
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
		O18 : 39,0 :				
		-39		-39,00000		
434	28611222R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	-56,70000	50,00	-2 835,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 54,00000 :				
		Koeficient prořez: 0,05 :				
		-56,7		-56,70000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 02C Práce nad rámec SD - zemní, bourací a základy - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	982 461,66
PSV	-40 827,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	941 633,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 #####
Snížená DPH	15 %	0,00 #####
Základ pro základní DPH	21 %	941 633,99 #####
Základní DPH	21 %	197 743,14 #####
Zaokrouhlení		0,00 #####

Cena celkem s DPH **1 139 377,13 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

4.10.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			309 137,79	33
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			527 198,13	56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			84 299,14	9
7672	Ostatní výrobky	PSV			-40 827,67	-4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			61 826,60	7
Cena celkem					941 633,99	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 02C	Práce nad rámec SD - zemní, bourací a základy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				309 137,79
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 - celoplošně na úroveň - 1,65 10,61*15,17*1 : 3,15*10,25*1 : 2,05*10,25*1 : 214,255	m3	214,25500	139,50	29 888,57
				214,25000		
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny - 50% Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 351,60000 : Koeficient 1/2: -0,5 : 107,13	m3	107,13000	13,50	1 446,26
				107,13000		
5	132400010RA0	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 pod věž HZ : 3,52	m3	3,52000	1 962,00	6 906,24
				3,52000		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 výkopy pro zákl. pasy v blízkosti stávajících objektů : 7,54	m3	7,54000	1 062,00	8 007,48
				7,54000		
7	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	3,52000	315,00	1 108,80
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m pol. 1, 5, 6	m3	225,31500	144,00	32 445,36
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 - 5 km	m3	1 126,57500	2,70	3 041,75
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,06000	58,50	647,01
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů pol. 1, 5, 6	m3	225,31500	364,50	82 127,32
10	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu prostého neprokládaného u zdi souseda p. Pavel Krejčí : u zdi stávající garáže a věže HZ : železobetonová jámka (starý septik) : kanalizační šachta splašková : základ u skříně NN : 17,9	m3	17,90000	7 010,00	125 479,00
				17,90000		
11	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - Řezání plechu tl. do 10 mm kotoučem	h	41,00000	440,00	18 040,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				527 198,13
12	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm pod zákl. desky : : 10,61*15,17*1 : 3,15*10,25*1 : 2,05*10,25*1 :	m3	225,31500	1 450,00	326 706,75

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 02C	Práce nad rámeč SD - zemní, bourací a základy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		225,315		225,31000		
22	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 Zákl pas podél stávající garáže je širší než v PD 0,2*0,9*(3,59+13,8+2,5) : 3,5802	m3	3,58020	3 100,00	11 098,62
				3,58020		
15	271531113R00	Polštáře zhuštěné pod základy betonový recyklát pod zákl. pasy : obvod : 0,78*0,2*8,08 : 0,7*0,2*(2,96+1,04+6,43) : 0,6*0,2*(3,59+13,8) : 1,55*0,2*2,9 : 1,3*0,2*2,57 : 0,8*0,2*(10,41+9,6+3,53) : 1,7*0,2*2,0 : 1,48*0,2*1,35 : středové pasy : 0,4*0,2*1,78 : 0,7*0,2*(0,58+7,46+9,46) : pod šachtou : 1,7*1,6*0,2 : pod deskou - mezi pasy : : skladba P1 - area : 155,1*0,25 : skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8)*0,25 : -64,75708	m3	-64,75708	810,00	-52 453,23
				-64,75708		
15	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	64,75708	1 450,00	93 897,77
16	271531113R00	Polštáře zhuštěné pod základy betonový recyklát pod deskou - mezi pasy : : skladba P1 - area : 155,1*0,15 : -23,265	m3	-23,26500	480,00	-11 167,20
				-23,26500		
17	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	73,66500	1 202,00	88 545,33
17	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm pod deskou - mezi pasy : : skladba P1 - area : 155,1*0,25 : skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8)*0,25 : -50,4	m3	-50,40000	910,00	-45 864,00
				-50,40000		
19	274354032R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m ² , délky prostupu do 0,5 m	kus	0,00000	380,00	0,00
30	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m ² pod deskou - mezi pasy : : skladba P1 - area : 155,1 : skladba P2 - area : (7,9+8,8+29,8) : -201,6	m2	-201,60000	65,00	-13 104,00
				-201,60000		

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 02C	Práce nad rámec SD - zemní, bourací a základy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	-247,29100	14,50	-3 585,72

1.np : :

skladba P02 : 16,20+13,30+8,60+2,10+18,00+4,20 :

skladba P01 : 182,20+1,17*2,30 :

-247,291

-247,29000

22	713120080RA0	Separáční fólie PE	m2	247,29100	42,10	10 410,95
----	--------------	--------------------	----	-----------	-------	-----------

Folie pod základovou desku

33	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15 - beton pod bednění, vzhledem ke spodní vodě, která nezaručuje stabilitu ukotvení bednění	m3	3,21000	2 800,00	8 988,00
27	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,53300	34 000,00	18 122,00
25	SPC001	Distol - ocelová distance 10 cm	ks	50,00000	45,60	2 280,00

Chybějící a statikem doplněná výztuž

26	SPC002	Distol - ocelová distance 15 cm	ks	25,00000	57,20	1 430,00
----	--------	---------------------------------	----	----------	-------	----------

Chybějící a statikem doplněná výztuž

27	SPC003	Distol - ocelová distance 20 cm	ks	25,00000	86,50	2 162,50
----	--------	---------------------------------	----	----------	-------	----------

Chybějící a statikem doplněná výztuž

28	SPC004	Distanční lišta DLE 50 mm	m	120,00000	28,10	3 372,00
----	--------	---------------------------	---	-----------	-------	----------

Chybějící a statikem doplněná výztuž

29	SPC005	Distanční lišta DLE 35 mm	m	280,00000	23,10	6 468,00
----	--------	---------------------------	---	-----------	-------	----------

Chybějící a statikem doplněná výztuž

30	R002	bourání kanal. šachty betonové DN 1000 na stávající kanalizaci dešťové DN 300	ks	1,00000	15 870,00	15 870,00
----	------	---	----	---------	-----------	-----------

stávající šachta u vjezdu do nové garáže

31	R003	bourání kanalizace dešťové betonové DN 300 vč. podbetonování	m	5,25000	3 728,00	19 572,00
----	------	--	---	---------	----------	-----------

kanalizace k předchozí položce

32	R004	dodávka a montáž chrániček a osazení přípojky CETIN DN 100 + 1x rezerva a úprava trasy pod podlahou	m	24,00000	871,20	20 908,80
----	------	---	---	----------	--------	-----------

33	R005	odbourání přípojky splaškové kameninové DN 150 vč. obetonování + likvidace na skládku za poplatek	m	5,40000	2 171,40	11 725,56
----	------	---	---	---------	----------	-----------

nová kanaliz přípojka

34	R006	provedení dodávky a montáže přípojky splaškové vč. průchodu základem KT DN 150 vč. obetonování	m	2,20000	5 370,00	11 814,00
----	------	--	---	---------	----------	-----------

nová kanaliz přípojka

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					84 299,14
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

217	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	482,26050	174,80	84 299,14
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Díl: 7672	Ostatní výrobky					-40 827,66
------------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------

436	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,07320	50,00	-3,66
-----	--------------	---	---	----------	-------	-------

411	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	-54,00000	385,00	-20 790,00
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

O17 : 54,0 :

-54

-54,00000

412	721176115R00	Potrubi HT odpadní svisté vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-39,00000	441,00	-17 199,00
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Potrubi včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 02C	Práce nad rámec SD - zemní, bourací a základy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

O18 : 39,0 :

-39

-39,00000

434	28611222R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	-56,70000	50,00	-2 835,00
-----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 54,00000 :

Koeficient prořez: 0,05 :

-56,7

-56,70000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					61 826,60
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

40	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	39,38000	1 375,00	54 147,50
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

482	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,38000	75,00	2 953,50
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

483	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	590,70000	8,00	4 725,60
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------