

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava 4.SK v žst. Okříšky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 249 259,66

5

Komunikace pozemní

979 557,87

1	TrH	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2			45 843,00
---	-----	------------	--	----	--	--	-----------

Odstranění stávajících stezek

"mezi 4. a 6.SK v km 169,585 - 169,770" 185*3,5

"mezi 2. a 4.SK v km 169,585 - 169,665" 185*2,4

2	TrH	5905025110	Doplnění stezky štěrkořtří souvislé	m3			15 945,23
---	-----	------------	-------------------------------------	----	--	--	-----------

Zřízení nových stezek

"mezi 4. a 6.SK v km 169,585 - 169,770" 185*1,5*0,05

"mezi 2. a 4.SK v km 169,585 - 169,665" 80*1,5*0,05

"mezi 2. a 4.SK v km 169,665 - 169,770" 105*2,4*0,05

3	595	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t			25 330,50
---	-----	------------	---------------------------------	---	--	--	-----------

Dodávka kameniva 8/16 pro zřízení nových stezek (2 t/m3)

"mezi 4. a 6.SK v km 169,585 - 169,770" (185*1,5*0,05)*2

"mezi 2. a 4.SK v km 169,585 - 169,665" (80*1,5*0,05)*2

"mezi 2. a 4.SK v km 169,665 - 169,770" (105*2,4*0,05)*2

4	TrH	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkořtří přes 3 do 5 cm	m2			7 144,50
---	-----	------------	---	----	--	--	----------

Úprava povrchu nových stezek

"mezi 4. a 6.SK v km 169,585 - 169,770" 185*1,5

"mezi 2. a 4.SK v km 169,585 - 169,665" 80*1,5

"mezi 2. a 4.SK v km 169,665 - 169,770" 105*2,4

5	TrH	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			72 256,80
---	-----	------------	---	----	--	--	-----------

Odstranění stávajícího KL v km 169,585 - 169,770 15 cm pod LPP (0,8 m3/bm)

185*0,8

Odstranění stávajícího KL v místě kolejnicového zarážedla 15 cm pod LPP (1,2 m3/bm)

7*1,2

6	TrH	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			45 696,00
---	-----	------------	---	----	--	--	-----------

Úprava povrchu po odstranění KL v km 169,585 - 169,770

185*3,5

Úprava povrchu po odstranění KL v místě kolejnicového zarážedla

7*3,5

7	TrH	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			90 712,00
---	-----	------------	---	----	--	--	-----------

Zřízení nového KL v km 169,585 - 169,770 15 cm pod LPP (0,8 m3/bm)

185*0,8

Zřízení nového KL v místě kolejnicového zarážedla 15 cm pod LPP (1,2 m3/bm)

7*1,2

8	595	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			118 801,44
---	-----	------------	---	---	--	--	------------

Dodávka kameniva 31,5/63 B1 pro zřízení nového KL v km 169,585 - 169,770 (1,8 t/m3)

(185*0,8)*1,8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava 4.SK v žst. Okříšky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Dodávka kameniva 31,5/63 BI pro zřízení nového KL v místě kolejnicového zarážedla (1,8 t/m3) (7*1,2)*1,8				
9	TrH	5905095020	Uprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m			19 240,00
			Uprava KL v km 169,585 - 169,770 do profilu (169,770-169,585)*1000				
10	TrH	5906140100	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c"	km			97 080,60
			Demontáž stávajícího KR v km 169,585 - 169,770 169,770-169,585				
11	TrH	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km			88 370,80
			Montáž nového KR v km 169,585 - 169,770 169,770-169,585				
12	595	5956213065_R	Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby	kus			0,00
			Dodávka betonových pražců SB8 KR v km 169,585 - 169,770 ("c" - 0,6745 mm) ((169,770-169,585)*1000)/0,6745 275				
13	595	5957201010_R1	Kolejnice užitě tv. T - z vyzisku	m			0,00
			Dodávka kolejnic tv. T KR v km 169,585 - 169,770 (předpoklad využití 90% z vyzisku) (((169,770-169,585)*1000)*2)*0,9				
14	595	5957201010_R2	Kolejnice užitě tv. T / S49 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby	m			0,00
			Dodávka kolejnic tv. T / S49 KR v km 169,585 - 169,770 (předpoklad doplnění 10%) (((169,770-169,585)*1000)*2)*0,1				
15	595	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			110 000,00
			Dodávka kompletů ŽS4 KR v km 169,585 - 169,770 ("c" - 0,6745 mm) ((169,770-169,585)*1000)/0,6745 275*4				
16	595	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			17 050,00
			Dodávka pryžových podložek S49 KR v km 169,585 - 169,770 ("c" - 0,6745 mm) ((169,770-169,585)*1000)/0,6745 275*2				
17	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus			3 072,00
			Dělení kolejnic při demontáži stávajícího / montáži nového KR v km 169,585 - 169,770 (orientační množství) 8*2				
18	TrH	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk			2 688,00
			Demontáž stávajících styků při demontáži KR v km 169,585 - 169,770 (orientační množství) 8*2				
19	TrH	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk			28 920,00
			Zřízení nových styků při montáži KR v km 169,585 - 169,770 10*2				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava 4.SK v žst. Okříšky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	595	5958201015_R	Kolejnicová spojka užitá tv. T / S, včetně spojkových šroubů, matic a podložek - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby	styk			0,00
21	TrH	5914145020	Demontáž zarážedla kolejnicového Demontáž kolejnicového zarážedla 1	kus			1 740,00
22	TrH	5914150020	Montáž zarážedla kolejnicového Zpětná montáž kolejnicového zarážedla 1	kus			3 037,00
23	TrH	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený Výměna pražců pod kolejnicovým zarážedlem 10	kus			17 450,00
24	595	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm Dodávka nevystrojených dřevěných pražců pod kolejnicové zarážedlo 10	kus			29 460,00
25	595	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160) Dodávka vrtulí R2 dřevěných pražců kolejnicového zarážedla 10*(2*4)	kus			3 920,00
26	595	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6 Dodávka pružných kroužků Fe6 dřevěných pražců kolejnicového zarážedla 10*(2*4)	kus			880,00
27	TrH	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových Podbití betonových pražců KR v km 169,585 - 169,770 ("c" - 0,6745 mm) ((169,770-169,585)*1000)/0,6745 275	kus			130 350,00
28	TrH	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných Podbití dřevěných pražců pod kolejnicovým zarážedlem 10	kus			4 570,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 269 701,80
29	R	9 001_R	Nezadatelné práce SEE a SSZT - zajistí objednatel	kpl			0,00
30	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný Demontáž vyzískaných dřevěných pražců 275	kus			52 800,00
31	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Naložení (manipulace v rámci žst.) vystrojených betonových pražců SB8 (270 kg/ks + 19,9 kg vystrojení) (275*(270+19,9))/1000 Naložení (manipulace v rámci žst.) kolejnic tv. S49 (49,39 kg/m) (37*49,39)/1000	t			61 978,00
32	XDp	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Doprava kameniva 8/16 na stavbu (2 t/m3) (13,875+6+12,6)*2 Doprava kameniva 31,5/63 BI na stavbu (1,8 t/m3)	t			216 890,22

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023

Objekt: Oprava 4.SK v žst. Okříšky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
(148+8,4)*1,8							
33	XDp	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			354 860,27
Odvoz odstraněného kameniva / zeminy stezek na skládku (1,5 t/m3) (64,75+44,4)*1,5							
Odvoz odstraněného kameniva KL na skládku (1,8 t/m3) (148+8,4)*1,8							
34	XDp	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t			2 218,16
Doprava kompletů ZS4 na stavbu (1,392 kg/ks) (1100*1,392)/1000							
Doprava pryžových podložek S49 na stavbu (0,182 kg/ks) (550*0,182)/1000							
35	XDp	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t			40 401,60
Odvoz vyzískaných dřevěných prachů na skládku (80 kg/ks) (275*80)/1000							
Odvoz vyzískaných plastů na skládku (0,544 kg/prazec) (275*0,544)/1000							
36	XDp	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			78 000,00
Doprava dvoucestných bagrů na stavbu 2							
37	XDp	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			351 743,55
Poplatek za skládku odstraněného kameniva / zeminy stezek (1,5 t/m3) (64,75+44,4)*1,5							
Poplatek za skládku odstraněného kameniva KL (1,8 t/m3) (148+8,4)*1,8							
38	XDp	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			110 000,00
Poplatek za skládku vyzískaných dřevěných prachů (80 kg/ks) (275*80)/1000							
39	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			810,00
Poplatek za skládku vyzískaných plastů (0,544 kg/prazec) (275*0,544)/1000							

Celkem

2 249 259,66

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2051739

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f8e50deb-b5a7-4919-9bc8-0d3043eed34

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2021 14:34:02



8820a8fc-3896-4fcc-91bf-cac9b5d8ace2