

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lhotský potok, Pecka	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Pecka
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, s.p.	42196451	cz 42196451
Projektant	ing. Jaroslav Branda	13541072	
Zhotovitel			
Zpracoval		13541072	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.10.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV Dodávky	236 237,51	9 Práce přesčas	0,00	14 Zařízení staveniště	0,00				
2	Montáž	713 762,49	10 Bez pevné podl.	0,00	15 VRN 2	0,00				
3	PSV Dodávky	0,00	11 Kulturní památka	0,00	16 Územní vlivy	0,00				
4	Montáž	0,00	12	0,00	17 Provozní vlivy	0,00				
5	"M" Dodávky	0,00			18 VRN 5	0,00				
6	Montáž	0,00			19 VRN z rozpočtu	98 000,00				
7	Nosný m.	0,00								
8	ZRN (ř.)	950 000,00	13 DN (ř. 9-12)		20 VRN (ř. 14-19)	98 000,00				
21	HZS	0,00	22 Kompl. činnost	0,00	23 Ostatní náklady	0,00				
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		1 048 000,00				
				DPH						
				snížená		15,0	Základ daně	0,00	DPH celkem	0,00
				základní		21,0		1 048 000,00	220 080,00	
				Cena s DPH					1 268 080,00	
				E Přípočty a odpočty						
				Dodá zadavatel		0,00				
				Klouzavá doložka		0,00				
				Zvýhodnění		0,00				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lhotský potok, Pecka	JKSO	
Název objektu	Lhotský potok, Pecka, obj. SO1 - Odstranění sedimentu	EČO	
		Místo	Pecka
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, s.p.	42196451	cz 42196451
Projektant	ing. Jaroslav Branda	13541072	██████████
Zhotovitel			
Zpracoval	ing. Jaroslav Branda	13541072	██████████
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.10.2021	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	1 269,79	9 Práce přesčas	0,00	14 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	248 730,21	10 Bez pevné podl.	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	11 Kulturní památka	0,00	16 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	12	0,00	17 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			18 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			19 VRN z rozpočtu	0,00
7	Nosný m.	0,00				
8	ZRN (ř.)	250 000,00	13 DN (ř. 9-12)		20 VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS	0,00	22 Kompl. činnost	0,00	23 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 250 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	250 000,00	52 500,00

Cena s DPH 302 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lhotský potok, Pecka

Objekt: Lhotský potok, Pecka, obj. SO1 - Odstranění sedimentu

Objednatel: Lesy ČR, s.p.


Zhotovitel:

Místo: Pecka

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 14. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						250 000,00	0,015
1 Zemní práce						250 000,00	0,015
1	111100 R1	R1 Ekologická likvidace křovin a větví stromů dle platné legislativy	m2	275,000	6,92	1 903,00	0,000
2	111103223	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého	ha	0,188	59 532,32	11 192,08	0,000
3	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	255,000	85,73	21 861,15	0,000
4	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	174,31	871,55	0,000
5	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,660	461,97	3 076,72	0,000
6	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	141,060	321,95	45 414,27	0,000
7	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	98,060	692,44	67 900,67	0,000
8	129203 R2	R2 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m ručně v omezeném prostoru	m3	12,220	762,01	9 311,76	0,000
9	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	68,067	86,96	5 919,11	0,000
10	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	45,865	94,39	4 329,20	0,000
11	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,000	37,15	1 783,20	0,000
12	162501 R3	R3 - Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně naložení, odvodnění, vodrov. přesunu, složení a rozprostření včetně zhutnění	m3	258,000	142,88	36 863,04	0,000
13	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	813,000	40,77	33 146,01	0,000
14	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	813,000	5,90	4 796,70	0,000
15	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	14,634	86,77	1 269,79	0,015
16	185803 R3	R 3 Ekologická likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy včetně shrabání, naložení a odvozu na kompostárnu	ha	0,188	1 905,03	358,15	0,000
17	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,015	239,87	3,60	0,000
Celkem						250 000,00	0,015



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lhotský potok, Pecka	JKSO	
Název objektu	Lhotský potok, Pecka, SO2 - Oprava stupně	EČO	
		Místo	Pecka
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, s.p.	42196451	cz 42196451
Projektant	ing. Jaroslav Branda	13541072	
Zhotovitel			
Zpracoval	ing. Jaroslav Branda	13541072	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		14.10.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	234 967,72	9 Práce přesčas	0,00	14 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	465 032,28	10 Bez pevné podl.	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	11 Kulturní památka	0,00	16 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	12	0,00	17 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			18 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			19 VRN z rozpočtu	0,00
7	Nosný m.	0,00				
8	ZRN (ř.)	700 000,00	13 DN (ř. 9-12)		20 VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS	0,00	22 Kompl. činnost	0,00	23 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		700 000,00
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00		0,00
				základní 21,0 700 000,00		147 000,00
				Cena s DPH		847 000,00
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: Lhotský potok, Pecka

Objekt: Lhotský potok, Pecka, SO2 - Oprava stupně

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Pecka

Zpracoval: ██████████ a

Datum: 14. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 700 000,00 139,945

1 Zemní práce 179 347,43 11,669

1	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	10,810	247,75	2 678,18	0,000
2	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	17,560	359,29	6 309,13	0,000
3	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	10,360	1 352,27	14 009,52	0,000
4	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	29,050	331,65	9 634,43	11,620
5	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	10,360	668,24	6 922,97	0,000
6	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	39,410	366,20	14 431,94	0,000
7	1150010R1	R1- Převedení vody potrubím DN do 300 včetně hrázek a čerpání	soubor	1,000	8 883,50	8 883,50	0,016
8	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,790	878,48	10 357,28	0,000
9	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	11,790	1 164,73	13 732,17	0,000
10	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,075	1 253,56	7 615,38	0,000
11	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,075	1 727,35	10 493,65	0,000
12	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	9,465	1 026,54	9 716,20	0,000
13	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	9,465	1 381,88	13 079,49	0,000
14	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	10,890	3 227,83	35 151,07	0,000
15	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,500	99,69	2 841,17	0,020
16	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	28,500	32,77	933,95	0,000
17	151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním	m3	28,500	57,25	1 631,63	0,013
18	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	28,500	13,13	374,21	0,000
19	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	54,660	38,50	2 104,41	0,000
20	162501 R2	R2 - Likvidace zemin dle platné legislativy, včetně naložení, odvodnění, vodrov. přesunu, složení a rozprostření včetně zhutnění	m3	9,220	214,11	1 974,09	0,000
21	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,540	142,14	6 473,06	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 215 493,01 1,313

22	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 S3	m3	2,660	5 320,23	14 151,81	0,000
23	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30, XF3	m3	10,960	5 685,44	62 312,42	0,000
24	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	84,690	932,77	78 996,29	0,615
25	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	84,690	279,14	23 640,37	0,073

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,569	55 472,73	31 563,98	0,591
27	DRX.GA000030	Napínák č.2 žár. zinek	kus	12,000	28,01	336,12	0,001
28	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	26,000	93,87	2 440,62	0,000
29	31324773	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1600mm	m	26,000	76,50	1 989,00	0,031
30	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	26,000	2,40	62,40	0,001

4 Vodorovné konstrukce 260 571,83 126,757

31	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného C25/30 S2 pod dlažbu tl do 150 mm	m2	46,020	569,53	26 209,77	0,000
32	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	42,600	194,45	8 283,57	13,580
33	452318510	Zajišťovací prah z betonu vodostavebního se zvýšenými nároky na prostředí C25/30 XF3	m3	3,730	4 234,47	15 794,57	0,000
34	457572217	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého se zhuštěním frakce 63 až 125 mm	m3	0,420	1 194,36	501,63	0,877
35	461311610	Patka pro dlažbu z betonu se zvýšenými nároky na prostředí průřez do 0,20 m2 C25/30 XF3 S3	m3	1,150	4 244,34	4 880,99	0,000
36	463211R3	R3 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 200 kg s urovnáním líce, kámen v místě	m3	23,180	3 553,31	82 365,73	42,837
37	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 200 kg s urovnáním líce	m3	1,400	2 566,34	3 592,88	2,587
38	465220111	Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním	m3	0,567	5 428,80	3 078,13	0,478
39	465511R4	R4 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm z kamene v místě	m2	34,900	1 085,76	37 893,02	20,977
40	465511328	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 300 mm	m2	7,700	1 204,21	9 272,42	4,628
41	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorece	m2	43,500	1 579,29	68 699,12	40,794

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 922,30 0,207

42	628635R5	R5 Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů maltou reprofilační na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	10,000	592,23	5 922,30	0,207
----	----------	--	----	--------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 047,53 0,000

43	966071R6	R6 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových . dodávka sloupku vzpěr a osazení	kus	7,000	1 480,58	10 364,06	0,000
44	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	26,000	65,74	1 709,24	0,000
45	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	20,270	129,30	2 620,91	0,000


99 Přesuny hmot a sutí 8 353,32 0,000

46	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	139,945	59,69	8 353,32	0,000
----	-----------	-------------------------------	---	---------	-------	----------	-------

979 Demoliční přesun hmot 15 617,90 0,000

47	979084 R7	R7 Likvidace sutí dle platné legislativy, nakládání, doprava sutí, skládkovné,	t	26,158	597,06	15 617,90	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Celkem 700 000,00 139,945



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lhotský potok, Pecka	JKSO	
Název objektu	Lhotský potok, Pecka, VRN	EČO	
		Místo	Pecka
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, s.p.	42196451	cz 42196451
Projektant	ing. Jaroslav Branda	13541072	
Zhotovitel			
Zpracoval	ing. Jaroslav Branda	13541072	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="14.10.2021"/>	CZ-CPA
			<input style="width: 150px;" type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	9	Práce přesčas 0,00	14	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	10	Bez pevné podl. 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	11	Kulturní památka 0,00	16	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	12		17	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			18	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			19	VRN z rozpočtu 98 000,00
7	Nosný m. 0,00				
8	ZRN (ř. 1-7) 0,00	13	DN (ř. 9-12)	20	VRN (ř. 14-19) 98 000,00
21	HZS 0,00	22	Kompl. činnost 0,00	23	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 98 000,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 15%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>98 000,00</td> <td>20 580,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>118 580,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 98 000,00				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	98 000,00	20 580,00	Cena s DPH			118 580,00	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH 98 000,00																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	98 000,00	20 580,00																																		
Cena s DPH			118 580,00																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		


ROZPOČET

Stavba: Lhotský potok, Pecka
Objekt: Lhotský potok, Pecka, VRN

Objednatel: Lesy ČR, s.p.
 Zhotovitel:
 Místo: Pecka

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 14. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
OST						98 000,00	0,000
Ostatní							
1	1.	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli průběžného revíru.	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000
2	2.	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, CETIN 2x, ČEZ d 4x, PLYN 1x, voda 2x, kanalizace 5x.	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00	0,000
3	3	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
4	4	Fotodokumentace před započítím a v průběhu prací dle deníku	soubor	1,000	800,00	800,00	0,000
5	5.	Protokolární předání stavbu dotčených pozemků a přístupů uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům 5 LV	soubor	5,000	1 800,00	9 000,00	0,000
6	6.	Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	soubor	1,000	5 300,00	5 300,00	0,000
7	7	Průběžné čištění komunikací	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
8	8	Projednání, zajištění a zaplacení zvláštního užívání komunikací vč. dopravního značení	ks	1,000	21 600,00	21 600,00	0,000
9	9.	Provedení pasportizace stávající nemovitosti včetně pozemku č. pop. 183 - Lamrovi s jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
10	10.	Statika objektu, práce statika, osazení odrazných stabilizačních geodetických terčů a jejich sledování, označení stávajících trhlín a jejich průběžné sledování	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000
11	11.	Úprava přístupů ke stupni : Krejčíkovi - přeložení kamene, Bajerovi - úprava terénu (v rámci pozemku), zpevnění hrany svahu u stupně	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000
Celkem						98 000,00	0,000



Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Lhotský potok Pecka

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	Prostavěno celkem kontrolní součet
1.	SO 1- Odstranění sedimentu	250 000 Kč	35 000,00	40 000,00	45 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00 Kč
2.	SO 2- Oprava stupně	700 000 Kč	0,00	0,00	0,00	80 000,00	300 000,00	320 000,00	700 000,00 Kč
3.	VRN	98 000 Kč	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	98 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 048 000,00 Kč							
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		63 000,00	60 000,00	45 000,00	140 000,00	370 000,00	370 000,00	1 048 000,00 Kč

