

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

STANOVIŠTĚ SEPAROVANÉHO SBĚRU V JAROMĚŘI

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Jaroměř
Se sídlem:	Nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený:	Josef Horáček, starosta města
Telefon:	
IČ:	00272728
DIČ:	CZ 00272728
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4626131369/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Josef Horáček, starosta města
K technickému jednání je oprávněn:	Ing. Petr Filipec, vedoucí odboru životního prostředí

Zhotovitel:	Stavební firma Balcar s.r.o.
Se sídlem:	T. N. Kautníka 1644, 565 01 Choceň
zastoupený:	Zdeňka Balcarová, jednatel
IČ:	25261126
DIČ:	CZ25261126
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	8540150217/0100

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatel:

ve věcech smluvních	Josef Horáček, starosta města
ve věcech technických	Ing. Petr Filipec, vedoucí odboru životního prostředí

zhotovitele:	
ve věcech smluvních	Zdeňka Balcarová, jednatel

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

STANOVIŠTĚ SEPAROVANÉHO SBĚRU V JAROMĚŘI

2. Popis a rozsah díla

2.1. Popis díla je specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro stavební řízení vypracované [REDAKCE] pod zakázkovým číslem 168/15/H z 12/2019

2.2. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 27.9.2021. Výkazy výměr jsou v rozsahu dle zadávací dokumentace výběrového řízení.

3. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
 - organizační a koordinační činnost,
 - podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem,
 - zajištění provizorních dopravních opatření,
 - udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,
 - vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,
 - revize na všechny dotčené části a všechna zařízení podléhající revizi,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,
 - pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
4. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle projektové dokumentace. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných prací.
5. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:
Termínem zahájení stavebních prací: 1.11. 2021
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací): 30. 4. 2022
2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě:
 - 2.1. Nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na této části díla z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
 - 2.2. Zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci nebo nabídce zhotovitele.
3. O skutečnostech uvedených v bodě IV. 2., musí být neprodleně učiněn zápis, včetně časových údajů, ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je oprávněn zpomalit tempo prací, případně práce pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončení díla, a to minimálně o dobu trvání přerušení prací.
4. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na této části díla.
5. Pokud prodloužením termínu dokončení části díla podle bodů IV. 3 a IV. 4. bude provedení technologií přesunuto do období nevhodných klimatických vlivů, je zhotovitel oprávněn tuto část díla dokončit ve vhodném klimatickém období s příslušnou úpravou termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V. CENA DÍLA

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	549 476,55 Kč
DPH 21 %	115 390,08 Kč
Cena díla s DPH	664 866,63 Kč

Cena díla byla stanovena:

 - 1.1. oceněním prací nutných k provedení díla v rozsahu dle bodu III. 2. a III. 3.
 - 1.2. podle nabídky zhotovitele ze dne 27.9.2021 v rozsahu uvedeném v nabídkovém rozpočtu.
 - 1.3. Rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.
3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
 - 3.1. Práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.

- 3.2. Rozdíl mezi oceněným výkazem výměr zhotovitele a požadavkem objednatele na jeho úpravu.
 - 3.3. Náklady na odstranění vad způsobených chybami v projektech dodaných objednatelem.
 - 3.4. Náklady na odstranění vad způsobených odchylkami od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci
 - 3.5. Náklady vzniklé ze splnění podmínek rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které byly předány po podpisu této smlouvy.
4. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
- 4.1. Práce uvedené v rozpočtu, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět.
5. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny podle položek Katalogů popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.
6. Vícepráce budou konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede vícepráce dříve, než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, upravující předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považováno za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle bodu V., odst. 1.
3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou každého daňového dokladu-faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do tří pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do tří pracovních dnů po předložení.
4. Faktury budou zhotoviteli hrazeny do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude považováno za zádržné, které bude uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.

5. Splatnost daňových dokladů-faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

VII. ZÁVAZKY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Zápisy ve stavebním deníku slouží zároveň jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

IX. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím předmětu smlouvy o dílo, prostě všech právních vad, včetně práv třetích osob v termínu do 30.4.2022. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.
3. Zhotovitel převzal veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat.
4. Zhotovitel převzal platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci stavby.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu a protokolárně je předá objednateli.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pozdějších změn a doplnění včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.
2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele neprodleně předložit.
3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu výstavby zajistit bezproblémový příjezd a přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. V případě neplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla.
4. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu, nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při protokolárním předání dokončeného díla, popř. na vyžádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla.
6. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.
8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí § 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky pro provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
10. Při provádění díla za nevhodných klimatických podmínek na základě písemné žádosti objednatele, bude postupováno podle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele, případně zhotovitele.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (revize, atesty, certifikáty apod.),
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník,
 - zápisy o kontrole zařízení správců inženýrských sítí,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.
2. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá.
3. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky a nebrání užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

4. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:
- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,
 - dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání
 - zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

XII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce: 60 měsíců
Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí jednotlivých stanovišť separovaného sběru.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v bodě XI. odst. 1.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5. Pokud tato vada nebude v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.

5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.
2. V souladu s § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést z ne použitých materiálů, dle českých norem, příslušných oborových norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržáním technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých materiálů nebo správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle bodu I. této smlouvy o dílo.
2. Podkladem pro vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby a jiná písemná ujednání mezi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 7 dnů od doručení druhé straně.
3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy příkazce bezodkladně informuje příkazníka, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede výhradně objednatel.
10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva byla schválena radou města dne 27.10.2021 usnesením č. 1198-26-2021-OZP-RM



Příloha

Položkové rozpočty stavebních objektů

V *Chocevi*

dne *1. 11. 2021*

V Jaroměř, dne *3. 11. 2021*



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-Z21-2020OPR

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

KSO:
Místo: k.ú. Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 10.11.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavební firma Balcar s.r.o.

IČ: 25261126
DIČ: CZ25261126

Projektant:
Hauckovi, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
URS 2019*1.05

Cena bez DPH	549 476,55
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	549 476,55	115 390,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	664 866,63
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-221-2020OPR

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		549 476,55	664 866,63
1	Stanoviště č.1 - Na Trati	45 815,54	55 436,80
2	Stanoviště č.2 - Na Ostrově	69 595,80	84 210,92
3	Stanoviště č.3 - U Nemocnice	45 461,46	55 008,37
4	Stanoviště č.4 - Šumavská	64 960,30	78 601,96
5	Stanoviště č.5 - Bavlňářská	54 696,91	66 183,26
6	Stanoviště č.6 - V Zahradách	56 610,64	68 498,87
7	Stanoviště č.7- U Slunečních Lázní	44 308,28	53 613,02
8	Stanoviště č.8 - Do Končín I.	56 170,89	67 966,78
9	Stanoviště č.9 - Do Končín II.	46 725,41	56 537,75
10	Stanoviště č.10 - Tyršova	65 131,32	78 808,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Stavování separovaného sběru v ulicích

Objekt:

1 - Stanoviště č.1 - Na Trati

KSO:

Místo:

k.ú. Jaroměř

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25261126

DIČ:

CZ25261126

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 815,54

DPH základní

Základ daně

45 815,54

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 621,26

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 436,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stanoviště sepalovaneho stieny v Jaroměři

Objekt: 1 - Stanoviště č.1 - Na Trati

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 815,54
HSV - Práce a dodávky HSV	39 815,54
1 - Zemní práce	6 219,83
5 - Komunikace pozemní	11 701,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 524,20
998 - Přesun hmot	1 369,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Objekt: 1 - Stanoviště č.1 - Na Trati

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 815,54

D HSV Práce a dodávky HSV

39 815,54

D 1 Zemní práce

6 219,83

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,560	180,00	280,80	CS ÚRS 2019 01
			13*1,2*0,1		1,560			
			Součet		1,560			
2	K	12202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	3,900	700,00	2 730,00	CS ÚRS 2019 01
			13*1,2*(0,35-0,1)		3,900			
			Součet		3,900			
3	K	12202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,900	20,00	78,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,048	190,00	579,12	CS ÚRS 2019 01
			3,9-0,852		3,048			
			Součet		3,048			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,048	90,00	274,32	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3,048	12,00	36,58	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,486	250,00	1 371,50	CS ÚRS 2019 01
			3,048*1,8		5,486			
			Součet		5,486			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,000	38,00	152,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,000	11,00	44,00	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,060	91,80	5,51	CS ÚRS 2019 01
			4*0,015*Přepočtené koeficientem množství		0,060			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	15,600	30,00	468,00	CS ÚRS 2019 01
			13*1,2		15,600			
			Součet		15,600			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2019 01

D 5 Komunikace pozemní

11 701,96

32	K	564871112	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl. 260 mm	m2	13,000	230,00	2 990,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	m3	0,852	280,00	238,56	CS ÚRS 2019 01
			(9+2*0,8+2*0,8+2*1)*0,2*0,3		0,852			
			Součet		0,852			
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pí do 50 m2	m2	13,000	362,00	4 706,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 190x161x60mm přírodní	m2	13,650	276,00	3 767,40	CS ÚRS 2019 01
			13*1,05		13,650			
			Součet		13,650			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 524,20

33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,200	200,00	4 840,00	CS ÚRS 2019 01
			9*2*0,8*2*2*10		24,200			
			Součet		24,200			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	9,090	182,00	1 654,38	CS ÚRS 2019 01
			9*1,01		9,090			
			Součet		9,090			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,100	139,00	1 403,90	CS ÚRS 2019 01
			10*1,01		10,100			
			Součet		10,100			
21	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější, vnitřní 780x150x250mm	m	4,040	471,00	1 902,84	CS ÚRS 2019 01
			2*2*1,01		4,040			
			Součet		4,040			
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	375,00	757,50	CS ÚRS 2019 01
			2*1,01		2,020			
			Součet		2,020			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,908	2 300,00	2 088,40	CS ÚRS 2019 01
			(9+0,8*4+2*10)*0,25*0,15		0,908			
			Součet		0,908			
24	K	919124121.1	Ošetření spár trvale pružným tmelem a zadržení	m	12,150	73,40	891,81	
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,150	81,10	985,37	CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot

1 369,55

26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	10,535	130,00	1 369,55	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

3 000,00

27	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

3 000,00

28	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	----------------	---	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři
Objekt:

2 - Stanoviště č.2 - Na Ostrově

KSO:
Místo: k.ú. Jaroměř
Zadavatel:

Objednatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.11.2020

IC:
DIČ:

IC: 25261126
DIČ: CZ25261126

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 69 595,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 595,80	21,00%	14 615,12
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 84 210,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště separačního štěnu v ul. Jarošovičů

Objekt:

2 - Stanoviště č.2 - Na Ostrově

Místo:

k.ú. Jaroměř

Datum:

10.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	69 595,80
HSV - Práce a dodávky HSV	69 595,80
1 - Zemní práce	15 337,98
5 - Komunikace pozemní	33 129,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 858,83
997 - Přesun sutě	792,91
998 - Přesun hmot	2 476,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Objekt: 2 - Stanoviště č.2 - Na Ostrově

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel:

Projektant: Hauckovi, s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 595,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 595,80	
D	1		Zemní práce				15 337,98	
36	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	61,60	246,40	CS ÚRS 2019 01
37	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	4,000	111,00	444,00	CS ÚRS 2019 01
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,280	248,00	565,44	CS ÚRS 2019 01
	W		(23-4)*1,2*0,1				2,280	
	W		Součet				2,280	
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	6,900	887,00	6 120,30	CS ÚRS 2019 01
	W		23*1,2*(0,35-0,1)				6,900	
	W		Součet				6,900	
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	6,900	31,10	214,59	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,900	250,00	1 725,00	CS ÚRS 2019 01
	W		6,9				6,900	
	W		Součet				6,900	
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,660	138,00	919,08	CS ÚRS 2019 01
	W		6,9-0,24				6,660	
	W		Součet				6,660	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,660	16,30	108,56	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,988	250,00	2 997,00	CS ÚRS 2019 01
	W		6,66*1,8				11,988	
	W		Součet				11,988	
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	50,20	301,20	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,000	18,80	112,80	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,150	91,80	13,77	CS ÚRS 2019 01
	W		0,140				0,150	
	W		Součet				0,150	
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,600	43,90	1 211,64	CS ÚRS 2019 01
	W		23*1,2				27,600	
	W		Součet				27,600	
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	6,000	59,70	358,20	CS ÚRS 2019 01
	W		6				6,000	
	W		Součet				6,000	
D	5		Komunikace pozemní				33 129,67	
49	K	564861115	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 240 mm	m2	23,000	270,00	6 210,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,240	323,00	77,52	CS ÚRS 2019 01
	W		4*0,2*0,3				0,240	
	W		Součet				0,240	
50	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	23,000	536,00	12 328,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	58381007	kostka dlažební žula drobná B/10	m2	24,150	601,00	14 514,15	CS ÚRS 2019 01
	W		23,000*1,05				24,150	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 858,83	
33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
38	K	9-04	D+ M chránička PE 80 půlená	m	16,000	307,00	4 912,00	
39	K	9-05	D+M novopá folie š. 450mm		7,000	162,00	1 134,00	
40	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	3,000	107,00	321,00	CS ÚRS 2019 01
41	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	3,030	155,00	469,65	CS ÚRS 2019 01
	W		3*1,01				3,030	
44	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	6,000	6,70	40,20	CS ÚRS 2019 01
	W		3*2				6,000	
	W		Součet				6,000	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	254,00	1 016,00	CS ÚRS 2019 01
	W		4				4,000	
	W		Součet				4,000	
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	4,040	182,00	735,28	CS ÚRS 2019 01
	W		4*1,01				4,040	
	W		Součet				4,040	
42	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,500	154,00	1 155,00	CS ÚRS 2019 01
43	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	7,575	156,00	1 181,70	CS ÚRS 2019 01
	W		7,500*1,01				7,575	
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	2 980,00	894,00	CS ÚRS 2019 01
	W		4*0,25*0,15				0,150	
	W		7,5*0,2*0,1				0,150	
	W		Součet				0,300	
D	997		Přesun sutě				792,91	
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,740	42,10	73,25	CS ÚRS 2019 01
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	17,400	9,36	162,86	CS ÚRS 2019 01
	W		1,740*10				17,400	
47	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,740	160,00	278,40	CS ÚRS 2019 01
48	K	997221855.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	1,740	160,00	278,40	
D	998		Přesun hmot				2 476,41	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažďeným	t	12,765	194,00	2 476,41	CS ÚRS 2019 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy								0,00
28	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště separačního systému v Jaroměři

Objekt:

3 - Stanoviště č.3 - U Nemocnice

KSO:

Místo:

k.ú. Jaroměř

Zadavatel:

Účelová:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant:

Haucková, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

OC-CZ:

Datum:

10.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25261126

DIČ:

CZ25261126

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 461,46

DPH základní

Základ daně

45 461,46

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 548,91

snižena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 008,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště separačního sběru v Jaroměři

Objekt:

3 - Stanoviště č.3 - U Nemocnice

Místo:

k.ú. Jaroměř

Datum:

10.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Úchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 461,46
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	45 461,46
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	10 922,65
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	13 273,92
------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 821,92
---	-----------

997 - Přesun sutě	3 085,94
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	1 357,03
-------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

VRN7 - Provozní vlivy	0,00
-----------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště se parovaného železného železničního

Objekt: 3 - Stanoviště č.3 - U Nemocnice

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 461,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 461,46	
D	1		Zemní práce				10 922,65	
36	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,000	61,60	800,80	CS ÚRS 2019 01
37	K	113107111	Odstanění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	13,000	111,00	1 443,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	4,488	887,00	3 980,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		13*1,2*(0,35-0,1)			3,900		
	VV		(14,4-13)*1,2*0,35			0,588		
	VV		Součet			4,488		
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	4,488	31,10	139,58	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,448	250,00	1 112,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,448			4,448		
	VV		Součet			4,448		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,448	138,00	613,82	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4,448	16,30	72,50	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8,006	250,00	2 001,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,448*1,8			8,006		
	VV		Součet			8,006		
11	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	17,280	43,90	758,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		14,4*1,2			17,280		
	VV		Součet			17,280		
D	5		Komunikace pozemní				13 273,92	
32	K	564871112	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl. 260 mm	m2	14,400	270,00	3 888,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	14,400	362,00	5 212,80	CS ÚRS 2019 01
17	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m2	15,120	276,00	4 173,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		14,4*1,05			15,120		
	VV		Součet			15,120		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 821,92	
33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
38	K	9-04	D+ M chránička PE 80 půlená	m	10,000	307,00	3 070,00	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	12,500	254,00	3 175,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		12,5			12,500		
	VV		Součet			12,500		
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	9,090	182,00	1 654,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		9*1,01			9,090		
	VV		Součet			9,090		
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,469	2 980,00	1 397,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		12,5*0,25*0,15			0,469		
	VV		Součet			0,469		
24	K	919124121.1	Ošetření spár trvale pružným tmelem a zadrčení	m	9,870	73,40	724,46	
25	K	919735112	Řezání stávajícího živého hl do 100 mm	m	9,870	81,10	800,46	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				3 085,94	
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,655	42,10	238,08	CS ÚRS 2019 01
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	56,550	9,36	529,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,655*10			56,550		
	VV		Součet			56,550		
41	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,655	160,00	904,80	CS ÚRS 2019 01
42	K	997221855.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkové)	t	5,655	250,00	1 413,75	
D	998		Přesun hmot				1 357,03	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	6,995	194,00	1 357,03	CS ÚRS 2019 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
28	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Objekt:

4 - Stanoviště č.4 - Šumavská

KSO:

Místo:

k.ú. Jaroměř

Zadavatel:

Úchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

ČO-ČZ:

Datum:

10.11.2020

IO:

DO:

IO:

25261126

DO:

CZ25261126

IO:

DO:

IO:

DO:

Cena bez DPH

64 960,30

DPH základní

Základ daně

64 960,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 641,69

anžena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

78 601,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stanoviště sepalovaneho stberu v Jaroměři

Objekt: 4 - Stanoviště č.4 - Šumavská

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	64 960,30
HSV - Práce a dodávky HSV	64 960,30
1 - Zemní práce	13 014,38
5 - Komunikace pozemní	19 343,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 452,35
998 - Přesun hmot	2 149,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Objekt: 4 - Stanoviště č.4 - Šumavská

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 960,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							64 960,30	
D 1 Zemní práce							13 014,38	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,508	248,00	621,98	CS ÚRS 2019 01
	W		(14,7+6,2)*1,2*0,1		2,508			
	W		Součet		2,508			
2	K	122022201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	6,270	887,00	5 561,49	CS ÚRS 2019 01
	W		(14,7+6,2)*1,2*(0,35-0,1)		9,270			
	W		Součet		6,270			
3	K	122022209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	6,270	31,10	195,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,418	250,00	1 354,50	CS ÚRS 2019 01
	W		6,27-0,852		5,418			
	W		Součet		5,418			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,418	138,00	747,68	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5,418	16,30	88,31	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,752	250,00	2 438,00	CS ÚRS 2019 01
	W		5,418*1,8		9,752			
	W		Součet		9,752			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	50,20	351,40	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	18,80	131,60	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,060	91,80	5,51	CS ÚRS 2019 01
	W		4*0,015 *Přepočítané koeficientem množství		0,060			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	25,080	43,90	1 101,01	CS ÚRS 2019 01
	W		14,7*1,2		17,640			
	W		6,2*1,2		7,440			
	W		Součet		25,080			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	7,000	59,70	417,90	CS ÚRS 2019 01
D 5 Komunikace pozemní							19 343,66	
32	K	564871112	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl. 260 mm	m2	20,900	270,00	5 643,00	CS ÚRS 2019 01
	W		14,7*6,2		20,900			
	W		Součet		20,900			
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	0,852	323,00	275,20	CS ÚRS 2019 01
	W		(9+2*0,8+2*0,8+2*1)*0,2*0,3		0,852			
	W		Součet		0,852			
36	K	577124111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,200	233,00	1 444,60	CS ÚRS 2019 01
37	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,200	387,00	2 399,40	CS ÚRS 2019 01
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	14,700	362,00	5 321,40	CS ÚRS 2019 01
17	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 195x161x60mm přírodní	m2	15,435	276,00	4 260,06	CS ÚRS 2019 01
	W		14,7*1,05		15,435			
	W		Součet		15,435			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 452,35	
33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
38	K	9-04	D+ M chránička PE 80 půlená (vč. zemních prací)	m	25,000	307,00	7 675,00	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,700	254,00	6 273,80	CS ÚRS 2019 01
	W		9+2*0,8+2*2+10,5		24,700			
	W		Součet		24,700			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	9,090	182,00	1 654,38	CS ÚRS 2019 01
	W		9*1,01		9,090			
	W		Součet		9,090			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	11,000	139,00	1 529,00	CS ÚRS 2019 01
	W		11		11,000			
	W		Součet		11,000			
21	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější, vnitřní 780x150x250mm	m	4,040	471,00	1 902,84	CS ÚRS 2019 01
	W		2*2*1,01		4,040			
	W		Součet		4,040			
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	375,00	757,50	CS ÚRS 2019 01
	W		2*1,01		2,020			
	W		Součet		2,020			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,926	2 980,00	2 759,48	CS ÚRS 2019 01
	W		(9+0,8*4+2+10,5)*0,25*0,15		0,926			
	W		Součet		0,926			
24	K	919124121.1	Ošetření spár trvale pružným tmelem a zadržení	m	12,300	73,40	902,82	
	W		12,3		12,300			
	W		Součet		12,300			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,300	81,10	997,53	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot							2 149,91	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	11,082	194,00	2 149,91	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
28	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště separovaného sběru v ul. Jaroměř

Objekt:

5 - Stanoviště č.5 - Bavlínářská

KSO:

Místo:

k.ú. Jaroměř

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant:

Haučková, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.11.2020

IC:

DIČ:

IC:

25261126

DIČ:

CZ25261126

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

54 696,91

DPH základní

Základ daně

54 696,91

Sazba daně

21,00%

Výše daně

11 486,35

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

66 183,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště separovaného sběru v Jaroměřích

Objekt:

5 - Stanoviště č.5 - Bavlínářská

Místo:

k.ú. Jaroměř

Datum:

10.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 696,91
HSV - Práce a dodávky HSV	54 696,91
1 - Zemní práce	10 075,28
5 - Komunikace pozemní	14 015,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 075,35
997 - Přesun sutě	1 376,26
998 - Přesun hmot	2 154,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v ul. Jarměř

Objekt: 5 - Stanoviště č.5 - Bavlínářská

Místo: k.ú. Jarměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 696,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							54 696,91	
D 1 Zemní práce							10 075,28	
39	K	113202111	Výhrnutí obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,300	57,80	710,94	CS ÚRS 2019 01
1	K	121101101	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,800	248,00	446,40	CS ÚRS 2019 01
			15*1,2*0,1		1,800			
			Součet		1,800			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	4,500	887,00	3 991,50	CS ÚRS 2019 01
			15*1,2*(0,35-0,1)		4,500			
			Součet		4,500			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkovost	m3	3,648	31,10	113,45	CS ÚRS 2019 01
			4,5-0,852		3,648			
			Součet		3,648			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,648	250,00	912,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,648	138,00	503,42	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,648	16,30	59,46	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,566	250,00	1 641,50	CS ÚRS 2019 01
			3,648*1,8		6,566			
			Součet		6,566			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	50,20	351,40	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	18,80	131,60	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,060	91,80	5,51	CS ÚRS 2019 01
			4*0,015*Přepočtené koeficientem množství		0,060			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	18,000	43,90	790,20	CS ÚRS 2019 01
			15*1,2		18,000			
			Součet		18,000			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	7,000	59,70	417,90	CS ÚRS 2019 01
D 5 Komunikace pozemní							14 015,26	
32	K	564871112	Podklad ze štrkové štěrku tl. 260 mm	m2	15,000	270,00	4 050,00	CS ÚRS 2019 01
			15		15,000			
			Součet		15,000			
15	K	569903311	Zřízení zemních krajin se ztuhnutím	m3	0,852	323,00	275,20	CS ÚRS 2019 01
			(9*2*0,8+2*0,8+2*1)*0,2*0,3		0,852			
			Součet		0,852			
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	15,000	362,00	5 430,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m2	15,435	276,00	4 260,06	CS ÚRS 2019 01
			14,7*1,05		15,435			
			Součet		15,435			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 075,35	
33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - výtčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
38	K	9-04	D+ M chránička PE 80 půlená (vč. zemních prací)	m	14,000	307,00	4 298,00	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,700	254,00	6 273,80	CS ÚRS 2019 01
			9*2*0,8*2*2+10,5		24,700			
			Součet		24,700			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	9,090	182,00	1 654,38	CS ÚRS 2019 01
			9*1,01		9,090			
			Součet		9,090			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	11,000	139,00	1 529,00	CS ÚRS 2019 01
			11		11,000			
			Součet		11,000			
21	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější, vnitřní 780x150x250mm	m	4,040	471,00	1 902,84	CS ÚRS 2019 01
			2*2*1,01		4,040			
			Součet		4,040			
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	375,00	757,50	CS ÚRS 2019 01
			2*1,01		2,020			
			Součet		2,020			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,926	2 980,00	2 759,48	CS ÚRS 2019 01
			(9+0,8*4+2+10,5)*0,25*0,15		0,926			
			Součet		0,926			
24	K	91912412.1	Ošetření spár trvale pružným tmelem a zadržení	m	12,300	73,40	902,82	
			12,3		12,300			
			Součet		12,300			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,300	81,10	997,53	CS ÚRS 2019 01
D 997 Přesun sutě							1 376,26	
40	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	2,522	42,10	106,18	CS ÚRS 2019 01
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	25,220	9,36	236,06	CS ÚRS 2019 01
			2,522*10		25,220			
			Součet		25,220			
42	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,522	160,00	403,52	CS ÚRS 2019 01
43	K	997221855.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	2,522	250,00	630,50	
D 998 Přesun hmot							2 154,76	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažebním	t	11,107	194,00	2 154,76	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
28	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Objekt:

6 - Stanoviště č.6 - V Zahradách

KSO:

Místo: k.ú. Jaroměř

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant:

Haukovi, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.11.2020

IC:

DIČ:

IC:

25261126

DIČ:

CZ25261126

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

56 610,64

DPH základní

anižena

Základ daně:

56 610,64

0,00

Sazba daně:

21,00%

15,00%

Výše daně

11 688,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

68 498,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Objekt:

6 - Stanoviště č.6 - V Zahradách

Místo:

k.ú. Jaroměř

Datum:

10.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	56 610,64
HSV - Práce a dodávky HSV	56 610,64
1 - Zemní práce	8 001,11
5 - Komunikace pozemní	12 122,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 442,61
998 - Přesun hmot	2 043,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Objekt: 6 - Stanoviště č.6 - V Zahradách

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 610,64	
D HSV Práce a dodávky HSV							56 610,64	
D 1 Zemní práce							8 001,11	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,560	248,00	386,88	CS ÚRS 2019 01
			13*1,2*0,1		1,560			
			Součet		1,560			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	3,900	887,00	3 459,30	CS ÚRS 2019 01
			13*1,2*(0,35-0,1)		3,900			
			Součet		3,900			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	3,900	31,10	121,29	CS ÚRS 2019 01
			3,9		3,900			
			Součet		3,900			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,468	250,00	867,00	CS ÚRS 2019 01
			3,9-0,432		3,468			
			Součet		3,468			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,468	138,00	478,58	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,468	16,30	56,53	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,242	250,00	1 560,50	CS ÚRS 2019 01
			3,468*1,8		6,242			
			Součet		6,242			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tlí vrstvy do 100 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3,000	50,20	150,60	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3,000	18,80	56,40	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,001	91,80	0,09	CS ÚRS 2019 01
			3/40		0,075			
			Součet		0,075			
			0,075*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	15,600	43,90	684,84	CS ÚRS 2019 01
			13*1,2		15,600			
			Součet		15,600			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	3,000	59,70	179,10	CS ÚRS 2019 01
D 5 Komunikace pozemní							12 122,94	
32	K	564871112	Podklad ze štěrčodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	13,000	270,00	3 510,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,432	323,00	139,54	CS ÚRS 2019 01
			(2*2*0,8+2*0,8+2*1)*0,2*0,3		0,432			
			Součet		0,432			
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl.60 mm skupiny B pí do 50 m2	m2	13,000	362,00	4 706,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m2	13,650	278,00	3 787,40	CS ÚRS 2019 01
			13*1,05		13,650			
			Součet		13,650			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							34 442,61	
33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
38	K	9-04	D+ M chránička PE 80 půlená (vč. zemních prací)	m	10,000	307,00	3 070,00	
44	K	9-05	D+ M chránička na STL plynovodu (vč. zemních prací)	m	10,000	800,00	8 000,00	
45	K	9-06	D+ M chránička Kopoflex 75 - náhradní pro VO (vč. zemních prací)	m	17,000	53,00	901,00	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,200	254,00	6 146,80	CS ÚRS 2019 01
			9+2*0,8*2+2*10		24,200			
			Součet		24,200			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	9,090	182,00	1 654,38	CS ÚRS 2019 01
			9*1,01		9,090			
			Součet		9,090			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,100	139,00	1 403,90	CS ÚRS 2019 01
			10*1,01		10,100			
			Součet		10,100			
21	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější, vnitřní 780x150x250mm	m	4,040	471,00	1 902,84	CS ÚRS 2019 01
			2*2*1,01		4,040			
			Součet		4,040			
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	375,00	757,50	CS ÚRS 2019 01
			2*1,01		2,020			
			Součet		2,020			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,908	2 980,00	2 705,84	CS ÚRS 2019 01
			(9+0,8*4+2*10)*0,25*0,15		0,908			
			Součet		0,908			
24	K	919124121.1	Ošetření spár trvale pružným tmelem a zadrčení	m	12,300	73,40	902,82	
			12,3		12,300			
			Součet		12,300			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu tl do 100 mm	m	12,300	81,10	997,53	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot							2 043,98	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	10,536	194,00	2 043,98	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
28	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stanoviště separačního sběru v Jaroměři
Objekt:

7 - Stanoviště č.7- U Slunečních Lázní

KSO:
Místo: k.ú. Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 10.11.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavební firma Balcar s.r.o.

IČ: 25261126
DIČ: CZ25261126

Projektant:
Hauckovi, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Žracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 308,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 308,28	21,00%	9 304,74
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 53 613,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stanoviště seřazovaného stěru v ul. Sluneční

Objekt: 7 - Stanoviště č.7- U Slunečních Lázní

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	44 308,28
HSV - Práce a dodávky HSV	44 308,28
1 - Zemní práce	8 797,08
5 - Komunikace pozemní	13 170,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 295,73
998 - Přesun hmot	2 044,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři

Objekt: 7 - Stanoviště č.7- U Slunečních Lázní

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 308,28	
D HSV Práce a dodávky HSV							44 308,28	
D 1 Zemní práce							8 797,08	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,680	248,00	416,64	CS ÚRS 2019 01
					1,680			
					1,680			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	4,200	887,00	3 725,40	CS ÚRS 2019 01
					4,200			
					4,200			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	4,200	31,10	130,62	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,378	250,00	844,50	CS ÚRS 2019 01
					4,2+0,822			
					3,378			
					3,378			
6	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,378	138,00	466,16	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3,378	16,30	55,06	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,080	250,00	1 520,00	CS ÚRS 2019 01
					3,378+1,8			
					6,080			
					6,080			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	50,20	351,40	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výšev plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	18,80	131,60	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,003	91,80	0,28	CS ÚRS 2019 01
					7140			
					0,175			
					0,175			
					0,003			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	16,800	43,90	737,52	CS ÚRS 2019 01
					14+1,2			
					16,800			
					16,800			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	7,000	59,70	417,90	CS ÚRS 2019 01
D 5 Komunikace pozemní							13 170,71	
32	K	564871112	Podklad ze štrkodrté ŠD tl. 260 mm	m2	14,000	270,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	0,822	323,00	265,51	CS ÚRS 2019 01
					(8,5+2*0,8+2*0,8+2*1)*0,2*0,3			
					0,822			
					0,822			
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro přesí tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	14,000	362,00	5 068,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m2	14,700	276,00	4 057,20	CS ÚRS 2019 01
					14+1,05			
					14,700			
					14,700			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 295,73	
33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do kůže z betonu prostého	m	23,700	254,00	6 019,80	CS ÚRS 2019 01
					8,5+2*0,8+2+10			
					23,700			
					23,700			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	8,585	182,00	1 562,47	CS ÚRS 2019 01
					8,5+1,01			
					8,585			
					8,585			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,100	138,00	1 403,90	CS ÚRS 2019 01
					10+1,01			
					10,100			
					10,100			
21	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější, vnitřní 780x150x250mm	m	4,040	471,00	1 902,84	CS ÚRS 2019 01
					2+2*1,01			
					4,040			
					4,040			
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	375,00	757,50	CS ÚRS 2019 01
					2+1,01			
					2,020			
					2,020			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,889	2 980,00	2 649,22	CS ÚRS 2019 01
					(8,5+0,8+4+2+10)*0,25*0,15			
					0,889			
					0,889			
D 998 Přesun hmot							2 044,76	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	10,540	194,00	2 044,76	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
28	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Stanoviště separačního systému v Jaroměři

Objekt:

8 - Stanoviště č.8 - Do Končín I.

KSO:

Místo: k.ú. Jaroměř

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

ČC-CZ:

Datum: 10.11.2020

IC:

DIČ:

IC:

25261126

DIČ:

CZ25261126

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

56 170,89

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

56 170,89

21,00%

11 799,89

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

67 966,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště seřazovaného sběru v Jaroměř

Objekt:

8 - Stanoviště č.8 - Do Končin I.

Místo:

k.ú. Jaroměř

Datum:

10.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	56 170,89
HSV - Práce a dodávky HSV	56 170,89
1 - Zemní práce	12 768,73
5 - Komunikace pozemní	18 981,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 317,12
998 - Přesun hmot	2 103,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště sepařového sběru v Jaroměři

Objekt: 8 - Stanoviště č.8 - Do Končin I.

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 170,89	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					56 170,89	
D	1	Zemní práce					12 768,73	
1	K	121101101	Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,460	248,00	610,08	CS ÚRS 2019 01
	WV		(14,5+6)*1,2*0,1		2,460			
	WV		Součet		2,460			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	6,150	887,00	5 455,05	CS ÚRS 2019 01
	WV		(14,5+6)*1,2*(0,35-0,1)		6,150			
	WV		Součet		6,150			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	6,150	31,10	191,27	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,298	250,00	1 324,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		6,15-0,852		5,298			
	WV		Součet		5,298			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,298	138,00	731,12	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,298	16,30	86,36	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,536	250,00	2 384,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		5,298*1,8		9,536			
	WV		Součet		9,536			
12	K	181301101	Rozprostření omice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	50,20	351,40	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	18,80	131,60	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,060	91,80	5,51	CS ÚRS 2019 01
	WV		4*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,060			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	24,600	43,90	1 079,94	CS ÚRS 2019 01
	WV		14,5*1,2		17,400			
	WV		6*1,2		7,200			
	WV		Součet		24,600			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	7,000	59,70	417,90	CS ÚRS 2019 01
D	5	Komunikace pozemní					18 981,30	
32	K	564871112	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl. 260 mm	m2	20,500	270,00	5 535,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		14,5+6		20,500			
	WV		Součet		20,500			
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	0,852	323,00	275,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		(9+2*0,8+2*0,8+2*1)*0,2*0,3		0,852			
	WV		Součet		0,852			
36	K	577124111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	233,00	1 398,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	387,00	2 322,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	14,500	362,00	5 249,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 195x161x60mm přírodní	m2	15,225	276,00	4 202,10	CS ÚRS 2019 01
	WV		14,5*1,05		15,225			
	WV		Součet		15,225			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 317,12	
33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - výtčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,200	254,00	6 146,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		9+2*0,8+2*2+10		24,200			
	WV		Součet		24,200			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	8,346	182,00	1 518,97	CS ÚRS 2019 01
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,100	139,00	1 403,90	CS ÚRS 2019 01
	WV		10*1,01		10,100			
	WV		Součet		10,100			
21	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější, vnitřní 780x150x250mm	m	4,040	471,00	1 902,84	CS ÚRS 2019 01
	WV		2*2*1,01		4,040			
	WV		Součet		4,040			
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	339,00	684,78	CS ÚRS 2019 01
	WV		2*1,01		2,020			
	WV		Součet		2,020			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,926	2 980,00	2 759,48	CS ÚRS 2019 01
	WV		(9+0,8*4+2+10,5)*0,25*0,15		0,926			
	WV		Součet		0,926			
24	K	919124121.1	Ošetření spár trvale pružným tmelem a zadržení	m	12,300	73,40	902,82	
	WV		12,3		12,300			
	WV		Součet		12,300			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,300	81,10	997,53	CS ÚRS 2019 01
D	998	Přesun hmot					2 103,74	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	10,844	194,00	2 103,74	CS ÚRS 2019 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7	Provozní vlivy					0,00	
28	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště sapařovacího systému v Jaroměři

Objekt:

9 - Stanoviště č.9 - Do Končín II.

KSO:

Místo:

k.ú. Jaroměř

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

OC-CZ:

Datum:

10.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25261126

DIČ:

CZ25261126

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 725,41

DPH základní

Základ daně

46 725,41

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 812,34

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

56 537,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavoviště sepařovaného sušaru v Jaroměř

Objekt:

9 - Stanoviště č.9 - Do Končin II.

Místo:

k.ú. Jaroměř

Datum:

10.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	46 725,41
HSV - Práce a dodávky HSV	46 725,41
1 - Zemní práce	10 879,46
5 - Komunikace pozemní	15 883,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 289,13
997 - Přesun sutě	794,54
998 - Přesun hmot	1 878,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště separačního sběru v Jaroměři
 Objekt: 9 - Stanoviště č.9 - Do Končín II.
 Místo: k.ú. Jaroměř
 Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.
 Učel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Datum: 10.11.2020
 Projektant: Hauckovi, s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 725,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							46 725,41	
D 1 Zemní práce							10 879,46	
38	K	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,100	57,80	410,38	CS ÚRS 2019 01
1	K	121101101	Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,040	248,00	505,92	CS ÚRS 2019 01
	W		(17)*1,2*0,1		2,040			
	W		Součet		2,040			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	5,100	887,00	4 523,70	CS ÚRS 2019 01
	W		17*1,2*(0,35-0,1)		5,100			
	W		Součet		5,100			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	5,100	31,10	158,61	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,440	250,00	1 110,00	CS ÚRS 2019 01
	W		5,1-0,66		4,440			
	W		Součet		4,440			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,440	138,00	612,72	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	4,440	16,30	72,37	CS ÚRS 2019 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,992	250,00	1 998,00	CS ÚRS 2019 01
	W		4,44*1,8		7,992			
	W		Součet		7,992			
12	K	181301101	Rozprostření omice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,600	50,20	230,92	CS ÚRS 2019 01
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,600	18,80	86,48	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,002	91,80	0,19	CS ÚRS 2019 01
	W		4,6/40		0,115			
	W		Součet		0,115			
	W		0,115*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,002			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,400	43,90	895,56	CS ÚRS 2019 01
	W		17*1,2		20,400			
	W		Součet		20,400			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	4,600	59,70	274,62	CS ÚRS 2019 01
D 5 Komunikace pozemní							15 883,78	
32	K	564871112	Podklad ze šterkodité ŠD tl. 260 mm	m2	17,000	270,00	4 590,00	CS ÚRS 2019 01
	W		17		17,000			
	W		Součet		17,000			
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,660	323,00	213,18	CS ÚRS 2019 01
	W		(3+0,15+7,25+0,6)*0,2*0,3		0,660			
	W		Součet		0,660			
16	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	17,000	362,00	6 154,00	CS ÚRS 2019 01
17	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m2	17,850	276,00	4 926,60	CS ÚRS 2019 01
	W		17*1,05		17,850			
	W		Součet		17,850			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 289,13	
33	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	9-02	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
18	K	918131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,700	254,00	4 749,80	CS ÚRS 2019 01
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	11,716	182,00	2 132,31	CS ÚRS 2019 01
	W		11,6*1,01		11,716			
	W		Součet		11,716			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,060	138,00	842,34	CS ÚRS 2019 01
	W		6*1,01		6,060			
	W		Součet		6,060			
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,010	375,00	378,75	CS ÚRS 2019 01
	W		1*1,01		1,010			
	W		Součet		1,010			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,701	2 980,00	2 088,98	CS ÚRS 2019 01
	W		(18,7)*0,25*0,15		0,701			
	W		Součet		0,701			
24	K	919124121.1	Ošetření spár trvale pružným tmelem a zadržení	m	7,100	73,40	521,14	
	W		6,1+1		7,100			
	W		Součet		7,100			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	7,100	81,10	575,81	CS ÚRS 2019 01
D 997 Přesun sutě							794,54	
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,456	42,10	61,30	CS ÚRS 2019 01
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	14,560	9,36	136,28	CS ÚRS 2019 01
	W		1,456*10		14,560			
	W		Součet		14,560			
41	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,456	160,00	232,96	CS ÚRS 2019 01
42	K	997221855.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkové)	t	1,456	250,00	364,00	
D 998 Přesun hmot							1 878,50	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	9,683	194,00	1 878,50	CS ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
28	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného spřeu v Jistoměři
Objekt:

10 - Stanoviště č.10 - Tyršova

KSO
Místo: k.ú. Jaroměř
Zadavatel:

Uchazeč: Stavební firma Balcar s.r.o.

Projektant: Hauckovi, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka

ČC-ČZ:
Datum: 10.11.2020

ČČ
ČČ

ČČ: 25261126
ČČ: CZ25261126

ČČ
ČČ

ČČ
ČČ

Cena bez DPH 65 131,32

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	65 131,32	21,00%	13 677,58
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 78 808,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště sepařivného sběru v Jaroměř

Objekt:

10 - Stanoviště č.10 - Tyršova

Místo:

k.ú. Jaroměř

Datum:

10.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Hauckovi, s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 131,32
HSV - Práce a dodávky HSV	65 131,32
1 - Zemní práce	9 259,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 095,89
5 - Komunikace pozemní	20 359,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 551,47
998 - Přesun hmot	2 865,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanoviště separovaného sběru v ul. Jaroměř

Objekt: 10 - Stanoviště č.10 - Tyršova

Místo: k.ú. Jaroměř

Datum: 10.11.2020

Zadavatel: Stavební firma Balcar s.r.o.
Uchazeč:

Projektant: Hauckovi s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 131,32

D HSV Práce a dodávky HSV 65 131,32

D	1	Zemní práce					9 259,00	
34	K	113202111	Výhrnutí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,800	57,80	682,04	CS ÚRS 2019 01
1	K	121101101	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,656	248,00	410,69	CS ÚRS 2019 01
	W		(10,3+3,5)*1,2*0,1		1,656			
	W		Součet		1,656			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	4,140	887,00	3 672,18	CS ÚRS 2019 01
	W		(10,3+3,5)*1,2*(0,35-0,1)		4,140			
	W		Součet		4,140			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	4,140	31,10	128,75	CS ÚRS 2019 01
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,198	250,00	799,50	CS ÚRS 2019 01
	W		4,14-0,942		3,198			
	W		Součet		3,198			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,198	138,00	441,32	CS ÚRS 2019 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,198	16,30	52,13	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,756	250,00	1 439,00	CS ÚRS 2019 01
	W		3,198*1,8		5,756			
	W		Součet		5,756			
8	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	50,20	351,40	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	18,80	131,60	CS ÚRS 2019 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,060	91,80	5,51	CS ÚRS 2019 01
	W		4*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,060			
11	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	16,560	43,90	726,98	CS ÚRS 2019 01
	W		10,3*1,2		12,360			
	W		3,5*1,2		4,200			
	W		Součet		16,560			
12	K	182201101	Svahování násypů	m2	7,000	59,70	417,90	CS ÚRS 2019 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					14 095,89	
36	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	8,500	614,00	5 219,00	CS ÚRS 2019 01
37	M	59228412	palisáda betonová tyčová púlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	47,470	187,00	8 876,89	CS ÚRS 2019 01
	W		47*1,01		47,470			
	W		Součet		47,470			
D	5	Komunikace pozemní					20 359,39	
38	K	564861115	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 240 mm	m2	10,300	249,00	2 564,70	CS ÚRS 2019 01
	W		10,3		10,300			
	W		Součet		10,300			
39	K	564871114	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 280 mm	m2	3,500	291,00	1 018,50	CS ÚRS 2019 01
14	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	0,942	323,00	304,27	CS ÚRS 2019 01
	W		(2+8,5+2*0,8+2*0,8+2)*0,2*0,3		0,942			
	W		Součet		0,942			
15	K	577124111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500	233,00	815,50	CS ÚRS 2019 01
16	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,500	387,00	1 354,50	CS ÚRS 2019 01
40	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	10,300	536,00	5 520,80	CS ÚRS 2019 01
41	M	58381007	kostka dlažební žula drobná B/10	m2	10,815	601,00	6 499,82	CS ÚRS 2019 01
	W		10,3*1,05		10,815			
	W		Součet		10,815			
42	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	3,500	362,00	1 267,00	CS ÚRS 2019 01
43	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	3,675	276,00	1 014,30	CS ÚRS 2019 01
	W		3,500*1,05		3,675			
	W		Součet		3,675			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 551,47	
19	K	9-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
20	K	9-02	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí, zaměření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
21	K	9-03	D+M betonový signální patník	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	17,000	254,00	4 318,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2*2*0,8*2+2+9,8		17,000			
	W		Součet		17,000			
35	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	2,020	182,00	367,64	CS ÚRS 2019 01
	W		2*1,01		2,020			
25	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,100	139,00	1 403,90	CS ÚRS 2019 01
	W		10*1,01		10,100			
	W		Součet		10,100			
26	M	59217035	obrubník betonový obložkový vnější, vnitřní 780x150x250mm	m	4,040	471,00	1 902,84	CS ÚRS 2019 01
	W		2*2*1,01		4,040			
	W		Součet		4,040			
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	375,00	757,50	CS ÚRS 2019 01
	W		2*1,01		2,020			
	W		Součet		2,020			
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,638	2 980,00	1 901,24	CS ÚRS 2019 01
	W		(17)*0,25*0,15		0,638			
	W		Součet		0,638			
29	K	919124121.1	Ošetření spár trvale pružným tmelem a zadrčení	m	12,300	73,40	902,82	
	W		12,3		12,300			
	W		Součet		12,300			
30	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,300	81,10	997,53	CS ÚRS 2019 01
D	998	Přesun hmot					2 865,57	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	14,771	194,00	2 865,57	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
33	K	070001000	Provozní vlivy	%		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

