

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0108-65-cast2
Stavba: **Rekonstrukce ZŠ Masarykova**

KSO:
Místo: Komenského 312, Broumov

CC-CZ:
Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel:
MĚSTO BROUMOV

IČ: 002 72 523
DIČ: CZ00272523

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.

IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Tomáš Valenta


IČ: 764 89 337
DIČ: CZ8002143259

Poznámka:
V rozpočtu jsou uvedeny kromě obecného popisu i referenční výrobky. Důvodem je dostatečně přesná specifikace výrobků, aby byla zajištěna požadovaná kvalita, a také budoucí kompatibilita se stávajícími materiály a zařízeními a tím i efektivita nákladů na servis a údržbu zařízení.

Cena bez DPH			3 452 791,84
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 452 791,84	725 086,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 177 878,13
-------------------	----------	------------	---------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0108-65-cast2

Stavba: Rekonstrukce ZŠ Masarykova

Místo: Komenského 312, Broumov

Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV

Projektant:

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 452 791,84	4 177 878,13	
SO02	Stará budova	3 452 791,84	4 177 878,13	STA
01	Střecha objektu	3 452 791,84	4 177 878,13	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Masarykova

Objekt:

SO02 - Stará budova

Soupis:

01 - Střecha objektu

KSO:

Místo: Komenského 312, Broumov

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel:

MĚSTO BROUMOV

IČ:

002 72 523

DIČ:

CZ00272523

Uchazeč:

VESTAV group s.r.o.

IČ:

27675912

DIČ:

CZ27675912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

IČ:

764 89 337

DIČ:

CZ8002143259

Poznámka:

V rozpočtu jsou uvedeny kromě obecného popisu i referenční výrobky. Důvodem je dostatečně přesná specifikace výrobků, aby byla zajištěna požadovaná kvalita, a také budoucí kompatibilita se stávajícími materiály a zařízeními a tím i efektivita nákladů na servis a údržbu zařízení.

Cena bez DPH

3 452 791,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 452 791,84	21,00%	725 086,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 177 878,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Masarykova

Objekt:

SO02 - Stará budova

Soupis:

01 - Střecha objektu

Místo:

Komenského 312, Broumov

Datum:

18. 7. 2021

Zadavatel:

MĚSTO BROUMOV

Projektant:

Uchazeč:

VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 452 791,84

HSV - Práce a dodávky HSV	550 577,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	372 060,00
997 - Přesun sutě	178 517,12
PSV - Práce a dodávky PSV	2 862 214,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud	180 000,00
762 - Konstrukce tesařské	417 656,90
764 - Konstrukce klempířské	169 553,20
765 - Krytina skládaná	2 095 004,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ZŠ Masarykova

Objekt:

SO02 - Stará budova

Soupis:

01 - Střecha objektu

Místo: Komenského 312, Broumov

Datum: 18. 7. 2021

Zadavatel: MĚSTO BROUMOV

Projektant:

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 452 791,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				550 577,12
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				372 060,00
1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 385,000	65,00	155 025,00
VV			159*15,00		2 385,000		
VV			Součet		2 385,000		
2	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	214 650,000	0,40	85 860,00
VV			2385*90 *Přepočtené koeficientem množství		214 650,000		
3	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 385,000	55,00	131 175,00
D	997		Přesun sutě				178 517,12
4	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	82,782	600,00	49 669,20
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	82,782	200,00	16 556,40
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 986,768	15,00	29 801,52
VV			82,782*24 *Přepočtené koeficientem množství		1 986,768		
7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	7,115	1 400,00	9 961,00
8	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	72,529	1 000,00	72 529,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 862 214,72
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				180 000,00
9	K	741420x	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	soub	1,000	150 000,00	150 000,00
10	K	741421x	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
11	K	741810x	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00
D	762		Konstrukce tesařské				417 656,90
13	K	76200	Impregnace stávajícího krovu	soub	1,000	55 000,00	55 000,00
14	K	76201	Rezerva - tesařské práce - oprava stávajícího krovu - zhotovitelem nebude oceněno, případné prac budou účtovány nad rámec SOD	-	0,000	0,00	0,00
15	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	1 423,000	60,00	85 380,00
16	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	12,522	7 000,00	87 654,00
VV			1423/0,30*0,04*0,06		11,384		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,384		
	VV		11,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,522		
17	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí	m	1 778,750	30,00	53 362,50
	VV		1423/0,80		1 778,750		
	VV		Součet		1 778,750		
18	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	4,696	7 000,00	32 872,00
	VV		1778,75*0,04*0,06		4,269		
	VV		Součet		4,269		
	VV		4,269*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,696		
19	K	762342812	Demontáž bednění a laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	1 423,000	50,00	71 150,00
20	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	15,298	800,00	12 238,40
	VV		11,384		11,384		
	VV		3,914		3,914		
	VV		Součet		15,298		
21	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	20 000,00	20 000,00
D 764			Konstrukce klempířské				169 553,20
22	K	76400	Oplechování arkýře z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - dle stávající barevnosti	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
23	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m	172,050	70,00	12 043,50
	VV		93*1,85		172,050		
24	M	BRM.0007699.U RS	okapnice plechová - dl. 185cm	kus	93,000	150,00	13 950,00
25	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	339,677	100,00	33 967,70
	VV		1423/125,05*29,85		339,677		
	VV		Součet		339,677		
26	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	47,000	50,00	2 350,00
27	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	26,000	50,00	1 300,00
28	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	26,000	50,00	1 300,00
29	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	172,050	40,00	6 882,00
	VV		172,05		172,050		
30	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	12,000	200,00	2 400,00
31	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	172,050	50,00	8 602,50
32	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	25,000	1 200,00	30 000,00
33	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	172,050	150,00	25 807,50
34	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	10,000	300,00	3 000,00
35	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	2,000	350,00	700,00
36	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru do 90 mm	m	5,000	450,00	2 250,00
37	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00
D 765			Krytina skládaná				2 095 004,62
38	K	765111017	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 13 do 14 ks/m2	m2	1 423,000	200,00	284 600,00
39	M	5966030x	taška ražená drážková režná základní - dle již provedené části	kus	18 759,000	34,00	637 806,00
40	M	5966043x	taška ražená drážková režná velkoformátová poloviční - dle již provedené části	kus	293,000	65,00	19 045,00
41	M	596604ax	taška ražená drážková režná krajová levá - dle již provedené části	kus	20,000	200,00	4 000,00
42	M	596604bx	taška ražená drážková režná krajová pravá - dle již provedené části	kus	20,000	200,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou	m	0,000	30,00	0,00
44	M	59660027	pás ochranný větrací okapní Al š 100mm	m	0,000	30,00	0,00
45	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50°	m2	1 423,000	100,00	142 300,00
46	K	765111221	Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným lepícím pásem	m	78,000	500,00	39 000,00
47	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem	m	47,000	400,00	18 800,00
48	M	5966003x	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	390,000	100,00	39 000,00
49	M	5966000x	ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči drážkovému š 210mm režná	kus	6,000	500,00	3 000,00
50	M	5966085x	hřebenáč vyrovnávací režný - dle již provedené části	kus	2,000	200,00	400,00
51	M	5966001x	hřebenáč rozdělovací k drážkovému hřebenáči režný - dle již provedené části	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
52	M	59244003	pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou výztužnou mřížkou, lepící proužky, 1 role/5 m	m	135,000	200,00	27 000,00
vv			27,00*5		135,000		
53	K	765111305	Montáž krytiny keramické úžlabí průběžného plechového na sucho – s těsnícími pásy	m	28,000	440,00	12 320,00
54	M	59660023	pás Al profilovaný úžlabí š 600mm	m	57,120	400,00	22 848,00
vv			28*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		57,120		
55	M	59244203	příponka úžlabního pásu, Al	kus	220,320	5,00	1 101,60
vv			108*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		220,320		
56	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	1 083,323	100,00	108 332,30
vv			1423/125,05*(125,05-29,85)		1 083,323		
vv			Součet		1 083,323		
57	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do sutí	m2	1 083,323	50,00	54 166,15
58	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do sutí	m	52,000	50,00	2 600,00
vv			125,00-47-26		52,000		
59	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do sutí	m	52,000	30,00	1 560,00
60	K	765113112	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	172,050	60,00	10 323,00
61	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	172,050	60,00	10 323,00
62	K	765115012	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho maloformátových	kus	352,000	20,00	7 040,00
63	M	5966040x	taška ražená drážková režná větrací - dle již provedené části	kus	350,000	110,00	38 500,00
64	M	5966021x	nástavec pro odvětrání kanalizace - dle již provedené části	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
vv			1,94174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
65	M	5966025x	taška prostupová kovová pro keramickou drážkovanou krytinu - dle již provedené části	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
66	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	12,000	1 000,00	12 000,00
67	M	59244016	okno střešní výstupní univerzální otevírané ven 3 směry 705x765m, otvor 480x510mm	kus	12,000	4 000,00	48 000,00
68	K	765115401	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku	kus	3 751,000	20,00	75 020,00
69	M	59660885	hák protisněhový keramické drážkové krytiny	kus	3 751,000	25,00	93 775,00
70	K	765115403	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany mříže sněholamu	m	99,000	100,00	9 900,00
vv			33,00*3		99,000		
71	M	59660033	komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 3000mm, 2x spojka mříže)	sada	33,000	1 650,00	54 450,00
72	K	765115451	Montáž střešních doplňků krytiny keramické zbarvení řezu	m	250,000	40,00	10 000,00
73	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	1 423,000	40,00	56 920,00
74	M	28329046	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2	m2	1 565,300	40,00	62 612,00
vv			1423*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 565,300		
75	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	1 778,750	10,00	17 787,50
vv			1423/0,80		1 778,750		
vv			Součet		1 778,750		
76	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	1 956,625	10,00	19 566,25
vv			1778,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 956,625		
77	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	125,000	30,00	3 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	M	28329046	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2</i>	m2	143,750	40,00	5 750,00
		VV	125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		143,750		
79	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané	m	28,000	30,00	840,00
80	M	28329046	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2</i>	m2	32,200	40,00	1 288,00
		VV	28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,200		
81	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	172,050	30,00	5 161,50
82	M	28329046	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2</i>	m2	197,858	40,00	7 914,32
		VV	172,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		197,858		
83	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	1 423,000	20,00	28 460,00
84	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 423,000	15,00	21 345,00
85	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	60 000,00	60 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				40 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00
86	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	40 000,00	40 000,00