

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

**Stavba:** Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel:  
Město Jičín

IČ: 00271632  
DIČ:

Zhotovitel:  
Ritus s.r.o.

IČ: 27501345  
DIČ: CZ27501345

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>521 169,64</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>521 169,64</b>	<b>109 445,62</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>630 615,26</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

**Stavba:** Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

Místo: Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>521 169,64</b>	<b>630 615,26</b>
014	Stavební úpravy objektů čp. 170 a 183 - doplnění KC krovu, odečet dodatku č.2	521 169,64	630 615,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

Objekt:

**014 - Stavební úpravy objektů čp. 170 a 183 - doplnění KC krovu, odečet dodatku č.2**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

00271632

DIČ:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	495 158,37
Ostatní náklady	26 011,27
<b>Cena bez DPH</b>	<b>521 169,64</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	521 169,64	21,00%	109 445,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 630 615,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

Objekt:

**014 - Stavební úpravy objektů čp. 170 a 183 - doplnění KC krovu, odečet dodatku č.2**

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>495 158,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	165 589,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	120 121,56
997 - Přesun sutě	45 720,43
998 - Přesun hmot	-252,35
PSV - Práce a dodávky PSV	329 568,73
762 - Konstrukce tesařské	209 044,49
764 - Konstrukce klempířské	114 473,60
765 - Krytina skládaná	6 050,64
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>26 011,27</b>
Provozní vlivy	14 566,31
Jiné VRN	11 444,96
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>521 169,64</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

Objekt:

**014 - Stavební úpravy objektů čp. 170 a 183 - doplnění KC krovu, odečet dodatku č.2**

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>495 158,37</b>
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>165 589,64</b>
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>120 121,56</b>
1	K	946211132	Montáž lešení zavěšeného zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 20 m	m2	244,000		
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: Zavěšeno na chemické kotvy</i>				
2	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1.5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	21 960,000		
3	K	946221832	Demontáž lešení zavěšeného zatížení tř. 3 do 200 kg/m2 v do 20 m	m2	244,000		
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: zavešeno na chem. kotvy</i>				
4	K	953331121	Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých asfaltových pásů natavených	m2	10,380		
			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: podklad pod pozednici</i>				
5	K	95396513	Závitová tyč M 16 dl 300 mm	kus	18,000		
6	K	962032631	Bourání zdva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	3,713		
			<i>vv</i>		3,713		
			<i>vv</i>		<b>Součet</b>	<b>3,713</b>	
7	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m - dle skut	m	-76,000		
			<i>vv</i>		-76,000		
			<i>vv</i>		<b>Součet</b>	<b>-76,000</b>	
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>45 720,43</b>
8	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	18,815		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,815		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,335		
			<i>vv</i>		18,815*9 "Přepočtené koeficientem množství"	169,335	
			<i>vv</i>		<b>Součet</b>	<b>169,335</b>	
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,721		
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>-252,35</b>
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,891		
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>329 568,73</b>
<b>D</b>		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>209 044,49</b>
13	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	10,736		
14	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - dle skut	m	414,900		
			<i>vv</i>		"kleštiny" 8,5*8+5*2	78,000	
			<i>vv</i>		"krokve" 8*19+9,1*19+2*2*3	336,900	
			<i>vv</i>		<b>Součet</b>	<b>414,900</b>	
15	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	34,600		
			<i>vv</i>		"pozednice" 19,85*2-5,1	34,600	
			<i>vv</i>		<b>Součet</b>	<b>34,600</b>	
16	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	346,900		
17	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	34,600		
18	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	10,736		
19	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	10,458		
20	M	60722234	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – vodovzdorná. P+D	m2	36,503		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
21	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	33,180		
22	K	762341932	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	-30,240		
23	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	-30,240		
24	K	762342923	Zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,50 m plochy jednotlivě do 4 m2	m2	-2,430		
	VV		(0,9*1,5+1,8*0,6)*(-1)		-2,430		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-2,430</b>		
25	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	-2,430		
	VV		(0,9*1,5+1,8*0,6)*(-1)		-2,430		
	VV		<b>Součet</b>		<b>-2,430</b>		
26	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nástřešních konstrukcí	m3	13,294		
27	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	10,736		

**D 764 Konstrukce klempířské**

114 473,60

28	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	260,458		
29	M	28329223	<i>Asfaltový podkladový pás se samolepicími spoji</i>	m2	286,503		
30	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	8,000		
	VV		4*2		8,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,000</b>		
31	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	34,600		
	VV		0,8*2+19,85*2-6,7		34,600		
	VV		<b>Součet</b>		<b>34,600</b>		
32	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	34,200		
	VV		(8+9,1)*2		34,200		
	VV		<b>Součet</b>		<b>34,200</b>		
33	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	6,000		
	VV		"komín" (2,1+0,5+0,55)*2*0,5+(1,8+0,5+0,55)*2*0,5		6,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>6,000</b>		
34	K	764004822	Demontáž nástřešního žlabu k dalšímu použití	m	34,600		
35	K	764121452	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m2 sklonu do 30°	m2	10,458		
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč všech systémových tvarovek (větraný hřeben, sněhové zachytávače apod)</i>				
36	K	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	8,000		
	VV		4*2		8,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>8,000</b>		
37	K	764222437	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 670 mm	m	34,600		
38	K	764321414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm	m	34,200		
	VV		(8+9,1)*2		34,200		
	VV		<b>Součet</b>		<b>34,200</b>		
39	K	764503104	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel	m	34,600		
40	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,761		

**D 765 Krytina skládaná**

6 050,64

41	K	76511101	Montáž krytiny sklonu do 30° na sucho - doplnění stáv otvorů ve střeše ze stáv krytiny	m2	2,430		
42	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	12,888		
	VV		2,43+10,458		12,888		
	VV		<b>Součet</b>		<b>12,888</b>		
43	K	765111801	Demontáž krytiny sklonu do 30° na sucho do suti	m2	-29,700		
44	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny do suti za sklon přes 30°	m2	-29,700		
45	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	33,180		
46	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	24,350		
	VV		19,85+4,5		24,350		
	VV		<b>Součet</b>		<b>24,350</b>		
47	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	283,180		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

**Stavba:** Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel:  
Město Jičín

IČ: 00271632  
DIČ:

Zhotovitel:  
Ritus s.r.o.

IČ: 27501345  
DIČ: CZ27501345

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>175 587,60</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>175 587,60</b>	<b>36 873,40</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>212 461,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

**Stavba:** Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

Místo: Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>175 587,60</b>	<b>212 461,00</b>
012	Oprava podlah	175 587,60	212 461,00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

Objekt:

**012 - Oprava podlah**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2020

IČ:

00271632

DIČ:

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

175 587,60

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**175 587,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 587,60	21,00%	36 873,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**212 461,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

Objekt:

**012 - Oprava podlah**

Místo:

Datum:

24. 2. 2020

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **1) Náklady ze soupisu prací** **175 587,60**

HSV - Práce a dodávky HSV	6 551,97
---------------------------	----------

997 - Přesun sutě	6 551,97
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	169 035,63
---------------------------	------------

762 - Konstrukce tesařské	117 723,85
---------------------------	------------

766 - Konstrukce truhlářské	3 121,68
-----------------------------	----------

776 - Podlahy povlakové	4 042,00
-------------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	44 148,10
----------------------------------	-----------

## **2) Ostatní náklady** **0,00**

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>175 587,60</b>
--	-------------------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek

Objekt:

**012 - Oprava podlah**

Místo:

Datum: 24. 2. 2020

Zadavatel: Město Jičín

Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**175 587,60**

D HSV Práce a dodávky HSV 6 551,97

D 997 Přesun sutě 6 551,97

1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace	t	2,166		
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,166		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,494		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,166		

D PSV Práce a dodávky PSV 169 035,63

D 762 Konstrukce tesařské 117 723,85

5	K	762810044	2xzáklap stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	309,360		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
budou dvě vrstvy 154,488\*2=308,976m2

6	K	762811811	Demontáž záklapů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	154,680		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

D 766 Konstrukce truhlářské

7	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	3,561		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D 776 Podlahy povlakové

8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	215,000		
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Vysátí druhé i s trámy

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 148,10

9	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	215,000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Prkna a trámy