

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Opravy bytového domu čp. 39, ulice Duškova,	Datum: 28.9.2021
Místo stavby: Josefov		
Projektant :		IČO : DIČ :
Objednatel : Město Jaroměř		IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel : WN service s.r.o.		IČO : DIČ :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		628 785 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliiář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>628 785 Kč</b>
Základ pro DPH	21% činí :	0 Kč
DPH	21% činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	628 785 Kč
DPH	15% činí :	94 318 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>723 103 Kč</b>

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

13.10.21

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

13.10.21

Datum, razítko, podpis

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Úpravy bytového domu čp. 99, ulice Luškova, Josefov	Datum: 28.9.2021		
Místo stavby:	Josefov			
Projektant:				
Objednatel:	Město Jaroměř			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:	WN service s.r.o.			
<b>NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY</b>				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Odpočty		628 785	723 103
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>628 785</b>	<b>723 103</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Odpočty	JKSO:	Cenová úroveň: 2019/II
Kód stavby:	Název stavby: Opravy bytového domu čp. 39, ulice Duškova,	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Jaroměř		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: WN service s.r.o.	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem 339 172	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem 84 713	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace 204 900	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže 0	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem 628 785	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie 0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář 0		% 0
	ZRN+I+II+VII 628 785	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
	VRN celkem 0		% 0
	ORN celkem 0		% 0
	DRN celkem 0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
	Náklady celkem 628 785		% 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		0 Kč
DPH	21,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :		628 785 Kč
DPH	15,0 % činí :		94 318 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>			<b>723 103 Kč</b>

**Poznámky:**

Odečty:

izolace zdiva zarážením plechů + izolace proti zemní vlhkosti

lokální štukové vysprávký

D+M elektro kotle

Objekt : SO-01 - Odpočty

Cenová úroveň : 2019/II

Datum zpracování :

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
3	Svislé konstrukce	
61	Úpravy povrchů vnitřní	
	HSV CELKEM	
	PSV:	
711	Izolace proti vodě	
	PSV CELKEM	
	INSTALACE:	
720	Zdravotně technické instalace	
730	Ústřední vytápění	
	INSTALACE CELKEM	
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	628 785



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>HSV:</b>				
	<b>oddíl 3</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				
1	byť číslo 1	Dodatečná izolace zdíva tl do 800 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl				
2	byť číslo 2	Dodatečná izolace zdíva tl do 800 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl				
3	byť číslo 4	Dodatečná izolace zdíva tl do 800 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl				
		<b>3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>				
	<b>oddíl 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní:</b>				
4	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách byť číslo 1 = 34 ks byť číslo 2 = 36 ks byť číslo 4 = 36 ks byť číslo 102 = 22 ks byť číslo 103 = 8 ks byť číslo 105 = 8 ks				
5	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách byť číslo 1 = 30 ks byť číslo 2 = 30 ks byť číslo 4 = 30 ks byť číslo 102 = 30 ks byť číslo 103 = 40 ks byť číslo 105 = 15 ks				
6	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách byť číslo 1 = 3 ks byť číslo 2 = 3 ks byť číslo 4 = 3 ks byť číslo 103 = 1 ks byť číslo 105 = 3 ks				
		<b>61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM</b>				
		<b>PSV:</b>				
	<b>oddíl 711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>				
7	byť číslo 1	Izolace proti vodě asfaltovými pásy				
8	byť číslo 2	Izolace proti vodě asfaltovými pásy				
9	byť číslo 4	Izolace proti vodě asfaltovými pásy				
		<b>711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM</b>				
		<b>INSTALACE:</b>				
	<b>oddíl 725</b>	<b>Zařizovací předměty ZTI:</b>				
10	725532122	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 150 l / 3 kW D+M el. ohříváče v b.j. 1,2,4,103 a 105				
		<b>725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM</b>				
	<b>oddíl 731</b>	<b>Kotelny:</b>				
11	731251119	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 22,5 kW D+M el. kotle v b.j. 1,2,4,102, 103 a 105				
		<b>731 KOTELNY CELKEM</b>				
		<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>				<b>628 785</b>