

Stavba : Oprava ČS Paršovice-injektáž průsaků pracovní spáry

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena	
				Jednotková	Cena celkem
Přípravné práce					
1	Očištění povrchu tlakovou vodou 2x(oplach po osekání a injektáži)obvod 20,24m*1	m2	20,240	105,00	2 125
2	Odsekání pracovní spáry- průsaku	m2	20,240	135,00	2 732
3	Doplnění reprofilace konstrukcí tl.do 20mm malta Mapegrout	m2	20,240	785,00	15 888
4	Spojovací můstek pro aplikaci reprofilace Planicrete	m2	20,240	185,00	3 744
5	Vodotěsný nátěr ve dvou vrstvách Idroxilex Pronto-šedý	m2	20,240	545,00	11 031
					35 520
Injektáže-1bm					
6	Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm 5ks*0,5bm = 2,5m	bm	2,50	595,0	1 487,50
7	Dodávka polyuretanové pryskyřice, + urychlovač CarboAdd 6 l/bm	l	6,00	265,0	1 590,00
8	Injekt. do 2,0 MPa um. pryskyřicemi sestupně, cca 4bm/h	hr	0,25	2 485,0	621,25
9	Pakry - dodávka	ks	5,00	35	175,00
10	pakry, zp ventily,montáž+demontáž, zatmelení otvorů Celkem 1bm	ks	5,00	25,00	125,00
				3 998,75	
Celkem injektáž 20,24m		kpl	20,24		80 935
přesun hmot HSV					
11	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV-ztížený	kpl	1,000	1 500,00	1 500
12	Ostatní náklady, dopravné, ZS,režie	soubor	1,000	5 000,00	5 000
					6 500
Celkem oprava bez DPH					122 955

Uvedený rozsah prací zahrnuje osekání obvodu vodojemu- stávající vrstvy sanace pro odkrytí průběhu pracovní spáry, injektáž spáry a obnovení sanačních vrstev dle původní skladby. Práce je možné provést ve 2. a 3. týdnu měsíce dubna 2017(popř po dohodě)

V Olomouci: 17.3.2017

Zpracoval: Jan Frýba