

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004775

Číslo dílčí smlouvy: 32ZA-002697

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]


(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 2. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Jedná se o obnovu vozovkového souvrství z AHV v místech, kde dochází k plošným rozpadům a degradaci asfaltových hutněných vrstev, a to vlivem stárí dálnice a také vlivem provozu. Bude provedeno odfrézování rozpadlých míst v AHV, zařezání, ruční dobourání, následně provedení spojovacích postřiků a uložení geomříže; pokládka ACL a ACO v tloušťkách podle tvaru a hloubky výtluku, proříznutí pracovní spáry a provedení těsnících zálivek.
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D1 v km 296,3 – 341,5
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 26 dnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno do 7 dnů od účinnosti smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních s tím, že dva stejnopisy jsou určeny pro ŘSD a dva stejnopisy jsou určeny pro Dodavatele.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Harmonogram.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

The image shows two sets of redacted signatures and stamps. On the left, there are two horizontal black bars representing redacted text, with a red signature line crossing them. On the right, there are two horizontal black bars, also with a red signature line crossing them.

D1 Výtluky v AHV km 296,3 - 341,5 2. etapa

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
---------	----------------	---------------	----------------	------------------------	-----------------------	-------------------

SO 101 - Lokální výměna AHV (pokládka finišerem)

8	574D08_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S	m ³			
		ACL 22S PMB 25/55-60 - oprava ložní vrstvy v různé tloušťce + lokální vysprávký ložní či podkladní vrstvy				

pozn.:	1)Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2)musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN 736121, TKP 7 V případě zásahu do krajnice bude obnoven stávající stav - bude odhrnuta a přihrnuta zpět.
--------	---

SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)

1	11372E_so102	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	m ³			
		včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad				
		frézování AB vozovky - ohrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm				
5	919112_so102	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m			
6	572214_so102	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²			
		PS-CP - 0,35kg/m2				
7	57475_so102	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m ²			
		dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA				
9	574B44_so102	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	m ²			
		ACO 11S PMB 45/80-65				
15	113763_so102	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
16	931323_so102	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	m			
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				

pozn.:	1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
--------	--

SO 180 - DIO

1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks			
		DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
		dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny - maximální doba trvání uzavírky je 72 hodin				
		2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3				
		2x A15, E3a - 800m				
		2x IP18b - 600m				
		2x B20a - 100				
		2x IP18b - 200m				
		předzvěstná šipka S8c				
		2x B20a - 80				
		10x Z4 + výstražné světlo typu 1				
		směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km				
		2x B26				
		Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě				
		Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17				
10	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM A DEMONTÁŽ	kus/den			
		pro případy prodloužení noční uzavírky (uzavírky dl. 1000 - 2000 m)				
		položka zahrnuje montáž, údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí, odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem				

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem	4 319 273,20
---------------	---------------------

Harmonogram

		Dny od započetí prací																											
Harmonogram prací - D1 km 296,3-341,5 Výtluky v AB 2021, 2.etapa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
staničení	popis																												
D1: km 296,2 - km 341,5;	Frézování a přípravné práce	x	x			x	x			x	x			x	x			x	x			x	x						
	Pokládka AHV		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x	x	x				
	Dokončení, zálivky							x	x			x	x				x	x						x	x	x	x		

Pracovní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30 hodin, ve vyhovujících klimatických podmínkách.
Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

Režim uzavírky: práce budou probíhat - podle místa v PJP nebo v LJP dálnice; podle schéma DK 230, 330 a DK 240, 340

Podmínkou pro veřejnou zakázku je školení o BOZP ŘSD ČR.

Dopravní značení pracoviště bude zajišťovat ZHOTOVITEL.

