



MURSP00D9QW2



**MĚSTO ROSICE**  
**Místostarosta**  
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZEDNE:

ČJ.: MR-C 87376/21-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

UNIVERS s.r.o.

Tř. 1. máje 87

664 84 Zastávka

IČ:49976699

DATUM: 2021.10.06

**Objednávka č. 87376/21**

objednáváme u Vás,  
opravu zpevněného chodníku před garážemi u jihovýchodního nároží zámku Rosice, dle  
položkového rozpočtu ze dne 04.05.2021

Místo plnění: zámek, Rosice

Předpokládaný termín ukončení prací: říjen - listopad 2021

Maximální cena: 414 207,57 Kč bez DPH.

Objednávku akceptujeme:

**Fakturační adresa:**

**Město Rosice**

**Palackého nám. 13**

**665 01 Rosice**

**IČ:00282481**

**DIČ:CZ00282481**

S pozdravem

Souhlasí: Lukáš Volár  
místostarosta

15. 10. 2021

## Stavební rozpočet

Název stavby:		Zámek Rosice - garáže		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Rosice		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Rosice		Nabídka:		Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		Zpracoval:						
		25.05.2021		25.05.2021		25.05.2021						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost Jednot.	Celkem	Nová soustava
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	1 908,96	1 908,96	0,00	0,00	RTS / 2021
1		121103111R00	Skrývka zemín v rovině a sklonu 1:5	m3	24,60	77,60	0,00	1 908,96	1 908,96	0,00	0,00	RTS / 2021
		13	Hloubené vykopávky				0,00	989,97	989,97	0,00	0,00	RTS / 2021
2		131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,00	329,99	0,00	989,97	989,97	0,00	0,00	RTS / 2021
		27	Základy				6 609,00	3 288,64	9 897,64	0,42	5,42	RTS / 2021
3		274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 40 cm	m2	5,63	1 758,00	6 609,00	3 288,64	9 897,64	0,96	5,42	RTS / 2021
		28	Žpeřování hornin a konstrukcí				2 848,56	5 838,44	8 687,00	0,04	0,04	RTS / 2021
4		289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	82,00	103,50	2 548,56	5 938,44	8 487,00	0,04	0,04	RTS / 2021
		56	Podkladní vrstvy komunikací, ležák a ploch				14 887,64	2 489,18	17 376,82	0,44	36,16	RTS / 2021
5		564861111R00	Podklad ze štrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	82,00	208,01	14 597,64	2 459,18	17 056,82	0,44	36,16	RTS / 2021
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				40 236,30	31 437,33	71 673,63	0,26	33,26	RTS / 2021
6		631320032RAB	Mazanina vyztužená síti, beton C 16/20, tl. 10 cm	m2	72,40	605,00	26 258,48	17 542,52	43 801,00	0,20	14,62	RTS / 2021
7		631310031RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm	m2	72,40	363,01	13 976,82	12 305,10	26 281,92	0,00	0,00	RTS / 2021
8		998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	37,94	41,90	0,00	1 589,71	1 589,71	0,00	0,00	RTS / 2021
		711	Izolace proti vodě				31 459,82	34 489,02	65 948,84	0,01	1,58	RTS / 2021
9		711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. náěr ALP za studena	m2	72,40	30,89	1 343,02	893,42	2 236,44	0,00	0,00	RTS / 2021
10		711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	160,00	394,50	30 116,80	33 003,20	63 120,00	0,01	1,56	RTS / 2021
11		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,60	954,01	0,00	572,41	572,41	0,00	0,00	RTS / 2021
		712	Izolace stěch (živičné krytíny)				14 144,42	14 480,45	28 624,87	0,01	0,69	RTS / 2021
12		712341559RZ4	Povlaková krytina stěch do 10°, NAIP přitavením	m2	71,81	393,51	14 144,42	14 113,54	28 257,95	0,01	0,69	RTS / 2021
13		998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	28,75	13,11	0,00	376,91	376,91	0,00	0,00	RTS / 2021
		762	Konstrukce tesáříské				23 943,22	13 881,97	37 825,19	0,01	1,73	RTS / 2021
14		762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	47,50	208,75	175,75	9 739,88	9 915,63	0,01	0,59	RTS / 2021
15		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,66	1 227,00	809,82	0,00	809,82	0,02	0,02	RTS / 2021
16		762341210RT2	Montáž bednicí stěch rovných, prkna hrubá na sraz	m2	15,77	343,72	2 917,45	2 503,01	5 420,46	0,01	0,23	RTS / 2021
17		605160009	Hranol smrkový hoblovaný 120x100x4000 mm	kus	7,00	750,10	5 250,70	0,00	5 250,70	0,02	0,11	RTS / 2021
18		60516512	Trám SM/JD 120x80 mm x400-600 cm	m3	0,80	13 500,00	8 127,00	0,00	8 127,00	0,55	0,33	RTS / 2021
19		60517551	Prkno hoblované tl. 20-25 mm sdružená délka	m3	0,81	8 200,00	6 662,50	0,00	6 662,50	0,55	0,45	RTS / 2021
20		998762102R00	Přesun hmot pro tesáříské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,16	1 413,00	0,00	1 639,08	1 639,08	0,00	0,00	RTS / 2021
		764	Konstrukce klempříské				10 092,86	19 326,72	29 419,69	0,01	0,16	RTS / 2021
21		764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, řs 200 mm	m	49,80	383,90	9 213,00	9 905,22	19 118,22	0,00	0,06	RTS / 2021
22		764352010RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový	m	13,40	373,47	0,00	5 004,50	5 004,50	0,00	0,04	RTS / 2021
23		764551603R00	Svod z Pz, kruhový, D 100 mm	m	2,50	211,03	0,00	527,58	527,58	0,00	0,00	RTS / 2021
24		998764102R00	Přesun hmot pro klempříské konstr., výšky do 12 m	t	0,10	1 981,00	0,00	188,20	188,20	0,00	0,00	RTS / 2021
25		76432320R00	Oplechování Pz, živičná krytina, řs 250 mm	m	12,20	375,50	879,86	3 701,24	4 581,10	0,00	0,04	RTS / 2021
		766	Konstrukce truhlářské				31 241,46	38 160,22	70 401,70	0,01	0,64	RTS / 2021
26		766411113R00	Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami SM, š. 10 cm	m2	72,62	325,00	349,28	23 250,60	23 599,88	0,00	0,01	RTS / 2021
27		611916871	Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 š/ře 96 mm A/B	m2	76,80	361,37	27 753,22	0,00	27 753,22	0,01	0,58	RTS / 2021

28	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení	m	98,90	99,91	1 418,23	8 462,87	9 881,10	0,00	0,03	RTS I / 2021
29	766496101R00	Ukončení hran a detailů v rozích	m	18,80	344,37	69,56	6 404,60	6 474,16	0,00	0,00	RTS I / 2021
30	766195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,29	1 280,00	1 651,20	0,00	1 651,20	0,02	0,02	RTS I / 2021
31	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,93	1 118,19	0,00	1 042,15	1 042,15	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>980,00</b>	<b>5 818,58</b>	<b>6 578,86</b>		<b>0,03</b>	
32	763726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	103,99	54,03	0,00	5 618,58	5 618,58	0,00	0,03	RTS I / 2021
33	24618230	Lazura ochranná olejová na dřevo bal. 2,5 l	l	1,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>06VRN</b>	<b>Územní vlivy</b>				<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>0,00</b>	
34	065002VRN	Mimotožatevní doprava	Soubor	1,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 378,00</b>		<b>0,00</b>	
1	011VD	Práce na přesunu garáží	hod	33,50	250,00	0,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 212,74</b>		<b>21,31</b>	
2	56483111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	74,00	138,01	0,00	0,00	10 212,74	0,29	21,31	RTS I / 2021
	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 052,21</b>		<b>0,09</b>	
3	62231132RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm	m2	4,50	662,99	0,00	0,00	2 983,46	0,01	0,04	RTS I / 2021
4	62248121RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do šterky-vněj.stěny	m2	12,50	245,50	0,00	0,00	3 068,75	0,00	0,05	RTS I / 2021
	<b>8846</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 674,40</b>		<b>0,06</b>	
5	480600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	30,80	298,00	0,00	0,00	9 178,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
6	480600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	616,00	18,50	0,00	0,00	11 396,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>		<b>0,00</b>	
7	025VD	Poplatek za skládku zeminy	t	55,60	250,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	
		<b>Celkem:</b>						<b>412 717,00</b>			

Poznámka: