

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Domov jistoty p.o. - CH.B. Karviná	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/
Druh stavby:	OPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY byt č. 9	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	POLSKÁ 71/50, KARVINÁ-RÁJ	Zhotovitel:	VAPEZ CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	48394891
Začátek výstavby:	08.11.2021	Konec výstavby:	15.12.2021	Položek:	106
JKSO:	8019119	Zpracoval:	Ing. Petr Mílek	Datum:	27.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 063,79	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	48 267,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	107 914,08	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	81 093,12			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	2 200,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	9 450,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		19 088,59						
ZRN celkem		285 077,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	285 077,20	DPH 15%	42 761,58	Celkem bez DPH	285 077,20
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	327 838,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Domov jistoty p.o. - CH.B. Karviná	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby:	OPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY byt č. 9	Začátek výstavby:	Projektant: 0
Lokalita:	POLSKÁ 71/50, KARVINÁ-RÁJ	Konec výstavby:	Zhotovitel: dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8019119	Zpracováno dne: 18.09.2021	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
01	Bourací práce a demontáže	1 045,41	52 716,52	53 761,94	26 797,00
02	Opravy stavebních konstrukcí	126 085,69	97 479,58	223 565,27	152 949,13
03	Ostatní náklady stavby	46,76	7 703,24	7 750,00	8 932,00
Celkem:				285 077,20	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Domov jistoty p.o. - CH.B. Karviná			Doba výstavby:		Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín		
Druh stavby:		OPRAVA KONSTRUKCE PODLAHY byt č. 9			Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		POLSKÁ 71/50, KARVINÁ-RÁJ			Konec výstavby:		Zhotovitel: dle výsledků výběrového řízení		
JKSO:		8019119			Zpracováno dne:		18.09.2021		Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t) Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		
							1 045,41	52 716,52	53 761,94	26 797,00	
01 Bourací práce a demontáže											
01 61 Úprava povrchů vnitřní											
1	01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>Varianta: utěsnění dveří do ostatních prostorů, ochrana společných prostor</i>	m2	30,00	50,00	445,80	1 054,20	1 500,00	420,00	RTS II / 2021
										30,00	
01 723 Vnitřní plynovod											
2	01	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí <i>Varianta: (možná nebude potřeba)</i>	m	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	72,00	RTS II / 2021
01 725 Zařizovací předměty											
3	01	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	21,00	RTS II / 2021
4	01	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	22,00	RTS II / 2021
5	01	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	23,00	RTS II / 2021
6	01	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 <i>1 sprcha</i>	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	24,00	RTS II / 2021
7	01	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 <i>1 kuchyně</i>	soubor	2,00	90,00	0,00	180,00	180,00	52,00	RTS II / 2021
8	01	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur <i>1 koupelna um.</i>	soubor	1,00	152,00	0,00	152,00	152,00	29,00	RTS II / 2021
										1,00	
01 735 Otopná tělesa											
9	01	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	2,00	150,00	37,66	262,34	300,00	64,00	RTS II / 2021
10	01	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles <i>30</i>	m2	30,00	25,00	0,00	750,00	750,00	990,00	RTS II / 2021
										30,00	
01 766 Konstrukce truhlářské											
11	01	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	440,00	0,00	440,00	440,00	36,00	RTS II / 2021
01 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)											
12	01	767590830R00	Demontáž zdvojených podlah - desek (OSB) <i>5,08+8,17+6,55</i> <i>4,59*0,1+2,9*0,15+2,46*0,1</i>	m2	20,94	470,00	0,00	9 841,80	9 841,80	795,72	RTS II / 2021
										19,80	
										1,14	
01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)											
13	01	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace <i>Varianta: stěhování vybavení z dotčeného prostoru - do vzd. 10 m</i> <i>myčka, stoly, židle, police, lednička, sporák, digestoř a td.</i> <i>2*4</i>	h	8,00	442,00	0,00	3 536,00	3 536,00	336,00	RTS II / 2021
										8,00	
01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách											
14	01	954313310VL	Demontáž opláštění z SDK,4.str.do 400x400mm tl.12,5mm <i>0,4*1*4*2 opláštění SDK sloupů do v. 1 m</i>	m	3,20	500,00	0,00	1 600,00	1 600,00	147,20	VLASTNÍ
										3,20	
01 96 Bourání konstrukcí											
15	01	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 <i>Varianta: ručně, dlaždice keramické</i>	m2	19,80	90,00	0,00	1 782,00	1 782,00	970,20	RTS II / 2021
										5,08	
										6,55	
										8,17	
16	01	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10-15 cm <i>4,59*2,7 mezi předsíňkou a koupelnou, kuchyní</i> <i>2,9*2,0 mezi koupelnou a kuchyní (průměr výšky)</i>	m2	18,19	160,00	324,70	2 586,18	2 910,88	982,42	RTS II / 2021
										12,39	
										5,80	
17	01	962084000VL	Příplatek k demontážím SDK příček za složitost <i>Varianta: prořezání od stávajících stropních podhledů a ostatního zdiva</i>	m2	18,19	140,00	149,88	2 397,14	2 547,02	1 037,00	VLASTNÍ

		4,59*2,7 mezi předsínkou a koupelnou, kuchyní				12,39						
		2,9*2,0 mezi koupelnou a kuchyní (průměr výšky)				5,80						
18	01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,80	400,00	87,38	1 032,62	1 120,00	170,80	RTS II / 2021	
		0,6*2+0,8*2 koupelna, kuchyně			2,80							
19	01	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	126,00	RTS II / 2021	
		1+1 koup.+kuch			2,00							
20	01	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	9,36	30,00	0,00	280,80	280,80	608,40	RTS II / 2021	
		4,59*2+1,14*2+0,2+0,35*2 předsín			12,36							
		-0,8*3			-2,40							
		-0,6			-0,60							
01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	3 257,64	3 257,64	1 900,29		
21	01	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	27,15	120,00	0,00	3 257,64	3 257,64	1 900,29	RTS II / 2021	
		2,46*2+2,67*2*2+2,46*0,7 koupelna			17,32							
		-0,6*2 odpočet dveří			-1,20							
		2,88*1,5+2,67*1,5+1*1,5 kuchyně			9,83							
		-1,5*0,8 odpočet dveří			-1,20							
		0,3*4*2 sloup koupelna			2,40							
01	M21	Elektromontáže					0,00	4 250,00	4 250,00	3 749,00		
22	01	210110001VL	Demontáž vypínačů a zásuvek	soubor	9,00	50,00	0,00	450,00	450,00	693,00	VLASTNÍ	
		Varianta: 2 ks. vypínač, 1 ks. vypínač spotřebičový 400V, 6 ks. zásuvka 230V										
		9 na přícháčkách oboustranně+ stěnách s obkladem			9,00							
23	01	210800001VL	Odpojení vodičů, odpojování z krabic a strojků	soubor	30,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	VLASTNÍ	
		30			30,00							
24	01	210290804VL	Odpojení spotřebičů	kus	8,00	100,00	0,00	800,00	800,00	656,00	VLASTNÍ	
		8 sporák, myčka, pračka, digestoř, toustovač, konvice, mikrovlná trouba, lednička			8,00							
01	S	Přesuny suti					0,00	17 027,80	17 027,80	14 220,96		
25	01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,51	235,00	0,00	1 059,12	1 059,12	383,09	RTS II / 2021	
		0,1136+2,4473+1,846+0,1			4,51							
26	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,21	16,00	0,00	2 163,31	2 163,31	11 763,01	RTS II / 2021	
		4,5069*30			135,21							
27	01	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	4,51	400,00	0,00	1 802,76	1 802,76	401,11	RTS II / 2021	
		4,5069			4,51							
28	01	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	9,01	406,00	0,00	3 659,60	3 659,60	820,26	RTS II / 2021	
		4,5069*2			9,01							
29	01	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,51	300,00	0,00	1 352,07	1 352,07	419,14	RTS II / 2021	
		4,5069			4,51							
30	01	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	1,84	2 160,00	0,00	3 974,40	3 974,40	174,80	RTS II / 2021	
		1,84			1,84							
31	01	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	2,34	1 620,00	0,00	3 794,04	3 794,04	227,17	RTS II / 2021	
		0,396+0,1+1,846			2,34							
					2,34							
32	01	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,22	-3 900,00	0,00	-842,79	-842,79	21,39	RTS II / 2021	
		0,2161			0,22							
33	01	979999971R00	Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2	t	0,11	600,00	0,00	65,28	65,28	10,99	RTS II / 2021	
		4,5069-1,84-2,342-0,2161			0,11							
02		Opravy stavebních konstrukcí					126 085,69	97 479,58	223 565,27	152 949,13		
02	34	Stěny a příčky					11 332,62	10 498,98	21 831,60	1 910,27		
34	02	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm	m2	18,19	1 200,00	11 332,62	10 498,98	21 831,60	1 910,27	RTS II / 2021	
		Varianta: desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm										
		18,193 montáž ve stejném rozsahu jako DTŽ se zesílenou středovou příčkou			18,19							
02	61	Úprava povrchů vnitřní					185,34	992,13	1 177,47	523,85		
35	02	612421615R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	4,81	245,00	185,34	992,13	1 177,47	523,85	RTS II / 2021	
		2,67*1,8 vyrovnání schodišťové stěny			4,81							
02	64	Výplně otvorů					2 743,02	928,98	3 672,00	224,00		
36	02	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,00	1 836,00	2 743,02	928,98	3 672,00	224,00	RTS II / 2021	
		Varianta: včetně dodávky zárubně 600/100										
		včetně dodávky zárubně 800/100										
		1+1 nové zárubně koup. + kuch.			2,00							
02	711	Izolace proti vodě					8 603,69	3 402,94	12 006,63	4 732,96		
37	02	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	6,00	60,00	86,71	273,29	360,00	696,00	RTS II / 2021	
		Varianta: ASO-Unigrund (fa Schömburg)										
		1,2*2,5*2			6,00							
38	02	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	6,00	515,00	1 921,02	1 168,98	3 090,00	714,00	RTS II / 2021	
		Varianta: Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm										
		1,2*2,5*2 stěny sprchového koutu na SDK			6,00							

39	02	711212611RT1	Těsnící pás do svislých koutů <i>Varianta: Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)</i>	m	2,50	161,00	225,51	176,99	402,50	305,00	RTS II / 2021
			2,5		2,50						
40	02	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna <i>Varianta: Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)</i>	m	2,40	146,00	216,86	133,54	350,40	300,00	RTS II / 2021
			1,2*2		2,40						
41	02	711212621RT1	Těsnění prostupů těsnící manžetou <i>Varianta: ADF®-Rohrmansche (fa Schomburg)</i>	kus	2,00	506,00	921,28	90,72	1 012,00	256,00	RTS II / 2021
			2 voda sprchové baterie		2,00						
42	02	711401111R00	Izolace a dilatace rohoží DITRA <i>6,55*1,1 podlaha koupelny</i>	m2	7,21	610,00	3 482,51	912,54	4 395,05	943,86	RTS II / 2021
					7,21						
43	02	711401118R00	Izolace prostupů rohoží DITRA <i>1 kanalizace pod vaničkou</i>	kus	1,00	160,00	30,25	129,75	160,00	133,00	RTS II / 2021
					1,00						
44	02	711401122R00	Páska KERDI-FLEX k přelepení spoje pásu KERDI 200 <i>2,67*2+2,46*2 koupelna</i>	m	10,26	218,00	1 719,55	517,13	2 236,68	1 385,10	RTS II / 2021
					10,26						
02	721	Vnitřní kanalizace					250,00	750,00	1 000,00	138,00	
45	02	721100900VL	Oprava - drobné úpravy přípojek kanalizace před montáží SDK, vaničky a pod. <i>Varianta: nutné úpravy a opravy rovněž po demontážích</i>	KPL.	1,00	1 000,00	250,00	750,00	1 000,00	138,00	VLASTNÍ
02	722	Vnitřní vodovod					250,00	750,00	1 000,00	141,00	
46	02	722110100VL	Oprava rozvodů vody po bour. a demont. pracích <i>Varianta: před a po montážích SDK</i>	KPL.	1,00	1 000,00	250,00	750,00	1 000,00	141,00	VLASTNÍ
02	725	Zařizovací předměty					28 339,92	6 070,08	34 410,00	2 759,00	
47	02	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 600,00	78,82	1 521,18	1 600,00	144,00	RTS II / 2021
48	02	55484471VL	Dveře sprchové 90 cm rohové, dělené, tvrzené bezp. sklo v AL rámu chrom	kus	1,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	145,00	VLASTNÍ
49	02	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 900,00	588,25	1 311,75	1 900,00	146,00	RTS II / 2021
50	02	642938000VL	Vanička sprch. litý mramor čtverec 900x900 mm vč. sifonu a příslušenství	kus	1,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	147,00	VLASTNÍ
51	02	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva <i>Varianta: vč. sifonu</i>	soubor	1,00	860,00	99,86	760,14	860,00	148,00	RTS II / 2021
52	02	64214360	Umyvadlo LYRA Plus bez otv. bater. 600x490x195 mm	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	150,00	RTS II / 2021
53	02	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 240,00	565,36	674,64	1 240,00	151,00	RTS II / 2021
54	02	64233510	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., šikmý odpad <i>1 vč. sedáku</i>	kus	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	152,00	RTS II / 2021
					1,00						
55	02	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné <i>1+1</i>	kus	2,00	360,00	229,73	490,27	720,00	308,00	RTS II / 2021
					2,00						
56	02	55145000VL	Baterie umyvadlová páková, nástěnná	kus	2,00	1 250,00	2 500,00	0,00	2 500,00	312,00	VLASTNÍ
57	02	725839205R00	Montáž baterie sprchové s příslušenstvím	soubor	1,00	890,00	0,00	890,00	890,00	157,00	RTS II / 2021
58	02	551450000VL	Baterie sprchová nástěnná, páková s příslušenstvím, stv. držákem	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	158,00	VLASTNÍ
59	02	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 <i>2</i>	soubor	2,00	245,00	259,72	230,28	490,00	318,00	RTS II / 2021
					2,00						
60	02	725814125R00	Ventil pračkový IVAR.70370 DN 20	soubor	1,00	610,00	547,09	62,91	610,00	161,00	RTS II / 2021
61	02	725860182RT1	Sífon pračkový HL405, D 40/50 mm <i>Varianta: podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"</i>	kus	1,00	1 600,00	1 471,07	128,93	1 600,00	162,00	RTS II / 2021
02	735	Otopná tělesa					0,00	1 690,00	1 690,00	6 624,00	
62	02	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle <i>30</i>	m2	30,00	15,00	0,00	450,00	450,00	4 950,00	RTS II / 2021
					30,00						
63	02	735191905R00	Oprava - odvědušení otopných těles <i>8</i>	kus	8,00	30,00	0,00	240,00	240,00	1 336,00	RTS II / 2021
					8,00						
64	02	735139002R00	Montáž úsporných otopných těles 20-22 do 1600 mm <i>1+1</i>	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	338,00	RTS II / 2021
					2,00						
02	762	Konstrukce tesařské					40 814,57	3 421,18	44 235,75	11 802,83	
65	02	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku <i>20,94 stejná výměra jako demontáž</i>	m2	20,94	165,00	33,92	3 421,18	3 455,10	3 601,68	RTS II / 2021
					20,94						
66	02	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 20 mm <i>20,94*2 2 vrstvy ;ztratné 10%; 4,188</i>	m2	46,07	880,00	40 539,84	0,00	40 539,84	8 015,83	RTS II / 2021
					46,07						
67	02	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah <i>20,94*0,05</i>	m3	1,05	230,00	240,81	0,00	240,81	185,32	RTS II / 2021
					1,05						
02	766	Konstrukce truhlářské					0,00	6 400,00	6 400,00	542,00	
68	02	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m <i>1+1</i>	kus	2,00	700,00	0,00	1 400,00	1 400,00	360,00	RTS II / 2021
					2,00						
69	02	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š. do 2,4m <i>Varianta: Položka obsahuje montáž horních a spodních skřínek, pracovní desky, výřezání otvoru pro dřez v pracovní desce včetně zapojení na odpad, montáž a zapojení pákové baterie umístěné ve dřezu a montáž pracovního osvětlení</i>	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	182,00	RTS II / 2021
02	771	Podlahy z dlaždic					13 164,24	20 051,46	33 215,70	38 765,39	
70	02	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	19,80	8,00	0,00	158,40	158,40	3 663,00	RTS II / 2021

71	02	771101210RT1	19,8 dle bourání Penetrace podkladu pod dlažby <i>Varianta: penetrační nátěr Primer G</i>	m2	19,80	55,00	541,13	547,87	1 089,00	3 702,60	RTS II / 2021
72	02	771101111R00	19,8 Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm potaženipod izolační rohož a její zatažení	m2	19,80	170,00	0,00	3 366,00	3 366,00	3 762,00	RTS II / 2021
73	02	771475014RV4	19,8 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm <i>Varianta: Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)</i>	m	9,36	140,00	160,91	1 149,49	1 310,40	1 797,12	RTS II / 2021
74	02	771479001R00	9,36 dle bopurání Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	9,36	95,00	51,21	837,99	889,20	1 825,20	RTS II / 2021
75	02	771575109RV4	9,36 dle bourání Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm <i>Varianta: Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)</i>	m2	19,80	700,00	2 973,50	10 886,50	13 860,00	3 900,60	RTS II / 2021
76	02	771577113RS1	19,8 Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic <i>Varianta: profil UA, pro tloušťku dlaždic 8 mm</i>	m	1,40	240,00	228,34	107,66	336,00	280,00	RTS II / 2021
77	02	771578011R00	0,6+0,8 Spára podlaha - stěna, silikonem 9,36 předsíň 2,67*2+2,46*2+0,4*4 koupelna 2,9*2+2,88*2 kuchyně	m	32,78	60,00	751,24	1 215,56	1 966,80	6 654,34	RTS II / 2021
78	02	771579793R00	9,36 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	19,80	13,00	257,40	0,00	257,40	4 098,60	RTS II / 2021
79	02	771599111R00	19,8 Příplatek za diagonální kladení cihelné dlažby	m2	19,80	90,00	0,00	1 782,00	1 782,00	4 138,20	RTS II / 2021
80	02	59764000VL	19,8 Dlažba dle výběru investora (řízená cena 350,-/m2) (19,8+1,5) ;ztratiné 10%; 2,13	m2	23,43	350,00	8 200,50	0,00	8 200,50	4 943,73	VLASTNÍ
02	781	Obklady (keramické)					14 571,91	18 619,69	33 191,60	39 383,99	
81	02	781101210RT1	17,322+2,4-(0,6*8) koupelna stěny a sloup 9,825-(0,8*1,5) kuchyně penetrační nátěr Primer G	m2	23,55	55,00	551,49	743,59	1 295,09	5 062,61	RTS II / 2021
82	02	781111115R00	14,92 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm 2+2+1+1+1 koupelna 2+1 kuchyně	kus	10,00	55,00	10,81	539,19	550,00	2 190,00	RTS II / 2021
83	02	781111116R00	8,63 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm 1+1+2 koupelna 1+2 kuchyně	kus	7,00	60,00	27,06	392,94	420,00	1 554,00	RTS II / 2021
84	02	781111121R00	7,00 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 2,0*(8+1,5*2)+2,67*2+2,46*2+0,9*2 koupelna 1,5*8+2,9*2+2,88*2 kuchyně	m	57,62	66,00	0,00	3 802,92	3 802,92	12 964,50	RTS II / 2021
85	02	283424162	14,96 Profil ukončovací a koutový obkladový "oblouk" PVC H = 7 mm 34/2,5 ;ztratiné 10%; 1,36	kus	14,96	35,00	523,60	0,00	523,60	3 410,88	RTS II / 2021
86	02	283000VL	1,36 Lišta vanová vkladací pod obklad 7 mm 0,9*2 ;ztratiné 10%; 0,18	m	1,98	200,00	396,00	0,00	396,00	457,38	VLASTNÍ
87	02	781415016RT3	1,80 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm <i>Varianta: Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)</i>	m2	23,55	700,00	3 997,35	12 485,55	16 482,90	5 510,00	RTS II / 2021
88	02	781429711R00	0,18 Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	8,63	76,00	0,00	655,50	655,50	2 044,13	RTS II / 2021
89	02	597813720	8,63 Obkladačka dle výběru investora (řízená cena 350,-/m2) 23,547 ;ztratiné 10%; 2,3547	m2	25,90	350,00	9 065,60	0,00	9 065,60	6 190,51	RTS II / 2021
02	783	Nátěry					200,79	879,21	1 080,00	1 458,00	
90	02	783222100R00	6,00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 0,8*2*3+0,6*2 zárubně	m2	6,00	180,00	200,79	879,21	1 080,00	1 458,00	RTS II / 2021
02	784	Malby					1 681,31	5 182,41	6 863,72	36 052,43	
91	02	784111701R00	72,25 Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x 2,7*(4,59*2+1,15*2) stěny předsíň 4,59*1,15 strop předsíň 0,7*(2,67*2+2,46*2) stěny koupelna	m2	72,25	20,00	224,94	1 220,03	1 444,97	17 773,18	RTS II / 2021

			2,67*2,46 strop koupelna				6,57											
			1,2*(2,9*2+2,88*2) stěny kuchyně				13,87											
			2,9*2,88 strop kuchyně				8,35											
92	02	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		75,00	72,25	1 456,37	3 962,38	5 418,75	18 279,25	RTS II / 2021						
			72,25				72,25											
	02	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	7 850,00	7 850,00	3 882,00							
93	02	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h		2,00	490,00	0,00	980,00	980,00	512,00	RTS II / 2021						
			<i>Varianta: Komplexní vyzkoušení, funkční zkoušky celku</i>															
94	02	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h		5,00	670,00	0,00	3 350,00	3 350,00	1 290,00	RTS II / 2021						
			<i>Varianta: Revize elektro</i>															
95	02	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h		8,00	440,00	0,00	3 520,00	3 520,00	2 080,00	RTS II / 2021						
			<i>Varianta: stěhování vybavení z dotčeného prostoru - do vzd. 10 m myčka, stoly, židle, police, lednička, sporák, digestoř a td.</i>															
			2*4				8,00											
	02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					1 748,30	2 731,70	4 480,00	851,20							
96	02	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021						
			<i>Varianta: vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a</i>															
97	02	954312204R00	Opláštění z SDK,2.str,do 500x500 mm,RFI tl.12,5 mm	m		3,20	1 400,00	1 748,30	2 731,70	4 480,00	851,20	RTS II / 2021						
			3,2*0,5*2				3,20											
	02	H711	Izolace proti vodě					0,00	52,46	52,46	12,91							
98	02	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t		0,05	1 093,00	0,00	52,46	52,46	12,91	RTS II / 2021						
	02	H762	Konstrukce tesařské					0,00	933,37	933,37	174,44							
99	02	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		0,64	1 450,00	0,00	933,37	933,37	174,44	RTS II / 2021						
			0,6437				0,64											
	02	H771	Podlahy z dlaždic					0,00	329,66	329,66	150,04							
100	02	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t		0,55	602,00	0,00	329,66	329,66	150,04	RTS II / 2021						
	02	H781	Obklady (keramické)					0,00	268,31	268,31	123,01							
101	02	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t		0,45	602,00	0,00	268,31	268,31	123,01	RTS II / 2021						
	02	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	477,00	477,00	166,80							
102	02	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t		0,60	795,00	0,00	477,00	477,00	166,80	RTS II / 2021						
			0,6				0,60											
	02	M21	Elektromontáže					2 200,00	5 200,00	7 400,00	2 531,00							
103	02	210290805VL	Dopojení spotřebičů	kus		8,00	300,00	200,00	2 200,00	2 400,00	2 248,00	VLASTNÍ						
			8 sporák, myčka, pračka, digestoř, toustovač, konvice, mikrovlná trouba, lednička				8,00											
104	02	210010000VL	Elektroinstalace - zpětná montáž, dodávka nových vypínačů a zásuvek	KPL.		1,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	283,00	VLASTNÍ						
			<i>Varianta: oprava vypínačů, př. montáž svítek, nádob</i>															
			1 zás. a vyp. typ Tango				1,00											
	03		Ostatní náklady stavby					46,76	7 703,24	7 750,00	8 932,00							
	03	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					46,76	3 703,24	3 750,00	8 640,00							
105	03	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2		30,00	125,00	46,76	3 703,24	3 750,00	8 640,00	RTS II / 2021						
			<i>Varianta: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění</i>															
			30				30,00											
	03	100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					0,00	4 000,00	4 000,00	292,00							
106	03	100001VL	VRN + NUS	soubor		1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	292,00	VLASTNÍ						

Celkem:

285 077,20

Poznámka: