

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava vytápění budova 15 PNKM**

Misto **PNKM**

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice v Kroměříži** IČ:
Havlíčková 1265 DIČ:
767 01 Kroměříž

Zhotovitel: **MONTA, s.r.o.** IČ: **60718668**
Na Krajině 150 DIČ:
68601 Uherské Hradiště-Vésky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			260 272,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 272,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	260 272,00 CZK
Základní DPH	21 %	54 657,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 314 929,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			260 272,00
Cena celkem					260 272,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava vytápění budova 15 PNKM
O:	PNKM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				260 272,00
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí, přesun, úklid	m	429,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
2	713411413R00	IZOL. POTR. MINERÁLNÍ S AL-POLEPEM, DN15, TL.25	m	24,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
3	713411414R00IZO	IZOL. POTR. MINERÁLNÍ S AL-POLEPEM, DN20, TL.30	m	78,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
4	713411415R00	IZOL. POTR. MINERÁLNÍ S AL-POLEPEM, DN25, TL.40	m	108,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
5	713411416R00	IZOL. POTR. MINERÁLNÍ S AL-POLEPEM, DN32, TL.40	m	72,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
6	713411418R00	IZOL. POTR. MINERÁLNÍ S AL-POLEPEM, DN40, TL.50	m	72,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
7	713411419R00	IZOL. POTR. MINERÁLNÍ S AL-POLEPEM, DN50, TL.50	m	66,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
8	713411420R00	IZOL. POTR. MINERÁLNÍ S AL-POLEPEM, DN65, TL.50	m	9,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
9	713-02	Páska lepící AL 50m	kus	18,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
10	713-01EKL	Ekologická likvidace staré izolace	soubor	1,00000	xxxxxx	xxxxxxxx
11	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	soubor	1,00000	xxxxxx	xxxxxxxx