

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SML00005-2021-946-D2  
Stavba: Dodatek LC Dlouhé Vřesoviště

KSO:  
Místo: Janov u Hřenska

CC-CZ:  
Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Ing. Michal Jankovič

IČ: 86966316  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>173 749,36</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	173 749,36		36 487,37
snížená	15,00%	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>210 236,73</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SML00005-2021-946-D2

Stavba: Dodatek LC Dlouhé Vřesoviště

Místo: Janov u Hřenska

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>173 749,36</b>	<b>210 236,73</b>
SO101	dodatek 101	186 857,58	226 097,67
SO 102	dodatek 102	-13 108,22	-15 860,95

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek LC Dlouhé Vřesoviště

Objekt: SO101 - dodatek 101

Místo: Janov u Hřenska  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Datum: 14. 9. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>186 857,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	54 066,01
1 - Zemní práce	10 061,01
2 - Zakládání	28 480,00
5 - Komunikace pozemní	15 525,00
M - Práce a dodávky M	127 791,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	127 791,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek LC Dlouhé Vřesoviště

Objekt: SO101 - dodatek 101

Místo: Janov u Hřenska  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Datum: 14. 9. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>186 857,58</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 066,01
D	1		Zemní práce				10 061,01
1	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	81,000	124,21	10 061,01
	PP		Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm				
D	2		Zakládání				28 480,00
3	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	750,000	15,36	11 520,00
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranná, výztužné nebo profilozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
4	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	800,000	21,20	16 960,00
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
D	5		Komunikace pozemní				15 525,00
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 250 mm	m2	75,000	185,00	13 875,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm				
8	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	75,000	22,00	1 650,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2				
D	M		Práce a dodávky M				127 791,57
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				127 791,57
9	K	460 R001	Překládká SEK Cetin	kpl	1,000	144 697,60	144 697,60
	PP		Překládká SEK Cetin vč. přemístění sloupu, zaměření stří				
10	K	460150244	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm v hornině třídy 4	m	80,000	30,00	2 400,00
	PP		Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	18,490	250,00	4 622,50
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4				
13	K	460520162	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy	m	-201,200	8,00	-1 609,60
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnějšího průměru přes 32 do 50 mm				
14	M	1003915	trubka dvojit. Kopoflex 40 kf 09040 UVFA	kus	-211,200	24,00	-5 068,80
	PP		ochranná hadice (husí křík) červená 30				
15	K	460520164	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	-211,200	5,00	-1 056,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnějšího průměru přes 90 do 110 mm				
16	M	1253369	CHRAN. DEL. KOPOHALF 06110/2 FA CERNA	kus	-67,733	360,00	-24 383,88
	PP		ochranná hadice (husí křík) červená 30				
17	K	460560244	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	80,000	90,00	7 200,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
18	K	460600023	přemístění (odvoz) přebytečné horniny, sutě a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení	m3	9,250	107,00	989,75
	PP		Vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
19	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Geodetické práce při provádění stavby				

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek LC Dlouhé Vřesoviště

Objekt: SO 102 - dodatek 102

Místo: Janov u Hřenska

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Datum: 14. 9. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-13 108,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5 175,00
5 - Komunikace pozemní	5 175,00
M - Práce a dodávky M	-23 283,22
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-23 283,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dodatek LC Dlouhé Vřesoviště

Objekt: SO 102 - dodatek 102

Místo: Janov u Hřenska  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Datum: 14. 9. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-13 108,22</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 175,00
D	5		Komunikace pozemní				5 175,00
3	K	564871111	Podklad ze štiřkordité ŠD tl 250 mm	m2	26,000	185,00	4 625,00
	PP		Podklad ze štiřkordité ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
4	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 30 do 35 kg/m2	m2	25,000	22,00	550,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2				
D	M		Práce a dodávky M				-23 283,22
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-23 283,22
5	K	460150244	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm v hornině třídy 4	m	-41,000	100,00	-4 100,00
	PP		Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
6	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štiřkopěsku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií šířky lože přes 25 do 50 cm	m	-41,000	103,00	-4 223,00
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely na zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm				
7	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	-8,880	250,00	-2 220,00
	PP		kamenivo těžné drobné frakce 0/4				
8	K	460520162	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy	m	-41,000	38,00	-1 558,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
9	M	1003915	trubka dvoul. Kopollex 40 kf 09040 UVFA	kus	-41,000	24,00	-984,00
	PP		ochranná hadice (husi krk) červená 30				
10	K	460520164	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	-37,000	48,00	-1 776,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
11	M	1253369	CHRAN. DEL. KOPOHALF 06110/2 FA CERNA	kus	-12,333	355,00	-4 378,22
	PP		ochranná hadice (husi krk) červená 30				
12	K	460560244	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4	m	-40,000	90,00	-3 600,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 10 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
13	K	460600023	přemístění (odvoz) přebytečné horniny, sutě a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 1500 do 2000 m	m3	-4,440	100,00	-444,00
	PP		Vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
14	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Geodetické práce při provádění stavby				

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1	
			Datum změny: 27.10.2021	
Název veř. zakázky: LC Dlouhé vřesoviště (Nová Bušeranda)				
Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič, Saská 177/6, Děčín - Děčín X-Bělá				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Dotace (Ano/Ne): Ne		Druh:		
Název akce (majetku): LC Dlouhé vřesoviště		Charakter akce: I		Číslo objektů: SO 101 SO 102
Stavební díly:				
<b>Popis změny:</b>				
SO 101				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kácení stromů – bylo dohodnuto, že vzhledem k nedostatečným kapacitám těžební firmy si zajistí zhotovitel sám - viz zápis v SD z 3.3. + 17.3.</li> <li>- přeložka a ochrana optického kabelu dle podmínek firmy CETIN – viz smlouva se zhotovitelem č. UL 2021_0005 z 6.9.2021, původní řešení dle PD a rozpočtu bylo zrušeno – viz SD 7.4.2021 a 28.4.2021</li> <li>- Položení geotextilie v úsecích s nevyhovujícími hutnicími zkouškami v úseku v km. 0,0 – 0,140 a 0,230 – 0,340 km – viz SD 17.9.2021</li> <li>- Změna konstrukce (přehození) konstrukčních vrstev z kameniva 0-63 a 32-63 mm v úsecích štěrkové kalené vozovky - viz SD 1.10.2021</li> <li>- Zřízení sjezdu v km 0,138 a 0,235 šíře 5 m délky 5 m, konstrukce 25 cm štěrkodrti se zakalením – viz SD 1.10.2021</li> </ul>				
SO 102				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypuštění ochrany optického kabelu – kabel po vytyčení mimo trasu komunikace</li> <li>- Změna konstrukce (přehození) konstrukčních vrstev z kameniva 0-63 a 32-63 mm v úsecích štěrkové kalené vozovky. – viz SD 1.10.2021</li> <li>- Zřízení sjezdu v km 0,347 šíře 5 m, délky 5 m a v km 0,444 šíře 5 m, délky 5 m, konstrukce 25 cm ŠD se zakalením – viz SD 1.10.2021</li> </ul>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<p>Změny byly vyvolány požadavky a jednáním s firmou CETIN. Dále stavem únosnosti podloží po provedení hutnicích zkoušek na pláni. Navrženo položení geotextilie gr. 300g/m2. Doplněním sjezdů na polní cesty a k skládce bioodpadu a k mlýnu – požadavek obce Janov.</p> <p>Konstrukce přehozena po dohodě s projektantem pro lepší kalení vozovky.</p> <p>Bylo provedeno opětovné vytyčení hranic pozemků, kolíky z jarního období poničeny a vytrhány.</p>				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>			Datum: 27.10.2021	
				
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		Ano	
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Ano	Termín dokončení do: 31.10.2021
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -55 401,50 Kč N:	Bilance:  173 749,36 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 229 150,86 Kč N:	
	<b>Konečná celková cena akce před změnou</b>			1 457 578,31 Kč bez DPH
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			1 631 327,67 Kč bez DPH	
<b>Zdroj financování změny (VZ/D):</b>		VZ	<b>Druh:</b>	

Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED]	Datum: 27.10.2021	Podp
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]	Datum: 27.10.2021	Podp
Poznámka:			