

REKAPITULACE STAVBY**Vícepráce a méněpráce**

Kód: Gebas1
Stavba: Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 31.10.2021

Zadavatel:
UHK- Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ERAMONT s.r.o.

IČ: 26001381
DIČ: CZ26001381

Projektant:
Gebas atelier architects, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
XXXXXXXXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	162 466,00
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	162 466,00	34 118,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	196 584,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Vícepráce a méněpráce

Kód: Gebas1

Stavba: Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu

Místo: Hradec Králové

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: UHK- Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

Projektant: Gebas atelier architects,

Uchazeč: ERAMONT s.r.o.

Zpracovatel: Hradec Králové
XXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		162 466,00	196 584,00
21	Kompletní modernizace sociálního zázemí	157 666,00	190 776,00
22	Vedlejší náklady	4 800,00	5 808,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Vícepráce a méněpráce

Stavba:

Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu

Objekt:

21 - Kompletní modernizace sociálního zázemí

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

UHK- Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

E

IČ:

26001381

DIČ:

CZ26001381

Projektant:

Gebas atelier architects, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 666,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 666,00	21,00%	33 110,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 776,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Vícepráce a méněpráce

Stavba:

Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu

Objekt:

21 - Kompletní modernizace sociálního zázemí

Místo: Hradec Králové

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: UHK- Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

Projektant: Gebas atelier
architects, Hradec
Králové

Uchazeč: E

Zpracovatel: XXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 666,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-28 908,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-23 644,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 264,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

193 294,00

713 - Izolace tepelné

-14 510,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 839,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

29 912,00

771 - Podlahy z dlaždic

34 598,00

781 - Dokončovací práce - obklady

141 455,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

-6 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu

Objekt:

21 - Kompletní modernizace sociálního zázemí

Místo:

Hradec Králové

Datum:

31.10.2021

Zadavatel:

UHK- Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

Gebas atelier
architects, Hradec

Uchazeč:

E

Zpracovatel:

XXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 666,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-28 908,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	340271031	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 125 mm	m2	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			1,0*13 "obezdívka WC a bidetů"		13,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-23 644,00	
2	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	-59,857	395,00	-23 644,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig13		59,857			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 264,00	
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig13		59,857			
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	132,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig13		59,857			
5	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-59,857	115,00	-6 884,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig13		59,857			
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,800	150,00	1 620,00	CS ÚRS 2021 02
VV			0,7*2,0*2		2,800			
VV			0,8*2,0*2 + 10,8		14,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
7	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,000	297,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			1,0*13 "obezdívka WC a bidetů"		13,000			
8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,000	95,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig11+fig12		222,413			
D	997		Přesun sutě				0,00	
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,000	240,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			28,363*5 'Přepočtené koeficientem množství		141,815			
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	275,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	13,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			28,363*19 'Přepočtené koeficientem množství		538,897			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	1 200,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	998		Přesun hmot				0,00	
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,000	850,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				193 294,00	
D	713		Izolace tepelné				-14 510,00	
16	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	-59,857	17,00	-1 018,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig13		59,857			
17	K	713120831	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených okrajových pásků	m	-93,852	6,00	-563,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig14		93,852			
18	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-59,857	27,00	-1 616,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig13		59,857			
19	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	-62,850	180,00	-11 313,00	CS ÚRS 2021 02
VV			fig13*1,05		62,850			
20	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	0,000	21,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			fig14		93,852			
21	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			fig14*1,05		98,545			
22	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	1 184,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	713,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00	
24	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	0,000	2 680,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
25	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	10 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
26	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	20 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D		725	Zdravotnicka - zařízeníové předměty				1 839,00	
27	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	0,000	10 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			4 "2"		4,000			
			1 "3"		1,000			
			3 "5"		3,000			
			1 "6"		1,000			
			1 "8"		1,000			
			1 "10"		1,000			
			Mezisoučet		11,000			
29	M	552818001	tláčítka pro ovládání WC zepředu dvě vody černé 246x164mm	kus	0,000	3 200,00	0,00	
30	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	0,000	10 500,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			4 "2"		4,000			
			1 "8"		1,000			
			Mezisoučet		5,000			
31	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	0,000	200,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,000	120,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
33	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	0,000	2 150,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			1 "5"		1,000			
			1 "7"		1,000			
			1 "10"		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
34	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	0,000	2 790,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			1 "3"		1,000			
			1 "6"		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
35	K	7252131111	Dvojumyvadlo polymermramorové připevněné na stěnu šrouby	soubor	0,000	21 567,00	0,00	
			2 "1"		2,000			
			1 "4"		1,000			
			Mezisoučet		3,000			
36	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	0,000	150,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
37	K	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	0,000	2 800,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			1 "5"		1,000			
			1 "10"		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
38	K	7252915111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač dezinfekce	soubor	9,000	1 871,00	16 839,00	
			4 "1"		4,000			
			2 "4"		2,000			
			1 "5"		1,000			
			1 "7"		1,000			
			1 "10"		1,000			
			Mezisoučet		9,000			
39	K	7252915112	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla	soubor	0,000	2 200,00	0,00	
			1 "3"		1,000			
			1 "6"		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
40	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	0,000	800,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			4 "1"		4,000			
			2 "4"		2,000			
			1 "5"		1,000			
			1 "7"		1,000			
			1 "10"		1,000			
			Mezisoučet		9,000			
41	K	7252917061	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 800 mm	soubor	0,000	1 900,00	0,00	
			1 "3"		1,000			
			1 "6"		1,000			
			Mezisoučet		2,000			
42	K	7252917221	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	0,000	2 400,00	0,00	
			2 "3"		2,000			
			2 "6"		2,000			
			Mezisoučet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	0,000	1 700,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV	4	"2"		4,000			
	VV	1	"3"		1,000			
	VV	3	"5"		3,000			
	VV	1	"6"		1,000			
	VV	1	"8"		1,000			
	VV	1	"10"		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
44	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	0,000	1 800,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV	1	"3"		1,000			
	VV	1	"6"		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
45	M	554310621	osušovač rukou elektrický bílý	kus	-3,000	5 000,00	-15 000,00	
	VV	4	"1"		4,000			
	VV	2	"4"		2,000			
	VV	1	"5"		1,000			
	VV	1	"7"		1,000			
	VV	1	"10"		1,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
46	M	554310821	koš odpadkový nerezový 25 l	kus	0,000	2 200,00	0,00	
	VV	1	"3"		1,000			
	VV	1	"5"		1,000			
	VV	1	"6"		1,000			
	VV	1	"7"		1,000			
	VV	1	"10"		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
47	M	554310822	koš odpadkový závěsný kovový	kus	0,000	600,00	0,00	
	VV	4	"1"		4,000			
	VV	2	"4"		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
48	M	554310791	koš odpadkový nerezový na samostatná WC	kus	0,000	1 100,00	0,00	
	VV	4	"2"		4,000			
	VV	2	"5"		2,000			
	VV	1	"8"		1,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
49	M	554310831	WC štětka nerez	kus	0,000	700,00	0,00	
	VV	4	"2"		4,000			
	VV	1	"3"		1,000			
	VV	3	"5"		3,000			
	VV	1	"6"		1,000			
	VV	1	"8"		1,000			
	VV	1	"10"		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
50	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	0,000	220,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV	2*3	"dvojumývadla"		6,000			
	VV	1*3	"umývadla"		3,000			
	VV	1*2	"bidety"		2,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV	1*2	"umývadla invalidé"		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		13,000			
51	M	551440041	baterie umyvadlová stojánková páková s pevným ramenem	kus	0,000	1 353,00	0,00	
	VV	2*3	"dvojumývadla"		6,000			
	VV	1*3	"umývadla"		3,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
52	M	551455141	baterie bidetová stojánková páková chrom	kus	0,000	1 500,00	0,00	
	VV	1*2	"bidety"		2,000			
53	M	551440042	baterie umyvadlová stojánková páková s otočným ramenem	kus	0,000	1 353,00	0,00	
	VV	1*2	"umývadla invalidé"		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
54	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	2 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
55	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	3 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00	
56	K	726111011	Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl 120 až 160 mm do masivní zděné kce	soubor	0,000	3 400,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV	1	"5"		1,000			
	VV	1	"10"		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
57	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	0,000	5 100,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV	4	"2"		4,000			
	VV	1	"3"		1,000			
	VV	3	"5"		3,000			
	VV	1	"6"		1,000			
	VV	1	"8"		1,000			
	VV	1	"10"		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
58	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	10 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
59	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	10 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	735141112	Montáž tělesa lamelového výšky přes 1400 mm na stěnu	kus	0,000	660,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		2			2,000			
61	M	541530701	radiátor teplovodní isan octava černý 150x46,2 cm	kus	0,000	10 500,00	0,00	
62	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	0,000	152,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
63	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	2 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
64	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	3 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D		751	Vzduchotechnika				0,00	
65	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	0,000	147,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
66	M	42972201	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	0,000	125,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
67	K	751322811	Demontáž talířového ventilu D do 200 mm	kus	0,000	45,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
68	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,000	2 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
69	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	3 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
70	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	0,000	900,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		(1,0+9,0+1,0)*2,6	"1,2,3,4,5 - WC muži, ženy a invalidé"		28,600			
VV		(1,0+2,0+1,0)*2,6	"6 - WC invalidé"		10,400			
VV		(1,0+4,0+1,0)*2,6	"7,8,9,10 - WC muži a ženy zam"		15,600			
VV		Mezisoučet	"provizorní stěny proti prašnosti"		54,600			
71	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	0,000	115,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		(1,0+9,0+1,0)*2,6	"1,2,3,4,5 - WC muži, ženy a invalidé"		28,600			
VV		(1,0+2,0+1,0)*2,6	"6 - WC invalidé"		10,400			
VV		(1,0+4,0+1,0)*2,6	"7,8,9,10 - WC muži a ženy zam"		15,600			
VV		Mezisoučet	"provizorní stěny proti prašnosti"		54,600			
72	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	0,000	115,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		fig13			59,857			
73	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	0,000	7 850,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		(3,68+1,25*3)*2,0-0,7*2,0*4	"2"		9,260			
VV		(3,68+1,75*2)*2,0-0,7*2,0*3	"5"		10,160			
VV		(1,23+0,02+0,9)*2,0-0,7*2,0	"8"		2,900			
VV		Mezisoučet			22,320			
74	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	0,000	1,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		8			8,000			
75	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	0,000	526,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		fig13			59,857			
76	M	59036500	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm	m2	0,000	384,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		fig13*1,05			62,850			
77	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	1 248,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
78	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	649,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D		766	Konstrukce truhlářské				29 912,00	
79	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	0,000	72,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		(3,68+1,25*3)*2,0	"2"		14,860			
VV		(3,68+1,75*2)*2,0	"5"		14,360			
VV		(1,23+0,02+0,9)*2,0	"8"		4,300			
VV		Mezisoučet			33,520			
80	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
VV		1	"2"		1,000			
VV		1	"5"		1,000			
VV		1	"8"		1,000			
VV		1	"10"		1,000			
VV		Mezisoučet			4,000			
81	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	0,000	7 200,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		1	"8"		1,000			
VV		1	"10"		1,000			
VV		Mezisoučet			2,000			
82	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	0,000	7 200,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV		1	"2"		1,000			
VV		1	"5"		1,000			
VV		Mezisoučet			2,000			
83	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	0,000	230,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
84	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	0,000	1 283,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
85	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000	118,00	708,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	0,000	550,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
87	K	76660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000	189,00	1 134,00	CS ÚRS 2021 02
88	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	6,000	545,00	3 270,00	CS ÚRS 2021 02
89	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1 "2"		1,000			
	VV		1 "5"		1,000			
	VV		1 "8"		1,000			
	VV		1 "10"		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
90	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	6,000	2 800,00	16 800,00	CS ÚRS 2021 02
91	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	50,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
92	K	7668211111	Montáž korpusu vestavěné skříně jednokřídlové	kus	0,000	500,00	0,00	
	VV		3+3 "5,7,10 - horní a spodní skříňka"		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
93	M	615101011	skříň dřevěná jednokřídlová horní včetně zrcadla	kus	0,000	5 000,00	0,00	
	VV		3 "5,7,10 - horní skříňka"		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
94	M	615101012	skříň dřevěná jednokřídlová spodní včetně desek	kus	0,000	4 000,00	0,00	
	VV		3 "5,7,10 - spodní skříňka"		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
95	K	7668211121	Montáž korpusu vestavěné skříně dvoukřídlové	kus	0,000	1 500,00	0,00	
	VV		2+2 "1 - horní a spodní skříňka"		4,000			
	VV		1+1 "4 - horní a spodní skříňka"		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
96	M	615101021	skříň dřevěná dvoukřídlová horní včetně zrcadel	kus	0,000	10 000,00	0,00	
	VV		2 "1 - horní skříňka"		2,000			
	VV		1 "4 - horní skříňka"		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
97	M	615101022	skříň dřevěná dvoukřídlová spodní včetně desek	kus	0,000	8 000,00	0,00	
	VV		2 "1 - spodní skříňka"		2,000			
	VV		1 "4 - spodní skříňka"		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
98	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,200	5 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
99	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,200	5 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
D 771 Podlahy z dlaždic					34 598,00			
100	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,000	16,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		fig13		59,857			
101	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,000	57,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		fig13		59,857			
102	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	0,000	36,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(1,875+3,1)*2 "1 - předsíňka WC muži"		9,950			
	VV		(3,68+4,32)*2 "2 - WC muži"		16,000			
	VV		(1,75+1,815)*2 "3 - WC invalidé"		7,130			
	VV		(1,875+2,39)*2 "4 - předsíňka WC ženy"		8,530			
	VV		(3,68+3,33)*2 "5 - WC ženy"		14,020			
	VV		(1,95+1,825)*2 "6 - WC invalidé"		7,550			
	VV		(1,238+1,84)*2 "7 - předsíňka WC muži zam"		6,156			
	VV		(1,84+2,75)*2 "8 - WC muži zam"		9,180			
	VV		(1,238+1,84)*2 "9 - předsíňka WC ženy zam"		6,156			
	VV		(1,84+2,75)*2 "10 - WC ženy zam"		9,180			
	VV	fig14	Mezisoučet		93,852			
103	M	59054173	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm	m	0,000	303,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		fig14*1,1		103,237			
104	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	0,000	48,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,9*2+0,8*2+0,7*2		4,800			
105	M	590541111	profil přechodový nerezový	m	0,000	389,00	0,00	
	VV		0,9*2+0,8*2+0,7*2+0,2		5,000			
106	K	771576114	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2	m2	0,000	750,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,875*3,1 "1 - předsíňka WC muži"		5,813			
	VV		3,68*4,32 "2 - WC muži"		15,898			
	VV		1,75*1,815 "3 - WC invalidé"		3,176			
	VV		1,875*2,39 "4 - předsíňka WC ženy"		4,481			
	VV		3,68*3,33 "5 - WC ženy"		12,254			
	VV		1,95*1,825 "6 - WC invalidé"		3,559			
	VV		1,238*1,84 "7 - předsíňka WC muži zam"		2,278			
	VV		1,84*2,75 "8 - WC muži zam"		5,060			
	VV		1,238*1,84 "9 - předsíňka WC ženy zam"		2,278			
	VV		1,84*2,75 "10 - WC ženy zam"		5,060			
	VV	fig13	Mezisoučet		59,857			
107	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	0,000	650,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		fig13*1,15		68,836			
	VV		Mezisoučet		68,836			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-59,857	375,00	-22 446,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig13		59,857			
109	K	998771102	Vybroušení stávajícího povrchu sanační bruskou pod zpevňující fólii MAPEI	m2	59,857	275,00	16 461,00	CS ÚRS 2021 02
110	K	998771181	D+M zpevňující fólie MAPEI Mapeguard UM35	m2	59,857	678,00	40 583,00	CS ÚRS 2021 02
D 781 Dokončovací práce - obklady 141 455,00								
111	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	0,000	8,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig11+fig12		222,413			
112	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,000	57,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig11+fig12		222,413			
113	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,000	435,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		(1,875+3,1)*2*0,2-0,8*2*0,2 "1 - předsíňka WC muži"		1,670			
	vv		(3,68+4,32)*2*0,2-0,8*0,2 "2 - WC muži"		3,040			
	vv		(1,75+1,815)*2*0,2-0,9*0,2 "3 - WC invalidé"		1,246			
	vv		(1,875+2,39)*2*0,2-0,8*2*0,2 "4 - předsíňka WC ženy"		1,386			
	vv		(3,68+3,33)*2*0,2-0,8*0,2 "5 - WC ženy"		2,644			
	vv		(1,95+1,825)*2*0,2-0,9*0,2 "6 - WC invalidé"		1,330			
	vv		(1,238+1,84)*2*0,2-0,7*2*0,2 "7 - předsíňka WC muži zam"		0,951			
	vv		(1,84+2,75)*2*0,2-0,7*0,2 "8 - WC muži zam"		1,696			
	vv		(1,238+1,84)*2*0,2-0,7*2*0,2 "9 - předsíňka WC ženy zam"		0,951			
	vv		(1,84+2,75)*2*0,2-0,7*0,2 "10 - WC ženy zam"		1,696			
	vv		Mezisoučet		16,610			
114	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-222,413	167,00	-37 143,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig11+fig12		222,413			
115	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,000	750,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		(3,1+3,1)*2,6-0,8*2,0*2 "1 - předsíňka WC muži"		12,920			
	vv		(4,32+4,32+0,15)*2,6-0,8*2,0 "2 - WC muži"		21,254			
	vv		(1,75+2*1,815)*2,6-0,9*2,0 "3 - WC invalidé"		12,188			
	vv		(1,875+2*2,39)*2,6-0,8*2,0*2 "4 - předsíňka WC ženy"		14,103			
	vv		(3,68+2*3,33)*2,6-0,8*2,0 "5 - WC ženy"		25,284			
	vv		(1,95+2*1,825)*2,6-0,9*2,0 "6 - WC invalidé"		12,760			
	vv		(1,238+1,84*2+0,1)*2,6-0,7*2,0*2 "7 - předsíňka WC muži zam"		10,247			
	vv		(1,84+2,75*2)*2,6-0,7*2,0 "8 - WC muži zam"		17,684			
	vv		(1,238+1,84*2+0,15)*2,6-0,7*2,0*2 "9 - předsíňka WC ženy zam"		10,377			
	vv		(1,84+2,75*2)*2,6-0,7*2,0 "10 - WC ženy zam"		17,684			
	vv	fig12	Mezisoučet		154,501			
116	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	0,000	650,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig12*1,15		177,676			
117	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,000	750,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		(1,875+1,875)*2,6 "1 - předsíňka WC muži"		9,750			
	vv		(3,68+3,68-0,15)*2,6 "2 - WC muži"		18,746			
	vv		1,75*2,6 "3 - WC invalidé"		4,550			
	vv		1,875*2,6 "4 - předsíňka WC ženy"		4,875			
	vv		3,68*2,6 "5 - WC ženy"		9,568			
	vv		1,95*2,6 "6 - WC invalidé"		5,070			
	vv		1,138*2,6 "7 - předsíňka WC muži zam"		2,959			
	vv		1,84*2,6 "8 - WC muži zam"		4,784			
	vv		1,087*2,6 "9 - předsíňka WC ženy zam"		2,826			
	vv		1,84*2,6 "10 - WC ženy zam"		4,784			
	vv	fig11	Mezisoučet		67,912			
118	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	0,000	650,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		fig11*1,15		78,099			
	vv		Součet		78,099			
119	K	781493611	Montáž dvířek s rámem lepených	kus	0,000	224,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
120	M	55347200	dvířka nerezová 300x300mm	kus	0,000	782,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
121	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,000	201,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		2,6 "2"		2,600			
	vv		2,6 "5"		2,600			
	vv		2,6 "7"		2,600			
	vv		2,6 "9"		2,600			
	vv		Mezisoučet		10,400			
122	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	0,000	78,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
123	K	998781102	Vybroušení stávajícího povrchu sanační bruskou pod zpevňující tmel MAPEI	m2	222,413	275,00	61 164,00	CS ÚRS 2021 02
124	K	998781181	D+M zpevňující tmel MAPEI Nivoplan Plus tl.5mm	m2	222,413	528,00	117 434,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
125	K	7845110211	Lepení polepu na sanitární příčky a interiérové dveře	m2	0,000	150,00	0,00	
	VV		(3,68+1,25*3)*2,0*2 "2"		29,720			
	VV		(3,68+1,75*2)*2,0*2 "5"		28,720			
	VV		(1,23+0,02+0,9)*2,0*2 "8"		8,600			
	VV		Mezisoučet "sanitární příčky s dveřmi"		67,040			
	VV		0,7*2,0*2*4 "7,8,9,10"		11,200			
	VV		0,8*2,0*2*4 "1,2,4,5"		12,800			
	VV		0,9*2,0*2*2 "3,6"		7,200			
	VV		Mezisoučet "dveřní křídla"		31,200			
	VV	fig16	Součet		98,240			
126	M	624680031	polep na sanitární příčky a interiérové dveře	m2	0,000	298,00	0,00	
	VV		fig16*1,1		108,064			
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				0,00	
127	K	7871925221	Zasklívání dělicích stěn sklem lepeným a tvrzeným tl 8 mm	m2	0,000	1 500,00	0,00	
	VV		0,5*1,6*3 "dělicí stěny mezi pisoáry"		2,400			
128	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	2 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
129	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	2 000,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				-6 720,00	
130	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,000	420,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		16 " demontáže a montáž ZTI a práce jinde neuvedené"		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
131	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	0,000	420,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		16 " demontáže a montáž radiátorů, práce jinde neuvedené		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
132	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	-16,000	420,00	-6 720,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		16 " demontáže a montáž elektroinstalace"		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
133	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		8*10 "připomoce pro ZTI, UT, EL, VZT"		80,000			
134	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	0,000	420,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		16,0 "demontáž a montáž VZT zařízení"		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu

Objekt:

22 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 31.10.2021

Zadavatel:

UHK- Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERAMONT s.r.o.

IČ:

26001381

DIČ:

CZ26001381

Projektant:

Gebas atelier architects, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 800,00
---------------------	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 800,00	21,00%	1 008,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 808,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu
Objekt: 22 - Vedlejší náklady

Místo:	Hradec Králové	Datum:	31.10.2021
Zadavatel:	UHK- Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové	Projektant:	Gebas atelier architects, Hradec Králové
Uchazeč:	ERAMONT s.r.o.	Zpracovatel:	XXXXXX

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Vícepráce a méněpráce

Stavba:

Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu

Objekt:

22 - Vedlejší náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 31.10.2021

Zadavatel: UHK- Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

Gebas atelier
architects, Hradec
Králové

Uchazeč: ERAMONT s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	------	------	----------------

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	------	------	----------------

D VRN5 Finanční náklady 0,00

5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------	-----	-------	------	------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 0,00

6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------	-----	-------	------	------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------	-----	-------	------	------	----------------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	------	------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady 4 800,00

9	K	090001000	Průběžné úklidy při bourání - společné chodby	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

SEZNAM FIGUR

Kód: Gebas1
 Stavba: Stavební úpravy soc. zázemí UHK, fak.informatiky a managementu

Datum: 31.10.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
21	Kompletní modernizace sociálního zázemí		
fig11	keramický obklad stěn do 6 ks/m2		67,912
	(1,875+1,875)*2,6 "1 - předsíňka WC muži"		9,750
	(3,68+3,68-0,15)*2,6 "2 - WC muži"		18,746
	1,75*2,6 "3 - WC invalidé"		4,550
	1,875*2,6 "4 - předsíňka WC ženy"		4,875
	3,68*2,6 "5 - WC ženy"		9,568
	1,95*2,6 "6 - WC invalidé"		5,070
	1,138*2,6 "7 - předsíňka WC muži zam"		2,959
	1,84*2,6 "8 - WC muži zam"		4,784
	1,087*2,6 "9 - předsíňka WC ženy zam"		2,826
	1,84*2,6 "10 - WC ženy zam"		4,784
fig11	Mezisoučet		67,912
Použití figury:			
781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	67,912
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	222,413
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	222,413
781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	222,413
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	222,413
59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	78,099
fig12	keramický obklad stěn do 2 ks/m2		154,501
	(3,1+3,1)*2,6-0,8*2,0*2 "1 - předsíňka WC muži"		12,920
	(4,32+4,32+0,15)*2,6-0,8*2,0 "2 - WC muži"		21,254
	(1,75+2*1,815)*2,6-0,9*2,0 "3 - WC invalidé"		12,188
	(1,875+2*2,39)*2,6-0,8*2,0*2 "4 - předsíňka WC ženy"		14,103
	(3,68+2*3,33)*2,6-0,8*2,0 "5 - WC ženy"		25,284
	(1,95+2*1,825)*2,6-0,9*2,0 "6 - WC invalidé"		12,760
	(1,238+1,84*2+0,1)*2,6-0,7*2,0*2 "7 - předsíňka WC muži zam"		10,247
	(1,84+2,75*2)*2,6-0,7*2,0 "8 - WC muži zam"		17,684
	(1,238+1,84*2+0,15)*2,6-0,7*2,0*2 "9 - předsíňka WC ženy zam"		10,377
	(1,84+2,75*2)*2,6-0,7*2,0 "10 - WC ženy zam"		17,684
fig12	Mezisoučet		154,501
Použití figury:			
781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	154,501
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	222,413
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	222,413
781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	222,413
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	222,413
59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	177,676
fig13	keramická dlažba do 6 ks/m2		59,857
	1,875*3,1 "1 - předsíňka WC muži"		5,813
	3,68*4,32 "2 - WC muži"		15,898
	1,75*1,815 "3 - WC invalidé"		3,176
	1,875*2,39 "4 - předsíňka WC ženy"		4,481
	3,68*3,33 "5 - WC ženy"		12,254
	1,95*1,825 "6 - WC invalidé"		3,559
	1,238*1,84 "7 - předsíňka WC muži zam"		2,278
	1,84*2,75 "8 - WC muži zam"		5,060
	1,238*1,84 "9 - předsíňka WC ženy zam"		2,278
	1,84*2,75 "10 - WC ženy zam"		5,060

Kód	Popis	MJ	Výměra
fig13	Mezisoučet		59,857
Použití figury:			
771576114	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2	m2	59,857
632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	59,857
713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	59,857
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	59,857
763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	59,857
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	59,857
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	59,857
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	59,857
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	59,857
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,857
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	59,857
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	59,857
28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	62,850
59036500	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm	m2	62,850
59761007	dlažba velkoformátová keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	68,836
fig14	přechod mezi podlahou a stěnou		93,852
	(1,875+3,1)*2 "1 - předsíňka WC muži"		9,950
	(3,68+4,32)*2 "2 - WC muži"		16,000
	(1,75+1,815)*2 "3 - WC invalidé"		7,130
	(1,875+2,39)*2 "4 - předsíňka WC ženy"		8,530
	(3,68+3,33)*2 "5 - WC ženy"		14,020
	(1,95+1,825)*2 "6 - WC invalidé"		7,550
	(1,238+1,84)*2 "7 - předsíňka WC muži zam"		6,156
	(1,84+2,75)*2 "8 - WC muži zam"		9,180
	(1,238+1,84)*2 "9 - předsíňka WC ženy zam"		6,156
	(1,84+2,75)*2 "10 - WC ženy zam"		9,180
fig14	Mezisoučet		93,852
Použití figury:			
771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	93,852
713120831	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených okrajových pásků	m	93,852
713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	93,852
59054173	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm	m	103,237
63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	98,545
fig16	lepení polepů na sanitární příčky a dveře		98,240
	(3,68+1,25*3)*2,0*2 "2"		29,720
	(3,68+1,75*2)*2,0*2 "5"		28,720
	(1,23+0,02+0,9)*2,0*2 "8"		8,600
	0,7*2,0*2*4 "7,8,9,10"		11,200
	0,8*2,0*2*4 "1,2,4,5"		12,800
	0,9*2,0*2*2 "3,6"		7,200
fig16	Součet		98,240
Použití figury:			
7845110211	Lepení polepu na sanitární příčky a interiérové dveře	m2	98,240
624680031	polep na sanitární příčky a interiérové dveře	m2	108,064