

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Na rampy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BM zemní a stavební práce, s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Chudenín

IČ:

26367955

DIČ:

CZ26367955

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

275 795,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
275 795,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
57 916,95  
0,00

Cena s DPH

v CZK

333 711,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26. 10. 2021

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Na rampy

Místo:

Datum: 26.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

BM zemní a stavební práce, s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Chudenín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**275 795,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**275 795,00**

1 - Zemní práce

165 768,75

5 - Komunikace pozemní


48 742,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 281,65

998 - Přesun hmot

6 002,44



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Na rampy

Místo:

Datum: 26.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

BM zemní a stavební práce, s.r.o., Skelná Huť 43, 340 22 Chudenín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>275 795,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				275 795,00
D		1	Zemní práce				165 768,75
1	K	121151223	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1 890,000	13,90	26 271,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění bála a kůry z komunikace při skládkách dřeva. (70+160+180+130)*3,5		1 890,000		
2	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	5 470,500	25,50	139 497,75
W			(184+176+64+10+95+28+100+90+50+15+60)*3,5		3 045,000		
W			(120+88+51+60+274+58+42)*3,5		2 425,500		
W			Součet		5 470,500		
D		5	Komunikace pozemní				48 742,16
3	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 z 10%	m2	547,050	89,10	48 742,16
P			<i>Poznámka k položce:</i> dlíže pol.č.2				
W			5470,5*0,1		547,050		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 281,65
10	K	938902 R1	Profílce a čištění příčných rígelů rypadlem s odstraněním nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	48,000	68,90	3 307,20
W			8,0*6		48,000		
4	K	938902112	Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	240,000	68,90	16 536,00
5	K	938902113	Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	70,000	82,10	5 747,00
6	K	938907212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)	m	138,000	18,40	2 539,20
W			23*6,0		138,000		
7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	346,500	23,50	8 142,75
W			(120+88+51+60+274+58+42)*0,5		346,500		
8	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	435,000	43,70	19 009,50
W			(184+176+64+10+95+26+100+90+50+15+60)*0,5		435,000		
D		998	Přesun hmot				6 002,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	96,970	61,90	6 002,44

