

Ceník - cenová nabídka							
OPERACE	Měr.jedn.	CENA /mj	MATERIAL	CENA /mj	CELKEM za m ²	MNOŽSTVÍ	CELKEM
1.stržení staré krytiny + soklu	m ²	JKČ		0	KČ	68,5	
2. očištění + osekání krajů	hod.	JKČ		0	KČ	1	
3. obroušení + vysátí podkladu	m ²	JKČ	Starých lep.hvězdicemi + 30,00Kč !!	0	KČ	68,5	
4. oprava prasklin beton	bm	JKČ	Uzin - KR 521 Epoxid + ocel.spony	JKČ	KČ	/	
5 .penetrování	m ²	JKČ	Uzin - PE 360 (forbo 044) karb.+10,-	JKČ	KČ	68,5	
6. penetrování epos.pryskyřicí	m ²	JKČ	Uzin - PE 460 Epoxid 2-K	JKČ	KČ	/	
7.tmelení hrubých nerovností	m ²	JKČ	Uzin - NC 182 do 1mm ,(forbo 940)	JKČ	KČ	68,5	
8.tmelení podkladu nivelační	m ²	JKČ	Uzin - NC 150 do 3mm	JKČ	KČ	68,5	
9.přebroušení finálního tmelu	m ²	JKČ		0	KČ	68,5	
10.montáž MDF systému	m ²	JKČ	Quick fit subfloor systém + mirelon 2	JKČ	KČ	/	
11.lepení marmolea	m ²	JKČ	Forbo Elastocol- ECO 610	JKČ	KČ	/	
12.lepení koberce	m ²	JKČ	Uzin - KE 418	JKČ	KČ	/	
13.lepení PVC	m ²	JKČ	Uzin - KE 418	JKČ	KČ	68,5	
14.frézování /sváření	bm	JKČ	Forbo Marmoweld PVC svh/z	JKČ	KČ	40	
15.lepení řezaného (entl) soklu	bm	JKČ	Kontaktní lepidlo	JKČ	KČ	/	
16.lepení HSL (Hoco,Döllken) soklu	bm	JKČ	Kontaktní lepidlo + HSL sokl	JKČ	KČ	/	
17.lepení TSL soklu	bm	JKČ	Kontaktní lepidlo + TSL sokl	JKČ	KČ	/	
18.lepení vytahovaného soklu	bm	JKČ	Kontaktní lepidlo	JKČ	KČ	2 840 + 2 800,-	
19.lepení PVC soklu	bm	JKČ	Kontaktní lepidlo + PVC sokl	JKČ	KČ	71 práce + 80 mat.	
20.montáž přechodových lišt	bm	JKČ	Přechodové lišty + Roll	JKČ	KČ	/	
21.lepení schodových hran	bm	JKČ	Lepidlo + hrana Schlutter	JKČ	KČ	/	
22.silikonování + akrylování	bm	JKČ	Sil. + akryl + tmel	JKČ	KČ	/	
23.režijní hodiny	hod.	JKČ		0	KČ	2	
24.stěhování nábytku	hod.	JKČ		0	KČ	/	
25. lepení schodů PVC	mb	JKČ	Kontaktní lepidlo	JKČ	KČ	/	
26. frézování /sváření schodů	mb	JKČ	PVC - šňůra PVC - STANDAR. NOVOP	JKČ	KČ	/	
27. materiál včetně prořezu	m ²		Marmoleum - real 2.5mm 3100-6	JKČ	KČ	90	
28.voskování marmolea	m ²	JKČ	Tuklar Metallic sv. ŠEDA	JKČ	KČ	/	
29. doprava + režijní náklady						1	
30.ekologická lik. odpadu						1	

Stavební připravenost: Podklad musí být rovný (2mm na 2bm), čistý, pevný a suchý. (max.2.7% CM). Po dobu realizace bude k dispozici zdroj vody v místě prováděných prací a El.Energie.

Teplota pro pokládku + 20st.C. Ostatní řemesla nesmí svojí činností již provedené dílo poškodit.

VINIČNÁ 5, 128 43 PRAHA 2

KAMI - PODLAHÁŘSTVÍ

Karel Prázdny

Nad Přehradou 20617

Horní Měcholupy, 100 00 Praha 10

Tel.: 707 342 172

IČ: 44828080, DIČ: CZ6301130297

25.10.2021.

BEZ DPH - 80 103,-

21% DPH - 16 821,63

CELKEM - 96 924,63

ZÁLOHA - 48 000,-