

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke Z č.3 - Demontáže kolejí v prostoru ručního mytí a myčky

Stavba: Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt: SO 04 Tramvajový svršek

Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel: Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby: areál Areál tramvaje Ostrava Poruba

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	CENA			
					Cena jednotková dle SOD	Cena jednotková dle URS	Cena ostatní	Cena celkem (nejnižší JC)
6	525049093	Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	m	58,29	37,98			2 213,97
7	525049095	Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose při rekonstrukcích	m	58,29	37,98			2 213,97
8	525070011	Rozebrání koleje na ocelových mostech	m	58,29	1 146,48			66 831,76
17	548930012	Řezání kolejnic plamenem	kus	147,08	182,23			26 801,48
22	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,64	82,78			963,15

Celkem Kč bez DPH = 99 024,32