

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN ZVO21705 bytové jádro byt č.16
Stavba: ZVO21705 Francouzská 1196/5, Kopřivnice



Místo: Francouzská 1196/5, Kopřivnice

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel:
Město Kopřivnice

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:
BELIX International a.s.

IČ: 07749163
DIČ: CZ07749163

Projektant:
BELIX International a.s.

IČ: 07749163
DIČ: CZ07749163

Zpracovatel:
Markéta Přivratská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	136 570,21
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	136 570,21	20 485,53

Cena s DPH	v	CZK	157 055,74
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN ZVO21705 bytové jádro byt č.16

Stavba: ZVO21705 Francouzská 1196/5, Kopřivnice

Místo: Francouzská 1196/5, Kopřivnice

Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant: BELIX International a.s.

Zhotovitel: BELIX International a.s.

Zpracovatel: Markéta Přívratská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		136 570,21	157 055,74
ZVO21705 _jádro	Francouzská 1196/5, Kopřivnice	136 570,21	157 055,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZVO21705 Francouzská 1196/5, Kopřivnice

Místo: Francouzská 1196/5, Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel:

Město Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

BELIX International a.s.

IČ: 07749163

DIČ: CZ07749163

Projektant:

BELIX International a.s.

IČ: 07749163

DIČ: CZ07749163

Zpracovatel:

Markéta Přívratská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

136 570,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	136 570,21	15,00%	20 485,53

Cena s DPH

v CZK

157 055,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Strana 3 z 9

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZVO21705 Francouzská 1196/5, Kopřivnice

Místo: Francouzská 1196/5, Kopřivnice

Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant: BELIX International a.s.

Zhotovitel: BELIX International a.s.

Zpracovatel: Markéta Přivratská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

136 570,21

HSV - Práce a dodávky HSV	799,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	799,74
PSV - Práce a dodávky PSV	113 267,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 967,51
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 568,85
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 382,61
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 501,34
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 421,88
763 - Konstrukce suché výstavby	27 551,54
766 - Konstrukce truhlářské	6 411,04
771 - Podlahy z dlaždic	5 754,31
781 - Dokončovací práce - obklady	16 528,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 024,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 155,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 503,38
VRN3 - Zařízení staveniště	4 793,38
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	15 750,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 960,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZVO21705 Francouzská 1196/5, Kopřivnice

Místo: Francouzská 1196/5, Kopřivnice

Datum: 12. 10. 2021

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant: BELIX International a.s.

Zhotovitel: BELIX International a.s.

Zpracovatel: Markéta Přívratská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

136 570,21

D HSV Práce a dodávky HSV 799,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 799,74

1	K	346244351	Obezídka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na M 5	m2	1,280	624,80	799,74
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 113 267,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 967,51

2	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	3,000	434,50	1 303,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV		1,2*1,75"koupeľna	2,100
VV		0,9*1"W C	0,900
VV		Součet	3,000

3	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým	m	15,500	141,90	2 199,45
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

4	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	16,360	451,00	7 378,36
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV		((1,2+1,75)*2)*2"koupeľna	11,800
VV		((0,9+1)*2)*1,2"W C	4,560
VV		Součet	16,360

5	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,079	1 091,20	86,20
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 568,85

6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	4,000	437,80	1 751,20
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	2,000	474,10	948,20
8	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	1,000	691,90	691,90
9	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	82,94	82,94
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	88,44	176,88
11	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	132,00	132,00
12	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	784,30	784,30
13	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	715,00	1,43

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 382,61

14	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	18,000	338,80	6 098,40
15	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	18,000	73,70	1 326,60
16	K	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	9,000	112,20	1 009,80
17	K	722290226R	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50, tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	18,000	50,38	906,84
18	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,064	640,20	40,97

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 501,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 639,00	1 639,00
20	M	64232071	<i>klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad šikmý bílý 630x400x770mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 935,39</i>	<i>2 935,39</i>
21	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 191,00	4 191,00
22	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	2 178,00	2 178,00
23	M	55421000	<i>vana akrylátová obdélníková bílá 1200x700mm 85L</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 838,16</i>	<i>4 838,16</i>
24	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 478,66	2 478,66
25	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 232,00	1 232,00
26	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	223,30	223,30
27	K	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	2 208,99	2 208,99
28	K	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařízení předměty	kus	2,000	123,20	246,40
29	M	55111982	<i>ventil rohový pračkový 3/4"</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>370,70</i>	<i>741,40</i>
30	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	534,60	534,60
31	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,073	745,80	54,44

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 421,88

32	K	741/01R	Tahání zemnicího drátu	m	10,000	29,76	297,60
33	M	741/01R_M	<i>zemnicí drát CY 2,5mm</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>16,89</i>	<i>168,90</i>
34	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	79,42	317,68
35	M	34571519	<i>krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>13,42</i>	<i>53,68</i>
36	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	5,000	30,80	154,00
37	M	34141026	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2</i>	<i>m</i>	<i>5,750</i>	<i>8,46</i>	<i>48,65</i>

VV 5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,750

38	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	10,000	31,13	311,30
39	M	34111030	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>4,000</i>	<i>15,73</i>	<i>62,92</i>
40	M	34111036	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>25,52</i>	<i>153,12</i>
41	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	2,000	50,05	100,10
42	M	PKB.711038	<i>CYKY-J 5x6</i>	<i>km</i>	<i>0,002</i>	<i>114 184,05</i>	<i>228,37</i>

VV 0,002*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

43	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000	122,10	244,20
44	M	ABB.3558NC015 10B	<i>Spínač jednopólový, řazení 1, IP54</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>155,32</i>	<i>310,64</i>
45	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	2,000	136,40	272,80
46	M	ABB.355305929 B	<i>Přepínač sériový, řazení 5, IP44</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>148,60</i>	<i>297,20</i>
47	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	103,73	207,46
48	M	ABB.5519AA023 57B	<i>Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>162,09</i>	<i>324,18</i>
49	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	167,20	334,40
50	M	34818210	<i>svítidlo bytové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>761,20</i>	<i>1 522,40</i>
51	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,003	4 092,00	12,28

D 763 Konstrukce suché výstavby 27 551,54

52	K	763111331.KNF	SDK příčka W 111 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xGREEN (H2) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 43 dB	m2	9,750	976,23	9 518,24
----	---	---------------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,75*2,6+2*2,6		9,750		
			Součet		9,750		
53	K	763111333.RGS	SDK příčka SK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xRBI (H2) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 45 dB	m2	5,200	1 011,96	5 262,19
			2*2,6		5,200		
			Součet		5,200		
54	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	14,950	56,10	838,70
			1,75*2,6+2*2,6		9,750		
			2*2,6		5,200		
			Součet		14,950		
55	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	0,386	79,20	30,57
56	K	763131551.KNF	SDK podhled D 113 deska 1xGREEN (H2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,000	844,32	2 532,96
			1,2*1,75"koupeľna		2,100		
			0,9*1"WC		0,900		
			Součet		3,000		
57	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,780	32,12	121,41
58	K	763164661	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xH2 12,5	m2	4,446	795,30	3 535,90
			(0,4+0,41)*2,6" kuchyň stoupačky		2,106		
			0,9*2,6"stoupací šachta		2,340		
			Součet		4,446		
59	K	763172325	Montáž dveřek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	462,00	462,00
60	M	59030714	<i>dveřka revizní s automatickým zámkem 600x600mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
61	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	2,000	608,30	1 216,60
62	M	55331510	<i>zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 levá/pravá 600</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 188,00</i>	<i>2 376,00</i>
63	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,522	1 067,00	556,97
D 766			Konstrukce truhlářské				6 411,04
64	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	745,80	1 491,60
65	M	61160050b	<i>dveře vnitřní hladké plně 1křídle bez povrchové úpravy 600/700/800x1970mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>2 459,72</i>	<i>4 919,44</i>
D 771			Podlahy z dlaždic				5 754,31
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,000	52,91	158,73
			1,2*1,75"koupeľna		2,100		
			0,9*1"WC		0,900		
			Součet		3,000		
67	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	3,000	448,80	1 346,40
			1,2*1,75"koupeľna		2,100		
			0,9*1"WC		0,900		
			Součet		3,000		
68	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	3,000	29,26	87,78
			1,2*1,75"koupeľna		2,100		
			0,9*1"WC		0,900		
			Součet		3,000		
69	K	771559192	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za omezený prostor	m2	3,000	80,85	242,55
			1,2*1,75"koupeľna		2,100		
			0,9*1"WC		0,900		
			Součet		3,000		
70	K	771573112	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 9 ks/m2	m2	3,000	392,70	1 178,10
			1,2*1,75"koupeľna		2,100		
			0,9*1"WC		0,900		
			Součet		3,000		
71	M	59761011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>3,450</i>	<i>349,25</i>	<i>1 204,91</i>
			3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,450		
72	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,000	66,55	399,30
			(1,2*1,75)*2"koupeľna		4,200		
			(0,9*1)*2"WC		1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		6,000		
73	M	SCS.KEBA100250	Schlüter-KERDI-KEBA 0,25 x 30,0m	m	6,300	167,00	1 052,10
VV			6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300		
74	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,131	644,60	84,44
D 781			Dokončovací práce - obklady				16 528,40
75	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	16,360	6,63	108,47
VV			((1,2+1,75)*2)*2"koupelna		11,800		
VV			((0,9+1)*2)*1,2"WC		4,560		
VV			Součet		16,360		
76	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	16,360	52,91	865,61
VV			((1,2+1,75)*2)*2"koupelna		11,800		
VV			((0,9+1)*2)*1,2"WC		4,560		
VV			Součet		16,360		
77	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,360	375,84	6 148,74
VV			((1,2+1,75)*2)*2"koupelna		11,800		
VV			((0,9+1)*2)*1,2"WC		4,560		
VV			Součet		16,360		
78	M	LSS.WAAMB201	obkládačka ColorONE, 198 x 398 x 7 mm	m2	18,814	316,25	5 949,93
VV			16,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,814		
79	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	12,800	171,60	2 196,48
80	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	8,700	118,80	1 033,56
81	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,350	644,60	225,61
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 024,00
82	K	783/01	Nátěry ocelových zárubní	ks	2,000	1 012,00	2 024,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 155,61
83	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,240	5,31	64,99
VV			(1,2*1,75)+((1,2*1,75)*2)*1,4"koupelna		7,980		
VV			(0,9*1)+((0,9+0,9+1)*1,2)"WC		4,260		
VV			Součet		12,240		
84	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	3,000	5,31	15,93
VV			1,2*1,75"koupelna		2,100		
VV			0,9*1"WC		0,900		
VV			Součet		3,000		
85	M	58124844	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	3,450	4,63	15,97
VV			1,2*1,75"koupelna		2,100		
VV			0,9*1"WC		0,900		
VV			Součet		3,000		
VV			3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,450		
86	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	12,240	16,94	207,35
VV			(1,2*1,75)+((1,2*1,75)*2)*1,4"koupelna		7,980		
VV			(0,9*1)+((0,9+0,9+1)*1,2)"WC		4,260		
VV			Součet		12,240		
87	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,240	65,23	798,42
VV			(1,2*1,75)+((1,2*1,75)*2)*1,4"koupelna		7,980		
VV			(0,9*1)+((0,9+0,9+1)*1,2)"WC		4,260		
VV			Součet		12,240		
88	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5 m2	m2	4,260	12,43	52,95
VV			(0,9*1)+((0,9+0,9+1)*1,2)"WC		4,260		
VV			Součet		4,260		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				22 503,38
D VRN3			Zařízení staveniště				4 793,38
89	K	032002000	Vybavení staveniště	%	3,000	1 597,79	4 793,38
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				15 750,00
90	K	081002000	Doprava zaměstnanců (Ostrava / Kopřivnice = 35km) - předpoklad zhotovení díla za 10 dní	km	630,000	25,00	15 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN9		Ostatní náklady					1 960,00
91	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - doprava stavebního materiálu (Ostrava - Kopřivnice = 35km)	km	70,000	28,00	1 960,00