

DÍL		KANALIZACE MÍSTNOST PERSONÁL			
1	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztučených hl do 300 mm	14	m	21%
2	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	7,1	m2	21%
3	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	1,89	m3	21%
4	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných hominách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	2,67	m3	21%
5	167151101	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	4,56	m3	21%
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy	4,56	m3	21%
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	4,56	m3	21%
8	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	4,56	m3	21%
9	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	9	m	21%
10	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 125	4	m	21%
11	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	1,27	m	21%
12	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	9	m	21%
13	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	4	m	21%
14	X12	ČISTÍCÍ KUS	1	ks	21%
15	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	13	m	21%
16	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	2,67	m3	21%
17	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	2,67	m3	21%
18	781473810	Demontáž obkladů keramických lepených	5,3	m2	21%
19	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	5,3	m2	21%
20	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	0,962	m3	21%
21	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	12	m2	21%
22	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	5	m2	21%
23	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	6	ks	21%
24	346244354	Obezdvíčka ploch rovných tl 100 mm z beton přesných tvámic - šachtlice	1	soub	21%
25	MAT	Šachtový ocel poklop 40x40	1	soub	21%
26	MON	Osazení šachtového poklopu 40x40	1	soub	21%
27	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	1,89	m3	21%
28	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	1,89	m3	21%
29	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	5,3	m2	21%
30	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	5,3	m2	21%
31	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	5,3	m2	21%
32	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	5,3	m2	21%
33	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	5,3	m2	21%
34	59761037	Spárování obkladů	5,3	m2	21%
35	59761061	Plastový profil	2	m	21%
36	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	7,1	m2	21%
37	711191202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na zdivu, 2 vrstvy	7,1	m2	21%
38	58581003	stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě	21,6	kg	21%
39	777111101	Zametení podkladu před provedením podlahy	7,1	m2	21%
40	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	7,1	m2	21%
41	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	7,1	m2	21%

42	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	7,1	m2	21%	
43	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	8	m2	21%	
44	7259908X1	Demontáž ostatního vybavení koupelen	3	ks	21%	
45	7259908X2	Montáž ostatního vybavení koupelen	3	ks	21%	
46	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	24	m2	21%	
47	VRN	Přesun hmot + doprava	1	soub	21%	
<b>SUMA</b>		<b>CELKEM</b>				<b>106 406,36 Kč</b>