

## Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 4

Stavba: Rekonstrukce objektu myslivny, Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice

Objednatel: MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

Datum:  
18.10.2021

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledec n.Sáz.

Kód	Zakázka	Cena
-----	---------	------

	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>418 531,49</b>
	Změnový list ZL8 - navýšení rozsahu prací na fasádě	418 531,49

	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>418 531,49</b>
	<b>DPH 21,00%</b>	<b>87 891,61</b>
	<b>Nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>506 423,10</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**418 531,49**

D HSV Práce a dodávky HSV 396 600,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 317 870,23

40	K	622325211	Oprava hladkých ploch vnější vápenné štukové omítky v rozsahu do 70%	m2	229,608		236 266,63
			v základním rozpočtu oprava do 10%, celkově oprava ploch do 80%				
41	K	62232560	Oprava profilace říms vč nátěru hydrofobním přípravkem	m	121,640		47 439,60

			navýšení rozsahu opravy říms				
42	K	62232570	Oprava profilace obloukových říms a šambrán vč nátěru hydrofobním přípravkem	kpl	13,000		9 360,00
			navýšení rozsahu opravy obloukových říms				
R	K	622325212	Vápenná dvouvrstvá omítka pilířů v oplocení (elektro a plyn) v rozsahu do 100%	m2	23,400		24 804,00
			(1,7*2*2+0,75*2*2)+(3*2*2+0,4*2*2)		23,4		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 222,88

55	K	94111113	Montáž a demontáž lešení fasádního vč příplatku za použití	m2	436,920		68 902,28
			prodloužení doby za použití lešení 4,7*31 dní = 157,7Kč				
56	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000		320,60
			pro pilíře v oplocení				

D 997

Přesun sutě

4 565,40

78	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,000		1 820,00
			sut, omítky				
79	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	2,000		474,00
80	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,000		391,40
81	K	99701380	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	2,000		1 880,00

D 998

Přesun hmot

4 942,24

82	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	7,820		4 942,24
			oprava hladkých ploch vnějších, navýšení přesunu hmot (230*0,02)*1,7				

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 930,74

D		764	Konstrukce klempířské				13 954,34
R	K	77423344	D + M Oplechování pilířů v oplocení (elektro a plyn)	kus	2,000		13 740,00
138	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	137,400		214,34
D		783	Dokončovací práce - nátěry				7 976,40
197	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	23,400		3 416,40
			pilíře v oplocení $(1,7*2*2+0,75*2*2)+(3*2*2+0,4*2*2)$		23,4		
R	K	763827441	Obroušení a nátěr revizních dvířek pilířů v oplocení	kus	4,000		4 560,00