



KUJCP010XDBU

Č. smlouvy objednatele: 010/21/151/03/01-dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 1082073VV

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/131/21

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****I. Smluvní strany:**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),  
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)  
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)  
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
kontaktní adresa: závod České Budějovice  
Planá 72, 370 01 České Budějovice  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu 1141380144/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice  
na základě plné moci

**II. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. 010/21/151/03/00 ze dne 3. 9. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021, část 2 – okres Český Krumlov**“, konkrétně obou částí, tj. silnice III/1545 Benešov nad Černou – Klení i silnice III/15910 Kájov. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě změn, které nastaly jednak zkrácením doby provádění díla uvedené v nabídce vítězného uchazeče o zakázku a dále změn, které nastaly v průběhu provádění stavby a které vystihují skutečnost na obou částech stavby. Výsledkem jsou jak vícepráce ve výši 653 837,30 Kč bez DPH, tak i méněpráce ve výši 1 983 118,62 Kč bez DPH na obou částech stavby. Celkově dochází k úspoře na obou částech ve výši 1 329 281,32 Kč bez DPH. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby.

**III. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

**Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1545, Benešov nad Černou - Klení	13 941 744,39 Kč	2 927 766,32 Kč	<b>16 869 510,71 Kč</b>
Oprava silnice III/15910, křiž. II/166 - Kájov	3 774 980,68 Kč	792 745,94 Kč	<b>4 567 726,62 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>17 716 725,07 Kč</b>	<b>3 720 512,26 Kč</b>	<b>21 437 237,33 Kč</b>

#### Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1545, Benešov nad Černou - Klení	13 330 131,30 Kč	2 799 327,57 Kč	16 129 458,87 Kč
Oprava silnice III/15910, křiž. II/166 - Kájov	3 057 312,45 Kč	642 035,61 Kč	3 699 348,06 Kč
<b>Celkem</b>	<b>16 387 443,75 Kč</b>	<b>3 441 363,18 Kč</b>	<b>19 828 806,93 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 a změnový list č. 2.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1183/2021/RK-24 ze dne 27. 10. 2021

V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2021

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 2. 11. 2021

za zhotovitele:



ředitel závodu České Budějovice

## ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE

1

Název a číslo stavby: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – druhá část  
 Název objektu: **Modernizace silnice III/1545 Benešov nad Černou - Klení**  
 SO 101 - Modernizace silnice III/1545 0,430 - 3,700 km  
 Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO  
**Oprava silnice III/15910 křiž.s II/166 - Kájov**  
 SO 101 - Oprava silnice III/15910 0,000 - 0,615 km  
 Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Č. smlouvy objednatele SDL/ODSH/131/21  
 Č. smlouvy zhotovitele: 1082073VVA

Investor (objednatel): **Jihočeský kraj**  
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: **Miloslav Jindra**

Dodavatel: **EUROVIA CS, a.s..**  
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

**Zdůvodnění a popis změn :**

P1	Doplnující údaje - DIO	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice III/1545, Benešov nad Černou - Klení, schváleného příslušným odborem dopravy oproti výkazu výměr. Zároveň zohledňuje délku schválené přechodné úpravy. U položky č. 3 "DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ" byla v rozpočtu počítána délka realizace 14 dní. Tato doba byla zkrácena na 12 dní (díličí hodnoticí kritérium zadávací dokumentace VŘ) a upraveno množství použitých značek na základě schváleného přechodného dopravního značení. Tato skutečnost je zohledněna také u položky č. 6 "DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ" a položky č. 9 "DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ".
P2	Doplnující údaje - DIO	Změna řeší úpravu přechodného dopravního značení silnice III/15910, křiž. II/166 - Kájov, schváleného příslušným odborem dopravy oproti výkazu výměr. Zároveň zohledňuje délku schválené přechodné úpravy. U položky č. 3 "DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ" byla v rozpočtu počítána délka realizace 7 dní. Tato doba byla zkrácena na 6 dní (díličí hodnoticí kritérium zadávací dokumentace VŘ) a upraveno množství použitých značek na základě schváleného přechodného dopravního značení. Tato skutečnost je zohledněna také u položky č. 6 "DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ" a položky č. 9 "DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ".
P3	SO 101	Změna řeší úpravu množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě doměření dle zastížené skutečnosti na silnici III/1545 Benešov nad Černou - Klení

**Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):**

P1 Úprava DIO dle skutečnosti - silnice III/1545, Benešov nad Černou - Klení	45 969,00 Kč
P2 Úprava DIO dle skutečnosti - silnice III/15910, křiž. II/166 - Kájov	19 875,80 Kč
P3 Doměření rozpočtu dle skutečnost - silnice III/1545, Benešov nad Černou - Klení - SO 101	587 992,50 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>653 837,30 Kč</b>
DPH 21%:	137 305,83 Kč
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>791 143,13 Kč</b>

Investor (objednatel): Jihočeský kraj ~ 3 - 11 - 2021 datum

TDS: Miloslav Jindra 25 - 10 - 2021 datum

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. 25 - 10 - 2021 datum

Přílohy:  
 - změnové soupisy prací č. P1; P2; P3

# P1 - Úprava DIO dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice III/1545, Benešov nad Černou - Klení  
 Objekt: Doplňující údaje - DIO

## Doplňující údaje - DIO

Místo: Benešov nad Černou-Klení  
 Zadavatel: Jihočeský kraj

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství		Jednotková cena	Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	
<b>Náklady soupisu celkem</b>										
D	HSV			Práce a dodávky HSV				12 852,00	58 821,00	45 969,00
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 852,00	58 821,00	45 969,00
1	K	914122	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje: - opravu, demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určení projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	12,000	53,000	41,000	343,00	4 116,000	18 179,000
				53 ks						
				53						
2	K	914123	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	12,000	53,000	41,000	252,00	3 024,000	10 332,000
				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
				53 ks						
				53						
3	K	914129	KSD EN	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ NAJEMNÉ	168,000	636,000	468,000	14,00	2 352,000	8 904,000
				DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
				53 ks, 12 dní						
				dle SOD - 168 KSDEN, dle skutečnosti 636 KSDEN, rozdíl 468 KSDEN						
				53*12						
				636,000						

4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	19,000	17,000	343,00	686,000	6 517,000	5 831,000
	PP		MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místo určené projektem - nutnou opravu poškozených částí, nezahrnuje dodávku značky								
	PSC										
	WV										
	WV					19,000					
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	19,000	17,000	252,00	504,000	4 788,000	4 284,000
	PP		DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
	PSC										
	WV										
	WV					19,000					
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSD EN	28,000	228,000	200,000	21,00	588,000	4 788,000	4 200,000
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 19 ks, 12 dní dle SOD - 28 KSDEN, dle skutečnosti 228 KSDEN, rozdíl 200 KSDEN								
	PSC										
	WV										
	WV					228,000					
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	3,000	1,000	343,00	686,000	1 029,000	343,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, nahradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
	PSC										
	WV										
	WV					3,000					
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	3,000	1,000	252,00	504,000	756,000	252,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
	PSC										
	WV										
	WV					3,000					
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	28,000	36,000	8,000	14,00	392,000	504,000	112,000
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení, počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití 3 ks, 12 dní dle SOD - 28 KSDEN, dle skutečnosti 36 KSDEN, rozdíl 8 KSDEN								
	PSC										
	WV										
	WV					36,000					

## P2 - Úprava DIO dle skutečnosti

Stavba:

Oprava silnice III/15910, křiž. II/166 - Kájov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

křiž.s III/166-Kájov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	MJ	Popis	Množství		Jednotková cena	Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	
<b>Naklady soupisu celkem</b>										
D	HSV			Práce a dodávky HSV				<b>11 342,80</b>	<b>31 218,60</b>	<b>19 875,80</b>
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	914122	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	12,000	34,000	343,00	11 342,80	31 218,60	19 875,80
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - opravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místo určeném projektem - nulnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky		22,000		4 116,000	11 662,000	7 546,000
VV				34 ks						
VV				34		34,000				
2	K	914123	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	12,000	34,000	252,00	3 024,000	8 568,000	5 544,000
PP				FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odsíranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo		22,000				
PSC										
VV				34 ks						
VV				34		34,000				
3	K	914129	KSD EN	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VĚL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNĚ	84,000	204,000	14,00	1 176,000	2 856,000	1 680,000
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VĚL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNĚ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití		120,000				
PSC										
VV				34 ks, 6 dní						
VV				dle SOD - 84 KSDEN, dle skutečnosti 204 KSDEN, rozdíl 120 KSDEN		6,000		686,000	2 744,000	2 058,000
4	K	914422	KUS	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	2,000	8,000	343,00	686,000	2 744,000	2 058,000
PP				DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		204,000				

<p>Poznámka k souboru cen.</p> <p>položka zahrnuje: - dopravu, demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</p>									
PSC	VV								
VV	8		8,000						
5	K	914423		KUS	2,000	8,000	6,000	252,00	1 512,000
PP									2 016,000
PSC	VV								
VV	8		8,000						
6	K	914429		KSD	14,000	48,000	34,000	25,20	856,800
PP									1 209,600
PSC	VV								
VV	8		48,000						
7	K	916312		KUS	2,000	3,000	1,000	343,00	343,000
PP									1 029,000
PSC	VV								
VV	3		3,000						
8	K	916313		KUS	2,000	3,000	1,000	252,00	252,000
PP									756,000
PSC	VV								
VV	3		3,000						
9	K	916319		KSD	14,000	18,000	4,000	21,00	84,000
PP									294,000
PSC	VV								
VV	3		18,000						
			18,000						

## P3 - Doměření rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: Modernizace silnice III/1545, Benešov nad Černou - Klení

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/1545 0,430 - 3,700 km

Místo: Benešov nad Černou-Klení

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Jednotková cena	Cena celkem		Rozdíl
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně	
<b>Náklady soupisu celkem</b>										
D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>10 312 272,00</b>	<b>10 900 264,50</b>	<b>587 992,50</b>
D	5		Komunikace pozemní					10 312 272,00	10 900 264,50	587 992,50
1	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	3 924,000	4 147,700	223,700	647 460,000	684 370,500	36 910,500
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE Pozitívka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEM SE ZHUTNĚNÍM Rozřezování stávajících podkladních vrstev v tl. 250 mm s reprofilací a homogenizací příčného a podélného profilu déška 3270 m šířka od 4,5 do 5,4 m; prům. 4,8 m - dle skutečnosti výška 0,25 m 3270*4,8*0,25 3 924,000							
2	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	3 924,000	4 147,700	223,700	285,000	1 182 094,500	63 754,500
PP			RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM Pozitívka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI; JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ; JEJI ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ; ZHUTNĚNÍ A VYLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA; JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ; JEJI ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ; ZHUTNĚNÍ A VYLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)							

Provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 250 mm dle TP 208 a ČSN EN 13285 ed. 2, TKP kap. 5

Předpokládané množství cementu je min. 5%,  
asfaltové emulze 3,5%  
déška 3270 m



VV	šířka od 4,5 do 5,4 m; prům. 4,8 m - dle skutečnosti											
VV	výška 0,25 m											
VV	3270*4,8*0,25									3 924,000		
5	K 574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	15 696,000	16 591,000	895,000	276,00	4 332 096,000	4 579 116,000		247 020,000	
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očštění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, sachet a od.										
PSC												
VV	ACP 16+ (50/70) ČSN 736121											
VV	délka 3270 m											
VV	šířka od 4,5 do 5,4 m; prům. 4,8 m - dle skutečnosti											
VV	3270*4,8									15 696,000		
6	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 696,000	16 591,000	895,000	12,50	196 200,000	207 387,500		11 187,500	
PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznamka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení										
PSC												
VV	PS-C v množství zbytek, pojiva min. 0,2 kg/m2 ČSN											
VV	736129											
VV	délka 3270 m											
VV	šířka od 4,5 do 5,4 m; prům. 4,8 m - dle skutečnosti											
VV	3270*4,8									15 696,000		
7	K 574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM	M2	15 696,000	16 591,000	895,000	256,00	4 018 176,000	4 247 296,000		229 120,000	
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM Poznamka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očštění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, sachet a od.										
PSC												
VV	ACO 11 (50/70) ČSN 736121											
VV	délka 3270 m											
VV	šířka od 4,5 do 5,4 m; prům. 4,8 m - dle skutečnosti											
VV	3270*4,8									15 696,000		

## ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

2

Název a číslo stavby: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – druhá část  
 Název objektu: **Modernizace silnice III/1545 Benešov nad Černou - Klení**  
 SO 101 - Modernizace silnice III/1545 0,430 - 3,700 km  
**Oprava silnice III/15910 křiž.s II/166 - Kájov**  
 SO 101 - Oprava silnice III/15910 0,000 - 0,615 km

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/131/21  
 Č. smlouvy zhotovitele: 1082073VVA

Investor (objednatel): **Jihočeský kraj**  
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: **Miloslav Jindra**

Dodavatel: **EUROVIA CS, a.s.**  
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

## Zdůvodnění a popis změn :

O1	SO 101	Změna řeší úpravu množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě doměření dle zastižené skutečnosti na silnici III/1545 Benešov nad Černou - Klení
O2	SO 101	Změna řeší úpravu množství jednotlivých položek rozpočtu a to na základě doměření dle zastižené skutečnosti na silnici III/15910 křiž.s II/166 - Kájov

## Návrh ocenění (dle příložených soupisů prací):

O1 Doměření rozpočtu dle skutečnosti - silnice III/1545 Benešov nad Černou - Klení - SO 101	-1 245 574,59 Kč
O2 Doměření rozpočtu dle skutečnosti - silnice III/15910 křiž.s II/166 - Kájov - SO 101	-737 544,03 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>-1 983 118,62 Kč</b>
DPH 21%:	-416 454,91 Kč
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>-2 399 573,53 Kč</b>

Investor (objednatel): Jihočeský kraj - 3 - 11 - 2021 datum

TDS: Miloslav Jindra 25 - 10 - 2021 datum

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. 25 - 10 - 2021 datum

Přílohy:  
 - změnové soupisy prací č. O1; O2

# O1 - Doměření rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: **Modernizace silnice III/1545 Benešov nad Černou - Klenci**

Objekt:

**SO 101 - Modernizace silnice III/1545 0,430 - 3,700 km**

Místo: Benešov nad Černou-Klenci

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Jednotková cena	Cena celkem	
					Ve smlouvě	Ve změně		Rozdíl	Ve smlouvě

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV **3 057 548,39 1 811 973,80 -1 245 574,59**

D 5 Komunikace pozemní **3 057 548,39 1 811 973,80 -1 245 574,59**

3 K 567504R03 RECYKLÁŽE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA **455,969 340,140 -115,829 1 850,00 629 259,000 -214 283,650**

PP SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPA

P Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY

W Předpokládané množství cementu min. 5% - dle skutečnosti

W 0,1162 t/m3

W 3924 m3

W 0,1162\*3924

455,969

4 K 567504R04 RECYKLÁŽE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA **319,021 170,420 -148,601 6 940,00 2 214 005,740 1 182 714,800 -1 031 290 940**

PP RECYKLÁŽE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA

P Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY

W Předpokládané množství emulze min. 3,5% - dle skutečnosti

W 0,0813 t/m3

W 3924 m3

W 0,0813\*3924

319,021

## O2 - Doměření rozpočtu dle skutečnosti

Stavba: **Oprava silnice III/15910** kříž.s II/166 - Kájov

Objekt:

**SO 101 - Oprava silnice III/15910** 0,000 - 0,615 km

Místo: kříž.s II/166-Kájov

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Jednotková cena	Cena celkem	
					Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně

### Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					<b>3 090 680,56</b>	<b>2 353 136,53</b>	<b>-737 544,03</b>
D	1		Zemní práce					304 910,75	234 709,05	-70 201,71
1	K	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	335,790	258,540	-77,250	305 958,416	235 571,306	-70 387,110

PP FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suťí a s vybouranými hmotami, kromě vodivové dopravy vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouřaného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny bouřání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Frezování asfaltové vrstvy vozovky

Asfaltová směs zaříděna do skupiny ZAS T1 a ZAS

T2

délka 615 m

šířka od 6,1 do 25 m; prům. 9,1 m - dle skutečnosti

výška 0,06 m

615\*9,1\*0,06

335,790

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KG/T

3

K

11372R

1 047,665

862,260

-185,405

-1,00

-1 047,665

-862,260

185 405

1 047,665

2 785 769,81

2 118 427,48

57 912,960

13,44

75 216,960

-1 287,500

4 309,000

-1 287,500

5 596,500

2 118 427,48

-667 342,33

17 304 000

Poznámka k souboru cen:

- oddání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sítky pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

PP

K

572213

5 596,500

4 309,000

-1 287,500

VV															
VV															
VV															
VV															
VV															
7	K	574C55			M2			269,18	1 506 465,870	1 159 896,620					-346 569,250
PP															
		Postřik asfaltovou emulzí před pokládkou ACL PS-C v množství zbytek. pojiva min. 0,4 kg/m <sup>2</sup> ČSN 736129 délka 615 m šířka od 6,1 do 25 m; prům. 9,1 m - dle skutečnosti 615*9,1													
		5 596,500													
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL_60MM 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu - zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podělu obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, nátěry - nezahrnuje těsnění podělu obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.													
VV															
VV															
VV															
VV															
VV															
8	K	572Z13			M2			12,04	67 381,860	50 399,440					-16 982,420
PP															
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení													
VV															
VV															
VV															
VV															
VV															
9	K	574A33			M2			203,11	1 136 705,115	850 218,460					-286 486,655
PP															
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL_40MM 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu - zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podělu obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, nátěry - nezahrnuje těsnění podělu obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.													
VV															
VV															
VV															
VV															
VV															

**Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI  
2021 – druhá část**

**Rekapitulace změnových listů**

<b>P.Č.</b>	<b>Název změnového listu</b>	<b>CELKEM</b>
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	653 837,30 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-1 983 118,62 Kč

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>-1 329 281,32 Kč</b>
DPH 21%:	-279 149,08 Kč
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>-1 608 430,40 Kč</b>

## Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – druhá část

Rekapitulace změn po jednotlivých stavebních úsecích

Název	cena dle SOD				Dodatek č.2					
	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH	ZL 1 - přípočty	ZL 2 - odpočty	přípočty-odpočty	rozdíli	po DI 1. bes. DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/1545, Benešov nad Černou - Klenci	13 941 744,39 Kč	2 927 766,32 Kč	16 869 510,71 Kč	633 961,50	-1 245 574,59	-611 613,09		13 330 131,30	2 799 327,57 Kč	16 129 458,87 Kč
Oprava silnice III/15910, křiž. II/166 - Kájov	3 774 980,68 Kč	792 745,94 Kč	4 567 726,62 Kč	19 875,80	-737 544,03	-717 668,23		3 057 312,45	642 035,61 Kč	3 699 348,06 Kč
<b>Celkem</b>	<b>17 716 725,07 Kč</b>	<b>3 720 512,26 Kč</b>	<b>21 437 237,33 Kč</b>	<b>653 837,30</b>	<b>-1 983 118,62</b>	<b>-1 329 281,32</b>		<b>16 387 443,75</b>	<b>3 441 363,18 Kč</b>	<b>19 828 806,93 Kč</b>