

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0529-2021-13 - Položkový rozpočet vč. víceprací

Název stavby:	Oprava budovy č.9 Letecká kasárna Pardubice	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Oprava budovy	Začátek výstavby:	
Lokalita:	k.ú. Svítkov	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne: 4.4.2021	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
		11	Přípravné a přídržné práce				
1		113107101RAC	Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 - okapový chodník	m2			
2		113107121RAB	Odstranění silničních panelů plochy do 200 m2 - zpevněná plocha před objektem	m2			
		12	Odkopávky a prokopávky				
3		123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 - pro okapový chodník	m3			
4		123202109R00	Příplatek za lepkost - výkop zářezů v hor.3	m3			
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)				
5		283231422	Fólie novopová GUTTABETA BASIC tl. 0,5 mm 1,0x20 m	m2			
6		174100050RAB	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem - okapový chodník	m3			
7		451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku - okapový chodník	m3			
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrátku)				
8		452311131R00	Desky podkladní z betonu C 12/15- nástupní plocha před budovou	m3			
9		465921112R00	Kladení bet. desek do 90 kg, tl. do 10cm, sp.písek - okapový chodník	m2			
		61	Úprava povrchů vnitřní				
10		612402151R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvámic, z MVC - vyrovnání povrchu stěn	m2			
11		611459171R00	Vyspravení povrchu beton. konstrukcí MC pro omítky - vyrovnání povrchu stropu	m2			
12		611421122R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká, štuková	m2			
13		612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2			
14		58589102.A	US 2- ochranný rohový profil - omítkový	m			
15		613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m			
		62	Úprava povrchů vnější				
16		58589104.A	US 4 - ohebný ochranný rohový profil - omítkový	m			
17		613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m			
18		622402151R00	Podhoz u tvámic zdí vnějších z malty MVC	m2			
19		711212104R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2			
20		63127252.A	Tkanina sklovláknitá armovací Paulin/VERTEX R 131	m2			
21		58556627	weber.therm plus ultra lepicí a stěrkový tmel	kg			
22		622481211RT3	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2			
23		622471521R00	Omítka stěn, silikonová, Terrasol rýhov. 1,5 mm	m2			
24		622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2			
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
25		451313511R00	Vyrovnání podkladu z betonu tl. do 100 mm	m2			
26		631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3			
		631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C12/15 (B 12,5) - vícepráce	m3			
		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari -vícepráce	t			
		64	Výplně otvorů				

27	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus
28	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus
	711	Izolace proti vodě	
29	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - podlahy	m2
30	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena - podlahy	m2
	712	Izolace střech (živičná krytina)	
31	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2
32	771100050RAA	Vyrovnání podkladu samoniv. hmotou Adesilex v exter	m2
33	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2
34	712300834RT1	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2
35	28322131	Fólie hydroizolační střešní PVC Sarnafil G 410-15	m2
36	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC	m2
	74	Elektromontáž práce (širokoproud)	
37		Demontáž, dodávka a montáž hromosvodové soustavy 10 m (vodič FeZn 8mm, zerníci tyče, podpěry, svorky, jimač, úchyty svodu)	soubor
38	740-01WVD	revize - hromosvod	kus
	764	Konstrukce klempnické	
39	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm	m
40	764334850R00	Demontáž oplechování atiky, rš 500 mm	m
41	764323820R00	Demont. okapů, živičná krytina, rš 225 mm	m
42	764323230R00	Oplechování okapů Pz, povlaková krytina, rš 330 mm	m
43	764908105RT2	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm D+M včetně háků, čel, spojek...	m
	766	Konstrukce truhlářské	
44	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnická)	
45	13851082	Plech Lindab atikový	m2
46	767422111R00	Montáž opláštění - oplechování atiky	m
	778	Podlahy povlakové	
47	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2
48	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2
49	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2
50	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2
51	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2
52	776521100RU2	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2
53	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2
54	776200810RT1	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl.	m2
55	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m
56	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m
57	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m
	784	Malby	
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2
59	784195112R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
	96	Bourání konstrukcí	
60	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2
61	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2
62	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2
64	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 vč. demontáže prahů	kus
	762511887	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a drážku lepených - vícepráce	m2
65	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. přes 4 m2 - bourání stávajících betonových podlah vč. odstranění izolace proti vlhkosti	m3

	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - vícepráce	m3
66	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t
	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace - vícepráce	t
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - vícepráce	t
68		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vícepráce	t
69	998011001R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t
	998011001R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů kódem 170 904 - vícepráce	t
	97	Provozní údržba a ostatní bourací práce	
70	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2
71	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2
72	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenocementových stropů do 100%	m2
73	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t
74	766-011VD	D+M plastového okna, dvojsklo, 1200x750 mm, bílé včetně parapetů	kus
75	766-07VD	D+M plastového okna zdvojené, dvojsklo, 700x700 mm, bílé včetně parapetů	kus
76	766-05VD	D+M plastového okna zdvojené, dvojsklo, 1400x1450 mm, bílé včetně parapetů	kus
77	766-06VD	D+M plastového okna zdvojené, dvojsklo, 800x1300 mm, bílé včetně parapetů	kus
78	766-02VD	D+M vchodové dveře jednokřídle plastové 800x1970 včetně kování	kus
79	7663VD	D+M Vnitřní dveře laminované plně 800/1970 včetně kování a prahu (lakovaný)	kus
80	7663VD	D+M Vnitřní dveře laminované plně 700/1970 včetně kování a prahu (lakovaný)	kus
81	7664VD	D+M Ocelová vrata dvoukřídla 1500/2000 včetně ocelového osazovacího rámu, plná křídla, nezateplená, včetně kování	kus
82	7666VD	D+M Ocelová vrata dvoukřídla 1300/2000, plně nezateplená křídla, včetně osazovacího ocelového rámu, včetně kování	kus
83	55351608	D+M roura svodová 100 mm, l = 3 m	m
84	55351601	D+M Borge kotlík žlabový 150/100	kus
85	55351613	D+M Borge upevnění svodu 87 do zdi tm 125 mm	kus

Poznámka:

Technické zhodnocení		C
V položkovém rozpočtu jsou položky znázorněny žlutou barvou, které spadají do technického zhodnocení. Celkový součet jednotlivých položek nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč vč. DPH.		C

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava budovy č.9 Letecká kasárna Pardubice	Objednatel:	#REF!	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava budovy	Projektant:	#REF!	IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Svítkov	Zhotovitel:	#REF!	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:	#REF!	Datum:	4.4.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	
Práce přesčas	
Bez pevné podl.	
Kulturní památka	
Celkem DN	

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	
Mimostav. doprava	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Ostatní	
NUS z rozpočtu	
Celkem NUS	

Celkem VRN

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
Celkem ORN	

Kč
0,00
0,00

Martin Kott

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2021.07.02
14:55:44 +02'00'

VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava budovy č.9 Letecká kasárna Pardubice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava budovy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	K.Ú. Svítkov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 83
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 4.4.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na u	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	M.mostav. doprava
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy
	Montáž	0,00			Provozní vlivy
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu
Elektromontážní práce (silnoproud)		0,00			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem		716 802,82	DN celkem	0,00	NUS celkem
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	730 447,25
Základ 21%	730 447,25	DPH 21%	153 393,92	Celkem včetně DPH	883 841,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**Martin
Kott**

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2021.07.02
14:54:50 +02'00'