

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
181	Oprava kabelizace v žst. Praha Zahradní Město po ŠU	99 818,97	0,00	20 961,98	120 780,95	96 224,60	3 594,37	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	91 404,60	0,00	19 194,97	110 599,57	91 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VRN	8 414,37	0,00	1 767,02	10 181,39	4 820,00	3 594,37	0,00	0,00	0,00
Celkem		99818,97	0,00	20961,98	120780,95	96224,60	3594,37	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v žst. Praha Zahradní Město po ŠU

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Zahradní Město

Zpracoval:

Datum: 28. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00							0,00	48 570,20	48 570,20		0,000	
Nepojmenované práce												
N01							0,00	48 570,20	48 570,20		0,000	
Nepojmenovaný díl												
1	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	4,000	25,10	0,00	100,40	100,40	0,000	0,000	
2	R	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	2,000	44,90	0,00	89,80	89,80	0,000	0,000	
3	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	2,000	4 750,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,000	0,000	
4	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	4,000	5 240,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,000	0,000	
5	R	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	2,000	8 960,00	0,00	17 920,00	17 920,00	0,000	0,000	
OST							19 517,60	23 316,80	42 834,40		0,000	
Ostatní												
6	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	841,00	0,00	3 364,00	3 364,00	0,000	0,000	
7	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 090,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v žst. Praha Zahradní Město po ŠU

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Zahradní Město

Zpracoval:

Datum: 28. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	2,000	21,40	0,00	42,80	42,80	0,000	0,000
9	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,000	0,000
10	759	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	2,000	60,20	120,40	0,00	120,40	0,000	0,000
11	759	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	4,000	89,30	357,20	0,00	357,20	0,000	0,000
12	759	7590521035	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	2,000	280,00	560,00	0,00	560,00	0,000	0,000
13	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	158,000	16,40	0,00	2 591,20	2 591,20	0,000	0,000
15	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	158,000	17,30	0,00	2 733,40	2 733,40	0,000	0,000
16	R	7598015015	Přeměření izolačního stavu kabelu závažného 30 žil	kus	3,000	438,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,000	0,000
17	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	158,000	63,30	0,00	10 001,40	10 001,40	0,000	0,000

Celkem

19 517,60

71 887,00

91 404,60

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v žst. Praha Zahradní Město po ŠU

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Zahradní Město

Zpracoval:

Datum: 28. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00							0,00	4 820,00	4 820,00		0,000	
Nepojmenované práce												
N01							0,00	4 820,00	4 820,00		0,000	
Nepojmenovaný díl												
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	2,000	2 410,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,000	0,000	
VRN							0,00	3 594,37	3 594,37		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	718,874	5,00	0,00	3 594,37	3 594,37	0,000	0,000	
Celkem							0,00	8 414,37	8 414,37		0,000	