

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
180	Oprava kabelizace v žst. Střezimíř	224 223,00	0,00	47 086,83	271 309,83	121 665,00	102 558,00	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	109 445,00	0,00	22 983,45	132 428,45	109 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	102 558,00	0,00	21 537,18	124 095,18	0,00	102 558,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	12 220,00	0,00	2 566,20	14 786,20	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		224223,00	0,00	47086,83	271309,83	121665,00	102558,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v žst. Střeziměř

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Střeziměř

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							17 783,00	91 662,00	109 445,00	0,000		
Ostatní												
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	9,000	841,00	0,00	7 569,00	7 569,00	0,000	0,000	
2	R	7590523010	Převedení provozu v metalickém kabelu	pár	54,000	279,00	0,00	15 066,00	15 066,00	0,000	0,000	
3	R	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přístavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	10,000	25,10	0,00	251,00	251,00	0,000	0,000	
4	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	10,000	89,30	893,00	0,00	893,00	0,000	0,000	
5	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přístavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	6,000	4 380,00	0,00	26 280,00	26 280,00	0,000	0,000	
6	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přístavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	3,000	5 240,00	0,00	15 720,00	15 720,00	0,000	0,000	
7	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	9,000	1 810,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,000	0,000	
8	759	7593500615	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná oranžová š. 34cm (HM0673909993034)	m	100,000	6,00	600,00	0,00	600,00	0,000	0,000	
9	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	12,000	305,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,000	0,000	
10	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	6,000	438,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,000	0,000	
11	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	84,000	17,30	0,00	1 453,20	1 453,20	0,000	0,000	
12	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	84,000	63,30	0,00	5 317,20	5 317,20	0,000	0,000	
13	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	84,000	16,40	0,00	1 377,60	1 377,60	0,000	0,000	
14	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěštních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	6 170,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v žst. Střeziměř

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Střeziměř

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							17 783,00	91 662,00	109 445,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v žst. Střeziměř

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Střeziměř

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							14,35	102 543,65	102 558,00		0,001
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							14,35	102 543,65	102 558,00		0,001
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,100	1 580,00	14,35	143,65	158,00	0,009	0,001
2	R	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	100,000	587,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,000	0,000
3	R	460191114	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř II skupiny 4	kus	9,000	3 700,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,000	0,000
4	R	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	100,000	104,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,000	0,000
Celkem							14,35	102 543,65	102 558,00		0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v žst. Střeziměř

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Střeziměř

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					0,00	12 220,00	12 220,00		0,000
			Ostatní								
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	4,000	1 310,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,000	0,000
2	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	3 490,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,000	0,000
			Celkem				0,00	12 220,00	12 220,00		0,000