

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.:21/633300236

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)

TO : TO Hranice na Moravě (8)

Termín dodání:15.12.2021

Místo : Žst. Drahotuše. Přejezd P 6452, km 199,554

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 871 672,14

ZRN

7	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	44,000		0,00
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	35,000		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	0,000		0,00
84	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	9,000		0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	15,000		0,00
105	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	24,000		0,00
112	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	196,000		0,00
121	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	5,000		0,00
122	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	4,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	196,000		0,00
127	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	180,000		0,00
130	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	83,000		0,00
142	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	474,000		0,00
156	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	2,000		0,00
218	K	5907015720	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m	101,400		0,00
266	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	18,000		0,00
269	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	8,000		0,00
294	K	5908050070	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolátory	ú.pl.	268,000		0,00
314	K	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	800,000		0,00
316	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	9,000		0,00
319	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	23,000		0,00
321	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	44,000		0,00
322	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	25,000		0,00
361	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000		0,00
386	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	222,000		0,00
390	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	222,000		0,00
564	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídkek	m	12,000		0,00
572	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídkek	m	12,000		0,00
614	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	10,000		0,00
622	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	10,000		0,00
695	K	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	kus	25,000		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	1 931,000		0,00
737	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	177,120		0,00
739	K	5999005060	Třídění ostatního materiálu	t	12,400		0,00
756	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výtisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	97,200		0,00
760	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výtisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	21,000		0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	21,000		0,00
822	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	88,000		0,00
818	M	5958131050	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)	kus	88,000		0,00
843	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	22,000		0,00

ZRN 02

3	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	3,000		0,00
4	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,000		0,00
50	K	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivků z dřevěných pražců	kus	3,000		0,00
							0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost sřezání pracovní skupiny zaměstnanců	hod	150,500		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	156 395,000		0,00

VON Celkem

0,00