

Rekapitulace úrovní členění stavby

0 52

Stavba: 921135 - I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II**Varianta: ZŘ -**

Odbytová cena [Kč] : 21 667 603,44

OC+DPH [Kč] : 26 217 800,16

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01	- Smluvní požadavky			
SO 02	- Požadavky objednatele			
SO 101	- Silnice I/22			
SO 102	- Sjezdy na vedlejší pozemky			
SO 103	- Propustky pod sil. I/22			
SO 190	- Trvalé dopravní značení			
SO 199	- Dočasné dopravní značení			



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 01 Smluvní požadavky
 Rozpočet: SO 01 Smluvní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01			Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelené vrstvy SO 101 464*1,8=835,200 [D] (283,1-56,62)*1,8=407,664 [E] (940-188)*1,8=1 353,600 [F] 180,67*1,8=325,206 [J] SO 102 58,8*1,8=105,840 [A] 126*1,8=226,800 [B] SO 103 49*1,8=88,200 [G] 4,425*1,8=7,965 [H] Celkem: D+E+F+J+A+B+G+H=3 350,475 [K]	T			
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice SO 102 6,5*2,4=15,600 [A]	T			
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton SO 101 1*2,2=2,200 [F] SO 102 29,25*2,2=64,350 [A] 53,7*3,14*0,3*0,06*2,2=6,677 [B] 7*3,14*0,4*0,065*2,2=1,257 [C] 15,5*3,14*0,5*0,075*2,2=4,015 [D] Celkem: F+A+B+C+D=78,499 [G]	T			
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 01 Smluvní požadavky
 Rozpočet: SO 01 Smluvní požadavky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SO 101				
			živice, předpoklad NO				
			313*2,4=751,200 [J]				
			3600*0,05*2,4=432,000 [K]				
			95*2,4=228,000 [M]				
			NO z krajnic a příkopů (předpoklad 20%)				
			56,62*1,8=101,916 [E]				
			188*1,8=338,400 [F]				
			Celkem: J+K+M+E+F=1 851,516 [N]				
01		Smluvní požadavky					

Celkem:

0055

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II**Objekt:** SO 02 Požadavky objednatele**Rozpočet:** SO 02 Požadavky objednatele**Objednavatel:** ŘSD ČR**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** █**Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:** ██████████**Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 03.05.2021



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 02 Požadavky objednatele
 Rozpočet: SO 02 Požadavky objednatele

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
02			Požadavky objednatele				
1	02520	1	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora	KČ	█	█	█
2	02520	2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Analýza přítomnosti nebezpečných látek v zemině příkopů	KČ	█	█	█
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby - dle datových předpisů ŘSD a veškeré geodetické práce na stavbě	KČ	█	█	█
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 103 Propustek pod silnicí I/22	KPL	█	█	█
5	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Vizuální prohlídka odfrézovaného povrchu se souhlasem investora	KČ	█	█	█
6	02960	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ DOZOR	KPL	█	█	█
02			Požadavky objednatele				█

Celkem:

57

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II**Objekt:** SO 101 Silnice I/22**Rozpočet:** SO 101 Silnice I/22**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** █**Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:** ██████████**Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 03.05.2021



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 101 Silnice I/22
Rozpočet:	SO 101 Silnice I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113337		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM sanace okrajů vozovky předpoklad nebezpečný odpad 380*0,25=95,000 [A]	M3	████	████	████
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vrstva ACP, předpoklad NO 313=313,000 [A]	M3	████	████	████
3	113722		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM na mezideponii 64+(42*0,2)=72,400 [A]	M3	████	████	████
4	113742		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM odkoupí zhotovitel stavby 17927-1600-210=16 117,000 [A]	M2	████	████	████
5	113743		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM obrus, odkoupí zhotovitel stavby 17627=17 627,000 [A] sanace vrstvy ACP, předpoklad NO 3600=3 600,000 [B] sjezdy, bus, odkoupí zhotovitel stavby 2*(459+(300+260))=2 038,000 [C] Celkem: A+B+C=23 265,000 [D]	M2	████	████	████
6	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM mezideponie 400+360=760,000 [A]	M3	████	████	████



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 101 Silnice I/22
 Rozpočet: SO 101 Silnice I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM 174+160=334,000 [A] pro sanace okrajů vozovky 380*0,25+35=130,000 [B] Celkem: A+B=464,000 [C]	M3			
8	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM mezideponie, ornice, 760=760,000 [A]	M3			
9	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (1006+410)+(935+380)+100=2 831,000 [A] předpoklad z toho 20% nebezpečný odpad 2831*0,1/100*20=56,620 [B] m3	M2			
10	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M 2*2200+2*80-800=3 760,000 [A] předpoklad z toho 20% nebezpečný odpad 3760*0,25/100*20=188,000 [B]	M			
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezideponie ornice 760=760,000 [A] skládka 464=464,000 [B] Celkem: A+B=1 224,000 [C]	M3			
12	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 3*380=1 140,000 [A]	M2			



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 101 Silnice I/22
 Rozpočet: SO 101 Silnice I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
14	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ 760/0,15=5 066,667 [A]	M2	██████	████	██████	
15	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 760/0,15=5 066,667 [A]	M2	██████	████	██████	
16	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	██████	████	██████	
1	Zemní práce							██████
4	Vodorovné konstrukce							
17	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET podklad pod kamenné kostky tl. 150 mm 2*0,15=0,300 [A]	M3	████	██████	████	
4	Vodorovné konstrukce							████
5	Komunikace							
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI sanace okrajů vozovky ŠD 0/45 96=96,000 [A] přísyp svahu ŠD 0-63,125 213+171=384,000 [B] Celkem: A+B=480,000 [C]	M3	██████	████	██████	
19	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	██████	████	██████	



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 101 Silnice I/22
Rozpočet:	SO 101 Silnice I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace okrajů vozovky 64=64,000 [A]				
20	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 1006+410+935+380+100=2 831,000 [A]	M2			
21	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 C60 BP5, 0,3 kg/m2; 0,4kg/m2 16637+90+650+250=17 627,000 [A] 17927+3600=21 527,000 [B] 2*(459+300+260)=2 038,000 [C] Celkem: A+B+C=41 192,000 [D]	M2			
22	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY sanace trhlin splétaná skelná mříž s vel. oka 25x25 mm a tahovou pevností 100 kN a elastomerovým povlakem 5420=5 420,000 [A]	M2			
23	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM PmB 25/55-60 17927=17 927,000 [A] 459+300+260=1 019,000 [B] Celkem: A+B=18 946,000 [C] 18946-4343=14 603,000 [C]	M2			
24	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16S v tl. 65 mm 3803+260+280=4 343,000 [A]	M2			
25	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2			



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 101 Silnice I/22
 Rozpočet: SO 101 Silnice I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace ACP vrstvy				
26	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 50/70 18067=18 067,000 [A]	M2	██████	██████	██████
27	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM sanace okrajů vozovky	M2	██████	██████	██████
28	574J42		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 35MM 3793+260+280=4 333,000 [A]	M2	██████	██████	██████
29	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 1IS TL. 40MM PmB 45/80-65 16637+90+650+250=17 627,000 [A] 459+300+260=1 019,000 [B] Celkem: A+B=18 646,000 [C] 18646-4333=14 313,000 [C]	M2	██████	██████	██████
30	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC kostky 12/12 2=2,000 [A]	M2	██████	██████	██████
31	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	██████	██████	██████
5		Komunikace					██████
8		Potrubí					██████



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 101 Silnice I/22
 Rozpočet: SO 101 Silnice I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ samonivelační mříž pro UV	KUS	■	■	■
33	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	■	■	■
8		Potrubí					■
91		Doplňující konstrukce a práce					■
34	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 12,2+12,5+12,2+12,2+18=67,100 [A]	M	■	■	■
35	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 15+68+68+68+68+68+87+32+1,5+5,2+1,5+10+24,6+1,6=518,400 [A]	M	■	■	■
36	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	■	■	■
37	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 8+8+75+37+9+6+8+7+5+8+6+5,5+5+11+42+10+14+14+55+62+62+16+7+15+11+18+10=534,500 [A]	M	■	■	■
38	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 8+8+75+37+9+6+8+7+5+8+6+5,5+5+11+42+10+14+14+55+62+62+16+7+15+11+18+10=534,500 [A]	M	■	■	■
39	919115		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM sanace okrajů vozovky 380+38*2=456,000 [A]	M	■	■	■
91		Doplňující konstrukce a práce					■



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 101 Silnice I/22
 Rozpočet: SO 101 Silnice I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
40	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU 18067=18 067,000 [A]	M2	████████	████	████████
41	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 8+8+75+37+9+6+8+7+5+8+6+5,5+5+11+42+10+14+14+55+62+62+16+7+15+11+18+10=534,500 [A]	M	████████	████	████████
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				████████
96			Bourání konstrukcí				
42	966157		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	████	████████	████████
96			Bourání konstrukcí				████████
Celkem:							████████

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II

Objekt: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky

Rozpočet: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky

Objednavatel: ŘSD ČR - správa České Budějovice

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ██████

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 03.05.2021



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky
Rozpočet:	SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM (21+27+17)*0,1=6,500 [A]	M3			
2	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM (20+25+22+20)*0,2=17,400 [A] (15+19+40+22+20+22+27)*0,2=33,000 [B] (8+15+19)*0,2=8,400 [D] Celkem: A+B+D=58,800 [E]	M3			
3	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM (20+25+22+20)*0,5=43,500 [A] (15+19+40+22+20+22+27)*0,5=82,500 [B] Celkem: A+B=126,000 [C]	M3			
4	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 6+8,5+7+7+5=33,500 [A]	M			
5	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 9+6,5=15,500 [A]	M			
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 126=126,000 [A]	M3			
1		Zemní práce					

4 Vodorovné konstrukce



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky
 Rozpočet: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní vrstva pod dlažbu z lom. kamene vš. betonového prahu $(5+13+16+16+22+6+2+4)*2,0*2,0*0,2=67,200$ [D] podkladní vrstva pod propustek v tl. 20 cm $(8,5+9,2+12+10+11+9,5+11)*0,2*0,8=11,392$ [E] Celkem: D+E=78,592 [F]	M3			
8	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva pod propustek v tl. 20 cm $(8,5+9,2+12+10+11+9,5+11)*0,2*0,8=11,392$ [E]	M3			
9	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC vtok a výtok propustku do betonového lože $(5+13+16+16+22+6+2+4)*2,0*2,0*0,2=67,200$ [D]	M3			
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0-32 $13,5+17+37+20+19+20+25=151,500$ [A]	M2			
11	567346		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM použit vybouraný recyklát z mezideponie $8+15+19=42,000$ [A]	M2			
12	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky
 Rozpočet: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v množství 0,6 kg/m ² 13,5+17+37+20+19+20+25=151,500 [A] 21+27+17=65,000 [B] Celkem: A+B=216,500 [C]				
13	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík 0,3 kg/m ² 13,5+17+37+20+19+20+25=151,500 [A] 21+27+17=65,000 [B] Celkem: A+B=216,500 [C]	M2			
14	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16 S PmB 25/55-60 13,5+17+37+20+19+20+25=151,500 [A] 21+27+17=65,000 [B] Celkem: A+B=216,500 [C]	M2			
15	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 1H+, 1IS TL. 40MM SMA 11 S PmB 45/80-65-včetně zdrsňujícího posypu 13,5+17+37+20+19+20+25=151,500 [A] 21+27+17=65,000 [B] Celkem: A+B=216,500 [C]	M2			
5		Komunikace					
8		Potrubí					
16	899524	R	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování PP SNI6 trub propustku C25/30-XF3 (8,5+9,2+12+10+11+9,5+11)*3,14*0,4*0,1=8,943 [B]	M3			
8		Potrubí					



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky
 Rozpočet: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	Doplňující konstrukce a práce						
17	9183A3		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH prodloužení propustků (dle stáv. stavu), PP SN16 3+6,5+5,5+3+6=24,000 [A]	M	█	█	█
18	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH Trouba PP SN16 8,5+9,2+12+10+11+9,5+11=71,200 [D] prodloužení propustků (dle stáv. stavu), PP SN16 2+2+2=6,000 [E] Celkem: D+E=77,200 [F]	M	█	█	█
19	9183C3		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH prodloužení propustků (dle stáv. stavu), PP SN16 5+6=11,000 [A]	M	█	█	█
20	9185A2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM šikmá čela 10=10,000 [A]	KUS	█	█	█
21	9185B2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM šikmá čela 14=14,000 [A] 3=3,000 [B] Celkem: A+B=17,000 [C]	KUS	█	█	█
22	9185C2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM šikmá čela 4=4,000 [A]	KUS	█	█	█



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky
 Rozpočet: SO 102 Sjezdy na vedlejší pozemky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující konstrukce a práce				
96			Bourání konstrukcí				
23	966157		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM vybourání čel propustku 8*2*1,5*0,25=6,000 [A] 14*2*1,5*0,25=10,500 [B] (12+2+1+2)*2*1,5*0,25=12,750 [C] Celkem: A+B+C=29,250 [D]	M3			
24	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM 6,5+9=15,500 [A] 5,7+6,5+10+7,5+8,5=38,200 [B] Celkem: A+B=53,700 [C]	M			
25	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M			
26	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM 8,5+7=15,500 [A]	M			
96			Bourání konstrukcí				
Celkem:							

00
71

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II**Objekt:** SO 103 Propustky pod sil. I/22**Rozpočet:** SO 103 Propustky pod sil. I/22**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** █**Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:** ██████████**Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 03.05.2021

01

72



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 103 Propustky pod sil. I/22
 Rozpočet: SO 103 Propustky pod sil. I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM pro základ 10+8=18,000 [A] pro zpevnění vtoku a výtoku 11+4+12+4=31,000 [B] Celkem: A+B=49,000 [C]	M3			
2	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 10+11=21,000 [A]	M			
3	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM DN 700 10+11=21,000 [A]	M			
4	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M			
5	12999		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM DN 1800	M			
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 49=49,000 [A]	M3			
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp základu propustku 2+0,6=2,600 [A]	M3			
1			Zemní práce				

4 Vodorovné konstrukce

93



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 103 Propustky pod sil. I/22
 Rozpočet: SO 103 Propustky pod sil. I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní vrstva pod dlažbu z lom. kamene vč. betonového prahu (19+17+10+15+10)*0,2=14,200 [A]	M3			
9	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC vtok a výtok propustku do betonového lože (19+17)*0,2=7,200 [A] 10*0,2=2,000 [B] 15*0,2=3,000 [C] 10*0,2=2,000 [E] Celkem: A+B+C+E=14,200 [F]	M3			
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
10	587201		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK vyspárování stávajícího kamenného čela u propustku km 1,185 15=15,000 [A]	M2			
5			Komunikace				
91			Doplňující konstrukce a práce				
11	9183E3		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH Trouby PP DN 700 SN 16 prodloužení propustků (dle stáv. stavu) 2+2,5=4,500 [A]	M			
12	9185F2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS			

74



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 103 Propustky pod sil. I/22
 Rozpočet: SO 103 Propustky pod sil. I/22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN 700 km 0,895 40 kolmé čelo 2x km 1,366 šikmé čelo 1x				
91	Doplňující konstrukce a práce						
96	Bourání konstrukcí						
13	966137		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM vybourání čel propustku 2*3*2,2*0,25=3,300 [A] 1*3*1,5*0,25=1,125 [B] Celkem: A+B=4,425 [C]	M3			
96	Bourání konstrukcí						
Celkem:							

06 75

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II**Objekt:** SO 190 Trvalé dopravní značení**Rozpočet:** SO 190 Trvalé dopravní značení**Objednavatel:** ŘSD ČR - správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:**

■■■■■■■■■■

Datum zadání:**Datum vypracování nabídky:** 03.05.2021



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 190 Trvalé dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g 18=18,000 [A] 94=94,000 [B] Celkem: A+B=112,000 [C]	KUS	████	████	████
2	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Z11 95=95,000 [A]	KUS	████	████	████
3	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA 4+4+2+2+4=16,000 [A]	KUS	████	████	████
4	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	████	████	████
5	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 45=45,000 [A]	KUS	████	████	████
6	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	████	████	████
7	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	████	████	████
8	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	████	████	████

00 77



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 190 Trvalé dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem		
			V4/0,25 (2*2200+2*80-(17+15+16,5+35+15+17,5+23+40+15+17,5+27,5+6,7+17,2))*0,25=1 074,275 [R] V4/0,5/0,5/0,25 (35+15+17,5+23+17,5+27,5+6,7+17,2)*0,25/2=19,925 [S] V3/3/1,5/0,125 (121+30+14+36+23+28+100,5+113+42+34+6,5+11+32+101+49,5+8)*0,125/4,5*3+(749,5*0,125)=156,146 [H]]] V1a/0,125 (21+9,5+60+30,5+66+25,5+22+55,5+100+11+31+55+29+196+205+51+545)*0,125=189,125 [T] V2b 1,5/1,5/0,25 (17+15+16,5+40+15)/2*0,25=12,938 [AB] V2b/3/1,5/0,125 (16,5+15+35)/4,5*3*0,125=5,542 [I] V7b 7*0,125/2=0,438 [U] V18 ((6*3,25*0,25)+(5*3,25*0,5))*3=39,000 [V] V7a 7*4/2=14,000 [W] V11a (62+45+62+62)*0,125=28,875 [X] nápis BUS 8*1=8,000 [Z] V12a (20+30,5)*0,125=6,313 [Y] Celkem: R+S+H+T+AB+I+U+V+W+X+Z+Y=1 554,577 [AC]						
9	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2					



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 190 Trvalé dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
			V4/0,25 (430+393,5)*0,25=205,875 [AB] V4/0,5/0,5/0,25 91,5*0,25/2=11,438 [S] V3/3/1,5/0,125 80*0,125/4,5*3=6,667 [AC] V1a/0,125 (164+22+55+100+11+31)*0,125=47,875 [T] V2b 1,5/1,5/0,25 7/2*0,25=8,875 [AJ] V2b/3/1,5/0,125 (16,5+15)/4,5*3*0,125=2,625 [I] V7b 7*0,125/2=0,438 [AD] V7a 7*4/2=14,000 [AE] V1 la (62+45+62+62)*0,125=28,875 [AF] nápis BUS 8*1=8,000 [AG] V12a (20+30,5)*0,125=6,313 [AH] Celkem: AB+S+AC+T+AJ+I+AD+AE+AF+AG+AH=340,981 [AK]					
10	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 190 Trvalé dopravní značení
 Rozpočet: SO 190 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem		
			V4/0,25 (2*2200+2*80-(17+15+16,5+35+15+17,5+23+40+15+17,5+27,5+6,7+17,2))*0,25=1 074,275 [R] -205,875=-205,875 [AB] V4/0,5/0,5/0,25 (35+15+17,5+23+17,5+27,5+6,7+17,2)*0,25/2=19,925 [S] -11,438=-11,438 [AC] V3/3/1,5/0,125 (121+30+14+36+23+28+100,5+113+42+34+6,5+11+32+101+49,5+8)*0,125/4,5*3+(749,5*0,125)=156,146 [H] -6,667=-6,667 [AD] V1a/0,125 (21+9,5+60+30,5+66+25,5+22+55,5+100+11+31+55+29+196+205+51+545)*0,125=189,125 [T] -47,875=-47,875 [AE] V2b 1,5/1,5/0,25 (17+15+16,5+40+15)/2*0,25=12,938 [AK] -8,875=-8,875 [AM] V2b/3/1,5/0,125 (16,5+15+35)/4,5*3*0,125=5,542 [I] -2,625=-2,625 [AF] V18 ((6*3,25*0,25)+(5*3,25*0,5))*3=39,000 [V] Celkem: R+AB+S+AC+H+AD+T+AE+AK+AM+I+AF+V=1 213,596 [AN]						
91	Doplňující konstrukce a práce								

Celkem:

01
80



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II

Objekt: SO 199 Dočasné dopravní značení

Rozpočet: SO 199 Dočasné dopravní značení

Objednavatel: ŘSD ČR - správa České Budějovice

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ██████

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku: ██████

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 03.05.2021



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 199 Dočasné dopravní značení
Rozpočet:	SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
02			Požadavky objednatele				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			
			Vybraný zhotovitel stavby s dostatečnou časovou rezervou před zahájení stavby zpracuje podrobný projekt DIO, který musí být projednán a odsouhlasen se všemi dotčenými orgány z důvodu možných změn požadavků s ohledem na aktuální podmínky. Projektant doporučuje, že zhotovitel by měl v nabídce zohlednit možnost ručního řízení provozu v denní době a řízení SSZ ponechat pouze v době noční.				
02			Požadavky objednatele				
91			Doplňující konstrukce a práce				
2	914172		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			

00
82



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 199 Dočasné dopravní značení
Rozpočet:	SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Objízdná trasa				
			IS1 1b 2=2,000 [A]				
			Celkem: A=2,000 [V]				
			Drahonice				
			IS1 1b 2+4=6,000 [B]				
			B1 1+1=2,000 [D]				
			E7b 3=3,000 [E]				
			E13 1=1,000 [F]				
			E3a 1=1,000 [G]				
			E3a úprava vzdálenosti 10x přemístění				
			1*10=10,000 [H]				
			Celkem: B+D+E+F+G+H=23,000 [AH]				
			Uzavírka rekonstr. úseku				
			20 x přemístění				
			A7a 4*20=80,000 [I]				
			C4b 1*20=20,000 [J]				
			B21a 6*20=120,000 [K]				
			retroreflex. podklad				
			4*20=80,000 [L]				
			B20a 6*20=120,000 [M]				
			retroreflex. podklad				
			4*20=80,000 [N]				
			B26 2*20=40,000 [O]				
			E8b 6*20=120,000 [P]				
			E15 6*20=120,000 [Q]				
			retroreflex. podklad				
			E3a 6=6,000 [R]				
			retroreflex. podklad				
			A10 2*20=40,000 [S]				
			Celkem: I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=826,000 [U]				
			Obec Skočice				
			E13 2+6=8,000 [W]				
			E7b 6*2=12,000 [X]				
			IS1 1b 6*2=12,000 [Y]				
			B1 1*2=2,000 [Z]				
			2*3=6,000 [AD]				
			E13 1*2=2,000 [AA]				
			E3a 1*2=2,000 [AB]				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 199 Dočasné dopravní značení
 Rozpočet: SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			E3a úprava vzdálenosti 1*7*2=14,000 [AC] IP10b 1*3=3,000 [AE] Celkem: W+X+Y+Z+AD+AA+AB+AC+AE=61,000 [AF] Celkem: V+AH+U+AF=912,000 [AI]				
3	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS			



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 199 Dočasné dopravní značení
Rozpočet:	SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Objízdná trasa				
			IS1 1b 2=2,000 [A]				
			Celkem: A=2,000 [V]				
			Drahonice				
			IS1 1b 2+4=6,000 [B]				
			B1 1+1=2,000 [D]				
			E7b 3=3,000 [E]				
			E13 1=1,000 [F]				
			E3a 1=1,000 [G]				
			E3a úprava vzdálenosti 10x přemístění				
			1*10=10,000 [H]				
			Celkem: B+D+E+F+G+H=23,000 [AH]				
			Uzavírka rekonstr. úseku				
			20 x přemístění				
			A7a 4*20=80,000 [I]				
			C4b 1*20=20,000 [J]				
			B21a 6*20=120,000 [K]				
			retroreflex. podklad				
			4*20=80,000 [L]				
			B20a 6*20=120,000 [M]				
			retroreflex. podklad				
			4*20=80,000 [N]				
			B26 2*20=40,000 [O]				
			E8b 6*20=120,000 [P]				
			E15 6*20=120,000 [Q]				
			retroreflex. podklad				
			E3a 6=6,000 [R]				
			retroreflex. podklad				
			A10 2*20=40,000 [S]				
			Celkem: I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=826,000 [U]				
			Obec Skočice				
			E13 2+6=8,000 [W]				
			E7b 6*2=12,000 [X]				
			IS1 1b 6*2=12,000 [Y]				
			B1 1*2=2,000 [Z]				
			2*3=6,000 [AD]				
			E13 1*2=2,000 [AA]				
			E3a 1*2=2,000 [AB]				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 199 Dočasné dopravní značení
 Rozpočet: SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			E3a úprava vzdálenosti 1*7*2=14,000 [AC] IP10b 1*3=3,000 [AE] Celkem: W+X+Y+Z+AD+AA+AB+AC+AE=61,000 [AF] Celkem: V+AH+U+AF=912,000 [AJ]				
4	914179		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN			



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 199 Dočasné dopravní značení
Rozpočet:	SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předpoklad nájmu 2 měsíce				
			Objízdná trasa				
			IS1 lb 2=2,000 [A]				
			Celkem: A=2,000 [V]				
			Drahonice				
			IS1 lb 2+4=6,000 [B]				
			B1 1+1=2,000 [D]				
			E7b 3=3,000 [E]				
			E13 1=1,000 [F]				
			E3a 1=1,000 [G]				
			E3a úprava vzdálenosti				
			1=1,000 [H]				
			Celkem: B+D+E+F+G+H=14,000 [AL]				
			Uzavírka rekonstr. úseku				
			A7a 4=4,000 [I]				
			C4b 1=1,000 [J]				
			B21a 6=6,000 [K]				
			retroreflex. podklad				
			4=4,000 [L]				
			B20a 6=6,000 [M]				
			retroreflex. podklad				
			4=4,000 [N]				
			B26 2=2,000 [O]				
			E8b 6=6,000 [P]				
			E15 6=6,000 [Q]				
			retroreflex. podklad				
			E3a 6=6,000 [R]				
			retroreflex. podklad				
			A10 2=2,000 [S]				
			Celkem: I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=47,000 [U]				
			Obec Skočice				
			E13 2=2,000 [W]				
			E7b 6=6,000 [X]				
			IS1 lb 6=6,000 [Y]				
			B1 1=1,000 [Z]				
			2=2,000 [AD]				
			E13 1=1,000 [AA]				
			E3a 1=1,000 [AB]				

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 199 Dočasné dopravní značení
 Rozpočet: SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IP10b 1*3=3,000 [AE] Celkem :W+X+Y+Z+AD+AA+AB+AE=22,000 [AI] Celkem: V+AL+U+AI=85,000 [AJ] 85*60=5 100,000 [AK]				
5	914472		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Drahonice IP22 6*2=12,000 [A] IS1 1a 1=1,000 [D] obec Skočice IP 22 6*2=12,000 [B] Celkem: A+D+B=25,000 [E]	KUS			
6	914473		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Drahonice IP22 6*2=12,000 [A] IS1 1a 1=1,000 [D] obec Skočice IP 22 6*2=12,000 [B] Celkem: A+D+B=25,000 [E]	KUS			
7	914479		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 2 měsíce Drahonice IP22 6=6,000 [A] IS1 1a 1=1,000 [F] obec Skočice IP 22 6=6,000 [B] Celkem: A+F+B=13,000 [G] 13*60=780,000 [H]	KSDEN			
8	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	KUS			



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 199 Dočasné dopravní značení
Rozpočet:	SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Objízdna trasa 2=2,000 [AI] Drahonice 2+1+6+6+3+1+1+4+1=25,000 [AJ] Uzavírka rekonstr. úseku 4+40+3+1+6+6+6+4+2+2=74,000 [AK] Obec Skočice 2+2+6+6+1+2+1=20,000 [AL] Celkem: AI+AJ+AK+AL=121,000 [AM]				
9	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Objízdna trasa 2=2,000 [AI] Drahonice 2+1+6+6+3+1+1+4+1=25,000 [AJ] Uzavírka rekonstr. úseku 4+40+3+1+6+6+6+4+2+2=74,000 [AK] Obec Skočice 2+2+6+6+1+2+1=20,000 [AL] Celkem: AI+AJ+AK+AL=121,000 [AM]	KUS			
10	914949		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 2 měsíce Objízdna trasa 2=2,000 [AI] Drahonice 2+1+6+6+3+1+1+4+1=25,000 [AJ] Uzavírka rekonstr. úseku 4+40+3+1+6+6+6+4+2+2=74,000 [AK] Obec Skočice 2+2+6+6+1+2+1=20,000 [AL] Celkem: AI+AJ+AK+AL=121,000 [AM] 121*60=7 260,000 [AN]	KSDEN			
11	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt: SO 199 Dočasné dopravní značení
Rozpočet: SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění V5 , žlutá 7*0,5*20=70,000 [A]				
12	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění V5 , žlutá 7*0,5*20=70,000 [A]	M2	████	████	████
13	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění 2*20=40,000 [A]	KUS	████	████	████
14	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění 2*20=40,000 [A]	KUS	████	████	████
15	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 2 měsíce Uzavírka rekonstr. úseku 2*60=120,000 [A]	KSDEN	████	████	████
16	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	████	████	████

06 90



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
Objekt:	SO 199 Dočasné dopravní značení
Rozpočet:	SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Drahonice Z2 1=1,000 [AH] Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění Z2 1*20=20,000 [AI] Obec Skočice Z2 2*6=12,000 [AJ] Celkem: AH+AI+AJ=33,000 [AK]				
17	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	■	■	■
			Drahonice Z2 1=1,000 [AH] Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění Z2 1*20=20,000 [AI] Obec Skočice Z2 2*6=12,000 [AJ] Celkem: AH+AI+AJ=33,000 [AK]				
18	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	■	■	■
			předpoklad nájmu 2 měsíce Drahonice Z2 1=1,000 [AH] Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění Z2 1=1,000 [AI] Obec Skočice Z2 2=2,000 [AJ] Celkem: AH+AI+AJ=4,000 [AK] 4*60=240,000 [AL]				
19	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	■	■	■
			Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění 40*20=800,000 [A]				■



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 921135 I/22 Skočice - Lidmovice - ceny 2020 II
 Objekt: SO 199 Dočasné dopravní značení
 Rozpočet: SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění 40*20=800,000 [A]	KUS	████	████	████
21	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 2 měsíce Uzavírka rekonstr. úseku 40*60=2 400,000 [A]	KSDEN	████	████	████
22	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění 3*20=60,000 [A]	KUS	████	████	████
23	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Uzavírka rekonstr. úseku 20 x přemístění 3*20=60,000 [A]	KUS	████	████	████
24	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 2 měsíce Uzavírka rekonstr. úseku 3*60=180,000 [A]	KSDEN	████	████	████
91	Doplňující konstrukce a práce						████

Celkem:

92