

Položkový rozpočet

Zakázka: Blatno u Jesenice - oprava zázemí dopravní kanceláře

Objednatel: **Správa osobních nádraží Ústí nad Labem**
 K Můstku 1451/2
 40001 Ústí nad Labem

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **Sanstrom s.r.o.**
 K Přehradě 209/30
 360 07 Karlovy Vary

IČ: 29104181
 DIČ: CZ29104181

Vypracoval: [REDACTED] Cenová nabídka č. : 2-170105

Rozpis ceny	Celkem
HSV	[REDACTED]
PSV	[REDACTED]
	[REDACTED]
Vedlejší rozpočtové náklady	[REDACTED]
Ostatní náklady	[REDACTED]
Celkem	177 839,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	177 839,97 CZK
Základní DPH	21 %	215 186,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 215 186,36 CZK

v _____ dne _____

[REDACTED]

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			██████████
4	Vodorovné konstrukce	HSV			██████████
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			██████████
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			██████████
64	Výplně otvorů	HSV			██████████
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			██████████
97	Prorážení otvorů	HSV			██████████
99	Přesun a doprava	HSV			██████████
711	Izolace proti vodě	PSV			██████████
721	Vnitřní kanalizace	PSV			██████████
725	Zařizovací předměty	PSV			██████████
771	Podlahy z dlaždic	PSV			██████████
781	Obklady keramické	PSV			██████████
784	Malby	PSV			██████████
	Úklid	PSV			██████████
Cena celkem					██████████

Položkový rozpočet

S: Blatno u Jesenice - oprava zázemí dopravní kanceláře

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: Svislé a kompletní konstrukce									0
1	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm, tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550	m2	7,60000					0	0
2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm, tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P 3 - 550	m2	1,80000					0	0
3	MTŽ Ytong nosných překladů NEP do příček pro usazení ocelových zárubní	kus	2,00000					0	0
4	Podezdívka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, sprch. vanička	kus	1,00000					0	0
5	Předstěna SDK, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	1,50000					0	0
6	MTŽ a DMT stáv.stropní konstrukce vč. vytvoření odvětrání koupelny	kpl	1,00000					0	0
Díl: Vodorovné konstrukce									0
7	Zřízení konstrukce pro snížení stropů od 0,8 do 1 m	m2	6,30000					0	0
8	Dodávka a montáž systémových desek pro snížení stropů	m2	6,30000					0	0
Díl: Úpravy povrchů vnitřní									0
9	Potažení stěr sklotextilní výztužnou sítkou vtačenou do tmele	m2	20,13000					0	0
10	Zahození rýho instalací hl. do 5 cm	m	10,20000					0	0
11	Omítka stěn MVC v tl. do 15 mm	m2	14,56000					0	0
12	Srovnání stávajícího zdiva omítkou MVC tl. do 10 mm	m2	14,56000					0	0
13	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	20,10000					0	0
14	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	20,10000					0	0
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce									0,15
15	Vybourání stávající dřevěné podlahy	m2	1,50000					0,1	0,15
16	Doplnění masivní betonem do tl. 5 cm	m2	6,30000					0	0
17	Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm	m2	6,30000					0	0
Díl: Výplně otvorů									0
18	Osazení vnitřních dveří vč. seřízení	kus	2,00000					0	0
19	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197	kus	1,00000					0	0
20	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197	kus	1,00000					0	0
21	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 bílé	kus	1,00000					0	0
22	Zámek zadávací FAB	kus	1,00000					0	0
23	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 60x197 bílé	kus	1,00000					0	0
24	Zámek zadávací koupelnový	kus	1,00000					0	0
25	Kování klika/klika FAB	kus	1,00000					0	0
26	Vložka FAB	kus	1,00000					0	0
27	Kování klika/klika koupelnové	kus	1,00000					0	0

Díl:	Lešení a sázební výtahy								0
28	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,10000					0	0
Díl:	Prorážení otvorů								
29	Vybourání otr. zeď cihel. tl. do 15 cm, pl. do 2 m2	ks	2,00000						
30	Otlučení stávající omítky	m2	14,56000						
31	Rýhy pro instalace hl. do 5 cm	m	10,20000						
32	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,45460						
33	Příplatek k odvozu sutí a vybour.hmot za každý další km	km	35,00000						
34	Ekologická likvidace sutí a vybour.hmot	t	1,45460					0	0
35	Ekologická likvidace vzniklého směšného odpadu	t	0,62000					0	0
Díl:	Přesun a doprava								0
36	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,41125					0	0
37	Přesun sutí a vybour.hmot	t	5,41125					0	0
38	Doprava materiálu a osob	kpl	1,00000					0	0
Díl:	Izolace proti vodě								0
39	Hydroizolační stěrka vyztužená páskou v rohu, pod obklad	m2	4,50000					0	0
Díl:	Vnitřní kanalizace								0
40	Zřízení a montáž nové vnitřní odpadní kanalizace	m	6,50000					0	0
41	Koleno HTB Ø 32 mm 87° PP	kus	1,00000					0	0
42	Koleno HTB Ø 32 mm 30° PP	kus	2,00000					0	0
43	Izolace Prodnax 20/6	kus	1,00000					0	0
44	Koleno HTB Ø 50 mm 87° PP	kus	3,00000					0	0
45	Koleno HTB Ø 50 mm 45° PP	kus	1,00000					0	0
46	Koleno HTB Ø 50 mm 30° PP	kus	2,00000					0	0
47	Dyka HTEA 1 kus DN 50/50/87 bez náběhu	kus	1,00000					0	0
48	Dyka HTEA odbočka DN 50/50/45	kus	1,00000					0	0
49	Dyka HTRK redukce krátká DN 50/30	kus	1,00000					0	0
50	PPR koleno 10/90°	kus	10,00000					0	0
51	PPR koleno 10/45°	kus	10,00000					0	0
52	Trubka D 20 x 2,2 mm PN 10 PPR	m	12,00000					0	0
53	Nátrubek PPR d 16 mm	kus	6,00000					0	0
54	Koleno nástěnné kovový závit d 20x1/2" PPR	kus	2,00000					0	0
55	Přechodka d6K kovový závit vnější d 20x1/2" PPR	kus	2,00000					0	0
56	T kus jednozářný PPR d 20 mm	kus	4,00000					0	0
57	Rad šroubení mosaz 3/4	kus	4,00000					0	0
58	Přechodka d6K kovový závit vnější d 20x3/4" PPR	kus	2,00000					0	0
59	Koleno mosaz 92 3/4	kus	1,00000					0	0
60	Vsuvka mosaz 280 3/4	kus	3,00000					0	0
61	Zátka dlouhá 1/2	kus	2,00000					0	0

62	Napojení elektrického ohřivače vody, zkouška tlakování	kpl	1,00000	██████	██████	0	█	0	0
Díl:	Zařizovací předměty				██████		██████		0
63	Dodávka a montáž: ohřivač vody elektrický OKCEV100, vč. ukotvení a napojení	kus	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
64	Dodávka a montáž: elek.koupelnový radiátor (žebřík)	kus	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
65	Dodávka a montáž: sprchová vanička 90/90	kus	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
66	Dodávka a montáž: sprchová baterie Best design	kus	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
67	Dodávka a montáž: odpad + sifon	kus	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
68	Dodávka a montáž: sprchová souprava s dešťovou hlavici	kus	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
69	Dodávka a montáž: dveře sprch.kout mat 90	kus	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
70	Dodávka a montáž: ventilátor vč. VTZ	kus	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
71	Dodávka a montáž: světlo s pohybovým čidlem	kus	2,00000	██████	██████	█	█	0	0
72	Dodávka a montáž: žárovka LED	kus	4,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
73	Dodávka a montáž: el. kabelových rozvodů, jističe vč. připojení	kpl	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
74	Dodávka a montáž: přechodové a ukončovací lišty	kpl	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
75	Dodávka a montáž: spojovací, upevňovací a jiný materiál	kpl	1,00000	██████	██████	█	█	0	0
Díl:	Podlahy z dlaždic				██████		██████		0
76	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	7,50000	██████	██████	██████	██████	0	0
Díl:	Obklady keramické				██████		██████		0
77	Obklad vnitřní keramický 25 x 50 cm	m2	14,58000	██████	██████	██████	██████	0	0
Díl:	Malby				██████		██████		0
78	Malba 2x vč. penetrace 1x	kpl	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0
Díl:	Úklid				██████		██████		0
79	Závěrečný hrubý úklid staveniště	kpl	1,00000	██████	██████	██████	██████	0	0