

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00270/2021

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1. Název zadavatele: **Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovic**
Adresa: **Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovic**
IČ: **00845451**
DIČ: **CZ00845451**
Oprávněná osoba zadavatele: **Ing. Vladimír Kozel - místostarosta**
Telefon, fax: **+420 599 415 106, +420 599 415 105**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

dále jen „**objednatel**“

2. Název zhotovitele: **STRABAG a.s.**
Se sídlem: **Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
Jednající: **Ing. Tomáš Hrbáček, contract management
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
- na základě plné moci ze dne 01.01.2021**
IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60868744**
Bankovní spojení / č. účtu: **[REDAKCE]**
Tel. spojení: **+420 596 978 111**
Korespondenční adresa: **STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov**

dále jen „**zhotovitel**“(dále jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 00270/2021 ze dne 15.09.2021.

Čl. I

1. Dodatek se uzavírá z důvodů nutnosti prodloužení termínu plnění díla a ceny díla, na základě dodatečných stavebních víceprací a méněprací, jejichž potřeba se projevila až v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikací v k.ú. Michálkovic 2021“.
2. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací.

Čl. II

1. Text smlouvy o dílo se v článku III „Doba plnění díla“ odst. 1 mění takto:
Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla termín: 19.11.2021.

2. Text smlouvy o dílo se v článku IV „Cena díla“ odst. 1 mění takto:
Cena za řádně provedené a předané dílo je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	3.603.109,70 Kč
DPH celkem	756.653,04 Kč
Cena celkem vč. DPH	4.359.762,74 Kč

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 00270/2021 ze dne 15.09.2021 se nemění. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy č. 00270/2021 a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží dva výtisk.

Doložka platnosti:

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovic na své zasedání ze dne 19.10.2021 usnesením č. 1085/RMOB_Mich/1822/83.

Nedílná součást smlouvy je:

- 1) položkový rozpočet víceprací a méněprací

Dne 8.11.2021
Za objednatele:




Ing. Vladimír Kozel
místostarosta



Dne 2.11.2021
Za zhotovitele:




Ing. Tomáš Hrbáček
contrac management



Petr Noháček
Vedoucí OZÚ oblasti Sever o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(351)



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice 2021
Objekt: Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice 2021
Část:
JKSO:



Objednatel: Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice 2021
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 19.10.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
1. Dodatek		681 707,69
	Opravy místních komunikací v Ostravě-Michálkovicích - ul. Sláмова - kolonie - okapový chodník - štěrkodrt' 16-32	1 469,58
	5 Komunikace	1 469,58
	Odvodňovací žlaby ul. Slunná	173 613,59
	1 Zemní práce	6 748,59
	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	166 865,00
	Bezpečnostní opatření ul. Sláмова	75 161,87
	1 Zemní práce	1 458,00
	5 Komunikace	71 799,16
	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	1 428,30
	997 Přesun sutě	476,41
	Zpevnění krajnic ul. Bláhova	44 941,68
	1 Zemní práce	24 938,68
	5 Komunikace	20 003,00
	Krajnice v kolonii ul. Charvátova	15 870,08
	1 Zemní práce	7 563,08
	5 Komunikace	8 307,00
	ul. Sláмова - posílení konstrukce vozovky	370 650,89
	5 Komunikace	370 650,89
	<u>Celkem</u>	<u>681 707,69</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikací v k.ú. Michálkovicce 2021
 Objekt: Oprava komunikací v k.ú. Michálkovicce 2021
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Oprava komunikací v k.ú. Michálkovicce 2021
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 19.10.2021

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Dodatek								681 707,69	
Opravy místních komunikací v Ostravě-Michálkovicích - ul. Slámová - kolonie - okrasný chodník - šířka 16-32								1 469,58	
5 Komunikace								1 469,58	
1			564730111	Podklad z kaménka drceného 16-32 tl. 100 mm	m2	390,442	128,00	49 976,58	21,0
2			577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-222,000	218,50	-48 507,00	21,0
Odvodňovací žlaby ul. Slunná								173 613,59	
1 Zemní práce								6 748,59	
3			122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilích na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	8,700	450,90	3 922,83	21,0
4			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,700	122,00	1 061,40	21,0
5			171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,700	14,00	121,80	21,0
6			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,400	94,40	1 642,56	21,0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								166 865,00	
7			935932111	Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem	m	50,000	479,00	23 950,00	21,0
8			56241021	Žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světlá š 150mm	m	49,500	1 170,00	57 915,00	21,0
9			56241455	čelní stěna piná Pz začátek/konec žlabu PE š 150 mm	kus	2,000	125,00	250,00	21,0
10			56241469	vpuť zátěž A15-D 400kN pro žlab z PE š 200mm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	21,0
11			56241025	rošť mískový D400 šířka dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	50,000	1 620,00	81 000,00	21,0
Bezpečnostní opatření ul. Slámová								75 161,87	
1 Zemní práce								1 458,00	
12			113107141	Odsíraní podkladu pl. 50 m2, živičného tl. 50 mm	m2	13,500	108,00	1 458,00	21,0
5 Komunikace								71 799,16	
13			577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 (ABS) tř. 1 tl 2 x50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	209,327	343,00	71 799,16	21,0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání								1 428,30	
14			919731121	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	27,000	52,90	1 428,30	21,0
997 Přesun sutě								476,41	
15			997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	1,323	72,60	96,05	21,0
16			997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Přilohou k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	18,522	11,80	218,56	21,0
17			997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	1,323	6,60	8,73	21,0
18			997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,323	115,70	153,07	21,0
Zpevnění krajnic ul. Bláhova								44 941,68	
1 Zemní práce								24 938,68	
33			111301111	Sejmutí dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	241,000	71,00	17 111,00	21,0
34			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,100	122,00	2 940,20	21,0
35			171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,100	14,00	337,40	21,0
36			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,200	94,40	4 550,08	21,0
5 Komunikace								20 003,00	
37			564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl. 100 mm	m2	241,000	83,00	20 003,00	21,0
Krajnice v kolonii ul. Charvátova								15 870,08	
1 Zemní práce								7 563,08	
38			122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilích na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	9,750	450,90	4 398,28	21,0
39			162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,750	122,00	1 189,50	21,0
40			171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,750	14,00	136,50	21,0
41			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,500	94,40	1 840,80	21,0
5 Komunikace								8 307,00	
42			564911411	Podklad z asfaltového recyklatu tl. 50 mm	m2	65,000	49,30	3 204,50	21,0
43			564931312	Podklad z betonového recyklatu tl. 100 mm	m2	65,000	78,50	5 102,50	21,0
ul. Slámová - posílení konstrukce vozovky								370 650,89	
5 Komunikace								370 650,89	
69			577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-3 745,380	218,50	-818 365,53	21,0
70			577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 (ABS) tř. 1 tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 948,050	240,30	1 189 016,42	21,0

Celkem

681 707,69