

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 040/2021/OR "ZŠ Mlýnská Mohelnice - revitalizace střech, nakládání s dešťovou vodou - II. etapa"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.
Se sídlem: Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Zastoupen: Radek Sedláček, jednatel
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 08.03.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „ZŠ Mlýnská Mohelnice - revitalizace střech, nakládání s dešťovou vodou - II. etapa“.
2. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu dohody smluvních stran k vyúčtování skutečně provedeného díla dle uzavřeného dodatku č. 1 a vzájemně potvrzených změnových listů č. 1 a č. 2.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV odst. 1, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Celková cena bez DPH	3 350 000,00 Kč
Cena ze změnového listu č. 1 bez DPH	- 38 395,24 Kč
Cena ze změnového listu č. 2 bez DPH	49 872,50 Kč

DPH 21% po součtu cen	705 910,22 Kč
Celkem s DPH	4 067 387,48 Kč

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 09.11.2021 usnesením č. 2114/90/RM/2021.
5. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Přílohy – změnové listy č. 1 a č. 2

V Mohelnici dne 10.11.2021




W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

za zhotovitele
Radek Sedláček
jednatel

ORJ	ORG
Schváleno dne:	



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střešní krytiny ZŠ Mlýnská a zachytávání dešťových vod a jejich využití	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:	Střecha - výměna fólie a ozelenění	Začátek výstavby:	Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Mohelnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	W.H.A. system spol. s r.o.
JKSO:	8015442	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	712378005R00	Stěnová lišta krycí RŠ 100 mm <i>dle výpisu prvků</i> <i>42,00+4,80+2,00+10,40+11,35</i>	m	70,55	245,20	6 337,40	10 961,46	17 298,86
				70,55				
	71231117R00	Povlaková krytina střech do 10°, penetrace	m2	168,00	21,68		3 642,24	3 642,24
	11163111	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	84,00	45,05	3 784,20	0,00	3 784,20
	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	162,24	40,00	572,40	5 917,20	6 489,60
	původní	1,80*3,20		5,76				
	nové	<i>168,0</i>		168,00				
	628522531	Pás modifikovaný asfaltový s vložkou a posypem	m2	186,58	100,00	18 657,60	0,00	18 657,60
	původní	5,76		5,76				
		<i>;ztratné 15%; 0,864</i>		0,86				
	nové	<i>168,0</i>		168,00				
		<i>;ztratné 15%; 25,20</i>		25,20				
						Celkem:		49 872,50

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava střešní krytiny ZŠ Mlýnská a zachytávání dešťových vod a jejich využití		Doba výstavby:		Objednatel: Město Mohelnice	
Druh stavby:		Střecha - výměna fólie a ozelenění		Začátek výstavby:		Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	
Lokalita:		Mohelnice		Konec výstavby:		Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.	
JKSO:		8015442		Zpracováno dne:		Zpracoval: XXXXXXXXXX	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	-3 135,00
1	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm <i>pod chodníkem</i>	m2	-2,85	100,00	0,00	0,00	-285,00
	původní	0,50*(3,20+2,50)		2,85				
	nové	0		0,00				
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm <i>asfaltové plochy parkoviště</i>	m2	-2,85	1 000,00	0,00	0,00	-2 850,00
	původní	0,50*(3,20+2,50)		2,85				
	nové	0		0,00				
	13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	-7 322,40
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>výkop pro kanalizaci k AN1</i> <i>0,40*1,20*21,70</i> <i>výkop pro kanalizace k AN2</i>	m3	-16,27	450,00	0,00	0,00	-7 322,40
	původní	0,40*1,20*(7,60+9,40+22,50+4,90)		21,31				
	nové	0,40*1,20*(1,30+1,00+2,30+0,90+5,00)		5,04				
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	-3 796,80
4	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m <i>přebytečný výkop po kanalizaci k AN1</i> <i>0,40*0,40*21,70</i> <i>přebytečný výkop po kanalizaci k AN2</i>	m3	-5,42	200,00	0,00	0,00	-1 084,80

	původní	0,40*0,40*(7,60+9,40+22,50+4,90)
	nové	0,40*0,40*(1,30+1,00+2,30+0,90+5,00)
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 naložení přebytečné zeminy
	původní	10,576
	nové	5,15
6	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4
	původní	10,576
	nové	5,15
	17	Konstrukce ze zemin
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp kanalizačního potrubí štěrkopískem - AN1 0,40*0,20* 21,70 obsyp kanalizačního potrubí štěrkopískem - AN2
	původní	0,40*0,20*(7,60+9,40+22,50+4,90)
	nové	0,40*0,20*(1,30+1,00+2,30+0,90+5,00)
8	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C
	původní	5,288*2,2
	nové	2,576*2,2
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	původní	10,576
	nové	5,15
	21	Úprava podloží a základové spáry
10	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm lože pod kanalizací
	původní	22,70+7,60+9,40+22,50+4,90
	nové	22,70+ 1,30+1,00+2,30+0,90+5,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm pískové lože pod kanalizační potrubí
	původní	0,40*0,15*(22,70+7,60+9,40+22,50+4,90)
	nové	0,40*0,15*(22,70+1,30+1,00+2,30+0,90+5,00)
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

		7,10				
		1,68				
	m3	-5,42	250,00	0,00	0,00	-1 356,00
		10,58				
		-5,42				
	m3	-5,42	250,00	0,00	0,00	-1 356,00
		10,58				
		0,00				
				0,00	0,00	-1 952,64
	m3	-2,7120	500,00	0,00	0,00	-1 356,00
		3,55				
		0,84				
	t	-5,97	100,00	0,00	0,00	-596,64
		11,63				
		5,67				
				0,00	0,00	-542,40
	m3	-5,42	100,00	0,00	0,00	-542,40
		10,58				
		0,00				
				0,00	0,00	-4 068,00
	m	-33,90	120,00	0,00	0,00	-4 068,00
		67,10				
		33,20				
				0,00	0,00	-1 017,00
	m3	-2,03	500,00	0,00	0,00	-1 017,00
		4,03				
		1,99				
				0,00	0,00	-1 425,00

12	564251111R0C	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm asf. plochy na parkovišti	m2	-2,85	500,00	0,00	0,00	-1 425,00
	původní	0,50*(3,20+2,50)		2,85				
	nové	0		0,00				
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	-912,00
13	576151111R0C	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 6 cm asfaltové plochy parkoviště	m2	-2,85	320,00	0,00	0,00	-912,00
	původní	0,50*(3,20+2,50)		2,85				
	nové	0		0,00				
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	0,00	-11 684,00
51	871311111R0C	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm 22,70+2,00	m	-38,80	150,00	0,00	0,00	-5 820,00
	původní	7,60+9,40+22,50+4,90+4,90		49,30				
	nové	1,30+1,00+2,30+0,90+5,00		10,50				
52	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	-2,00	100,00	0,00	0,00	-200,00
	původní			12,00				
	nové			10,00				
53	28611153.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x3000 mm	kus	-15,00	300,00	0,00	0,00	-4 500,00
	původní			24,00				
	nové			9,00				
54	871812112R0C	Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	-38,80	30,00	0,00	0,00	-1 164,00
	původní			74,00				
	nové			35,20				
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	0,00	-1 940,00
62	892571111R0C	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-38,80	50,00	0,00	0,00	-1 940,00
	původní			74,00				
	nové			35,20				
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				0,00	0,00	-600,00
66	917762111RT4	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 oprava - znovuprovedení obrub po překopu chodníků	m	-4,00	150,00	0,00	0,00	-600,00
	původní	4 vč. dod. obrubníku		4,00				
	nové			0,00				
						Celkem:		