

Položkový rozpočet

S:	01	REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU REHABILITACE ŠTERNBERK
O:	SO01	REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU REHABILITACE - ŠTERNBERK
R:	3	VCP

591 404,07 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 996,00
1	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,49000	400,00	6 996,00
	Šatna 1.11	ŠATNA 1.11 : 5,3*3,3		17,49000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				74 810,80
2	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	24,80000	431,00	10 688,80
	Výměna strop	2.np strop : 12,4*2		24,80000		
3	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	12,00000	185,00	2 220,00
	Výměna strop	Uč.28 : 6*2		12,00000		
4	413941123RU5	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 20	t	1,86800	26 500,00	49 502,00
	Výměna strop	výměna -I. 280 : 1,868		1,86800		
5	411900001RAA	Demontáž trámového stropu, včetně podhledu a omítky	m2	24,80000	500,00	12 400,00
	Výměna strop	2NP : 12,4*2		24,80000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 105,59
8	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,04940	3 150,00	3 305,61
	Šatna 1.11	Šatna 1.11 : 5,3*3,3*0,06		1,04940		
9	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	1,13685	2 890,00	3 285,50
	Šatna 1.11	Šatna 1.11 : dle anhydrit tl.50 mm : 5,3*3,3*0,065		1,13685		
10	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,18625	255,00	557,49
	Šatna 1.11	1,04940+1,13685		2,18625		
11	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,09319	21 000,00	1 956,99
	Šatna 1.11	5,3*3,3*4,44*1,2*0,001		0,09319		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 617,36
14	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	3,84780	1 200,00	4 617,36
	Šatna 1.11	snížení podlahy o 21 cm t.j.na +0 : v části objektu s výtahem : 5,3*3,3*0,22		3,84780		
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 773,47
16	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	17,49000	10,00	174,90
	Šatna 1.11	Šatna 1.11 : 5,3*3,3		17,49000		
17	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	17,49000	62,00	1 084,38
	Šatna 1.11	Šatna 1.11 : 5,3*3,3		17,49000		
18	62836110R	Pás asfaltovaný těžký 1x7,5 m	m2	20,11350	125,00	2 514,19
	Šatna 1.11	vodorovná izolace : 5,3*3,3*1,15		20,11350		
Díl:	713	Izolace tepelné				4 258,82
19	713111130RV7	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - včetně dodávky izolace 180+60 mm	m2	18,36450	110,00	2 020,10
	Šatna 1.11	Šatna 1.11 : 5,3*3,3*1,05		18,36450		
20	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	17,49000	40,00	699,60
	Šatna 1.11	Šatna 1.11 : 17,49		17,49000		
21	28375767R	Deska polystyrén samozhášivý	m3	1,39920	1 100,00	1 539,12
	Šatna 1.11	tl.60 mm : 5,3*3,3*0,08		1,39920		

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				15 000,00
23	613 - PBŘS	Revizní vlez mezi vazníky, ocelová zárubeň, požární EW 15	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 894,75
25	342013321R00 PBŘS	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm 12,25	m2	12,25000 12,25000	971,00	11 894,75
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				97 000,00
33	720 Změna půdorysu	Zdravotnická technika - viz. samostatný rozpočet 1	soubor	1,00000	97 000,00	97 000,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				166 464,00
34	611491129R00 úpravy povrchů	Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra - 1,5 cm 350+38	m2	388,00000 388,00000	153,00	59 364,00
35	611491129R00+ úpravy povrchů	Příplatek za každých dalších 5mm tl. jádra 2,5 cm -2,5 cm 380+40	m2	420,00000 420,00000	255,00	107 100,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				167 980,00
36	622323736RV1 úpravy povrchů	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. 185	m2	185,00000 185,00000	908,00	167 980,00
Díl:	1	Zemní práce				12 024,38
37	139601102R00 kanalizace	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 16*0,8*1,4	m3	17,92000 17,92000	400,00	7 168,00
38	162701105R00 kanalizace	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 17,92	m3	17,92000 17,92000	150,00	2 688,00
39	162701109R00 kanalizace	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 8,96	m3	8,96000 8,96000	18,00	161,28
40	174101102R00 kanalizace	Zásyp ruční se zhutněním 8,96*0,8	m3	7,16823 7,16800	280,00	2 007,10
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 451,20
41	271532212U00	Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm	m3	7,16800	900,00	6 451,20
Díl:	8	Trubní vedení				11 027,70
42	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	9,00000	20,30	182,70
43	28611261.AR kanalizace	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 Položka pořadí 42 : 9.00000	kus	9,00000 9,00000	605,00	5 445,00
44	930005003 kanalizace	Napojení na stávající kanalizační řád 1	soubor	1,00000 1,00000	5 400,00	5 400,00

