

Stavební rozpočet

Název stavby: Oplocení MŠ Trojlístek na ulici Komenského 1427/78	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 13.10.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		21	Nezařazeno				142 020,38	322 979,80	465 000,18		13,31	
			Úprava podloží a základové spáry				1 588,98	64 015,02	65 604,00		0,00	
1		216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdí a rubu kleneb	m2	213,00	150,00	1 588,98	30 361,02	31 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
2		216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	213,00	158,00	0,00	33 654,00	33 654,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				21 149,66	3 770,34	24 920,00		0,70	
3		614471713R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm	m2	14,00	1 780,00	21 149,66	3 770,34	24 920,00	0,05	0,70	RTS I / 2021
		62	Úprava povrchů vnější				93 541,16	127 434,84	220 976,00		10,10	
4		627453210RT2	Oprava spárování zdí z kamene plochy nad 4 m2	m2	213,00	520,00	60 641,10	50 118,90	110 760,00	0,03	6,05	RTS I / 2021
5		623421141R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2	m2	73,00	657,00	3 617,88	44 343,12	47 961,00	0,05	3,84	RTS I / 2021
6		629481111R00	Potažení ploch pletivem	m2	73,00	225,00	3 904,77	12 520,23	16 425,00	0,00	0,06	RTS I / 2021
7		620401162R00	Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 2x	m2	213,00	124,00	14 601,15	11 810,85	26 412,00	0,00	0,09	RTS I / 2021
8		622412222RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, silikátový	m2	73,00	266,00	10 776,26	8 641,74	19 418,00	0,00	0,05	RTS I / 2021
		764	Konstrukce klempířské				2 669,37	7 835,63	10 505,00		0,11	
9		764422810R00	Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm	m	11,00	95,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
10		764430260R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu, rš 750 mm	m	11,00	860,00	2 669,37	6 790,63	9 460,00	0,01	0,07	RTS I / 2021
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				21 071,25	106 116,27	127 187,52		1,21	
11		767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	107,91	150,00	0,00	16 186,50	16 186,50	0,01	1,00	RTS I / 2021
12		76ATYP	Repase plotových dílců - otryskání, nátěr, nová výplň	m	107,91	720,00	17 874,26	59 820,94	77 695,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
13		767915110R00	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do15 kg	m	107,91	202,00	0,00	21 797,82	21 797,82	0,00	0,00	RTS I / 2021
14		76ATYP2	Repase branky - otryskání, nátěr	kus	1,00	2 508,00	576,99	1 931,01	2 508,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
15		767999802R00	Demontáž a zpětná montáž plakátovací plochy	kg	200,00	45,00	2 620,00	6 380,00	9 000,00	0,00	0,21	RTS I / 2021
		783	Nátěry				1 986,46	2 507,54	4 494,00		0,01	
16		783896211RT1	Nátěr betonových povrchů akrylátový 2x email	m2	14,00	255,00	1 632,82	1 937,18	3 570,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
17		783896210RT1	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	m2	14,00	66,00	353,64	570,36	924,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní				13,50	7 920,00	7 933,50		0,00	
18		952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	150,00	52,89	13,50	7 920,00	7 933,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 360,00	1 360,00		1,18	
19		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	20,00	68,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,06	1,18	RTS I / 2021
		S	Přesuny sutí				0,00	2 020,16	2 020,16		0,00	
20		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,18	226,00	0,00	266,68	266,68	0,00	0,00	RTS I / 2021
21		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,80	18,60	0,00	219,48	219,48	0,00	0,00	RTS I / 2021
22		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,18	1 300,00	0,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
Celkem:									465 000,00			

Poznámka: