

ROZPOČET

Stavba: 509 - opravy místností OP06 a OP07 výpravní budovy Ústí nad Labem - Západ

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: SŽDC SON

Zhotovitel:

Datum:

014857117

2

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa vnitřních nádraží

Došlo dne: 25. 01. 2017
2970

Č. j.:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
1	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	46,000			21,0
2	K	014	612421421	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	3,200			21,0
3	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	5,000			21,0
4	K	015	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	28,200			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
5	K	003	949121113	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m	m2	46,000			21,0
6	K	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	46,000			21,0
7	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	3,200			21,0
8	K	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2	m2	3,200			21,0
9	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,480			21,0
10	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,480			21,0
11	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,480			21,0
12	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,600			21,0
13	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,480			21,0
14	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,480			21,0
15	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,480			21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
16	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000			21,0
17	K	721	725210951	Výměna umyvadla keramického připevněného na stěnu šrouby	kus	1,000			21,0
18	M	MAT	642137850	umyvadlo keramické bez otvoru invalidní ZITA 1335.0 64 cm bílé	kus	1,000			21,0
19	K	721	725800995.1	Výměna sifonu umyvadla	kus	1,000			21,0
20	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000			21,0
21	K	721	725820715	Montáž baterie umyvadelové nástěnné s rozteží 150 mm	kus	1,000			21,0

22	M	MAT	551440780.1	baterie umyvadlová nástěnná	kus	1,000			21,0
23	K	721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,021			21,0
	D	762		Konstrukce tesařské					
24	K	762	762511243.1	Podlahové kce podkladové z desek DURELIS tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	46,100			21,0
25	K	762	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,454			21,0
	D	763		Konstrukce montované z desek, dílců a panelů					
26	K	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	46,000			21,0
27	M	MAT	590360700	panel akustický Gedina A T15/T24, NE, bílá 010, 600x600x15mm	m2	48,300			21,0
28	K	763	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,129			21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské					
29	K	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000			21,0
30	M	MAT	611601580	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm	kus	1,000			21,0
31	K	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000			21,0
32	M	MAT	611731120	dveře dřevěné vchodové plné palubkové model A 80x197 cm	kus	1,000			21,0
33	K	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000			21,0
34	M	MAT	549141020	kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000			21,0
35	M	MAT	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikel	kus	1,000			21,0
36	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000			21,0
37	K	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,045			21,0
38	M	MAT	549155500	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz	kus	1,000			21,0
	D	776		Podlahy povlakové					
39	K	776	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41,800			21,0
40	K	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	41,800			21,0
41	M	MAT	284110030	lišta podlahová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	41,800			21,0
42	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	46,100			21,0
43	K	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	46,100			21,0
44	M	MAT	284122850.1	podlahovina Gerflor HQR 1806 Noma Champagne	m2	46,100			21,0
45	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	46,100			21,0
46	K	776	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,153			21,0
	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické					
47	K	781	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,200			21,0
48	M	MAT	597610040	obkládačky keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	3,328			21,0
49	K	781	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,049			21,0
	D	783		Dokončovací práce - nátěry					
50	K	783	783313330	Nátěry olejové otopných těles ocelových radiátorů deskových dvojnásobné a 2x email	m2	9,000			21,0

51	K	783	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	20,000			21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby					
52	K	784	784402802	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 5,0 m	m2	209,100			21,0
53	K	784	784402802.1	Oprava stěn sádrováním	hod	6,000			21,0
54	K	784	784453621	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	209,100			21,0
55	K	784	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	3,200			21,0
	D		M	Práce a dodávky M					
	D		21-M	Elektromontáže					
56	K	921	210201063	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 3 zdroje	kus	12,000			21,0
57	M	MAT	348238730	svítidlo bytové zářivkové vestavné 3323 CDW 3xZ18W	kus	12,000			21,0
58	K	921	210201063.1	Montážní práce elektro, včetně revize elektro - výměna 6 ks zásuvek, výměna 3 ks vypínače, montáž 30 bm kabelu do lišt + jistič	soubor	1,000			21,0
	D		OST	Ostatní					
	D		O01	Ostatní					
59	K	HZS	HZS1291.1	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - přenášení nábytku	hod	25,000			21,0
				<u>Celkem</u>					<u>169 780,16</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	509 - opravy místností 0P06 a 0P07 výpravní budovy Ústí nad Labem - Západ JKSO		
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Ústí nad Labem - Západ
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	KERMEN LOBRI s.r.o.	24152951	CZ24152951
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.01.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,
7	ZRN (ř. 1-6)		169 780,16	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,
20	HZS			21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	169 780,
Objednatel		24	21 %	169 780,16 DPH 35 653.
Datum a podpis		25	21 %	DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	205 433
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0
		28	Klouzavá doložka	0
		29	Zvýhodnění + -	0

KERMEN LOBRI s.r.o.
 Primátorská 296/38, 180 00 PRAHA 8
 provozovna CHABAŘOVICE
 M. Kršňákové 135
 403 17 CHABAŘOVICE
 IČ: 24152951

EKAPITULACE ROZPOČTU

vba: 509 - opravy místností OP06 a OP07 výpravní budovy Ústí nad Labem - Západ
ekt:
st:
SO:
ednatel:
stovitel:
um: 17. 1. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
PSV	Práce a dodávky PSV	
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	
762	Konstrukce tesařské	
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	
766	Konstrukce truhlářské	
776	Podlahy povlakové	
781	Dokončovací práce - obklady keramické	
783	Dokončovací práce - nátěry	
784	Dokončovací práce - malby	
M	Práce a dodávky M	
21-M	Elektromontáže	
OST	Ostatní	
O01	Ostatní	
<u>Celkem</u>		<u>169 780,16</u>