

Zadávací dokumentace - Technická zpráva

Oprava LC K sekeře
Inv.č. 310728

k.ú Nežichov č.p.p 1388/1
680 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L celkové délky 793m – v celé délce LC jsou zanesené příkopy a odvedení vody z podloží cesty je nedostatečné. V trase LC se vyskytují lokální poruchy, kdy je cesta vymačkávána do příkopu. Nebezpečný průjezd.

Cílem úprav je zlepšení odvodnění a povrchu lesní cesty pro bezpečný pohyb lesní techniky pro zpřístupnění okolního komplexu lesa (porost 707 a 709 se spádovou oblastí 40ha)

Technické řešení:

V celé délce LC bude provedeno oboustranné vyčištění příkopu (793m*2, tj. 1586m) a oboustranné odstranění nánosů na krajnicích. V úsecích LC s poruchami bude provedeno odtěžení rozměklých míst v tloušťce 400cm a provedena sanační plomba z DK 63/125 v tl 300mm, ŠD 0/63 v tl. 100mm a zakalení ŠD 0/32 v tl 50mm. Lokální poruchy v rozsahu 25m*1,5m; 30m*1,5m; 90m*1,5m; 30m*1,5m a 50m*1,5m

Vypracoval: XXXXXXXXXX

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2021/48
Stavba: Oprava LC K sekeře

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3.11.2021
Zadavatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	CZ42196451
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				275 329,50
DPH základní	sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	275 329,50		57 819,20
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		333 148,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2021/48

Stavba: Oprava LC K sekeře

Místo:

Datum:

3.11.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		275 329,50	333 148,70
945/2021/ 48	Oprava LC K sekeře	275 329,50	333 148,70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K sekeře

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

275 329,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 329,50	21,00%	57 819,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

333 148,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K sekeře

Místo:

Datum: 3.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	275 329,50
HSV - Práce a dodávky HSV	275 329,50
1 - Zemní práce	14 850,00
5 - Komunikace pozemní	158 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 265,00
998 - Přesun hmot	18 589,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K sekeře

Místo:

Datum: 3.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							275 329,50	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				275 329,50	
0	1		Zemní práce				14 850,00	
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m ³ strojně	m ³	135,000	92,00	12 420,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³					
	W		(25+30+90+30+50)*1,5*0,4		135,000			
	W		Součet		135,000			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo moziškládky	m ³	135,000	18,00	2 430,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo moziškládky bez humení s úpravou uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	W		"rozproštění odkopávek počti LC" 135		135,000			
	W		Součet		135,000			
0	5		Komunikace pozemní				158 625,00	
7	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drobného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m ²	337,500	300,00	101 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drobného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	W		(25+30+90+30+50)*1,5		337,500			
	W		Součet		337,500			
6	K	564811111	Podklad ze štěrku třídy ŠD tl 50 mm	m ²	337,500	55,00	18 562,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
	W		"ŠD 0/32" (25+30+90+30+50)*1,5		337,500			
	W		Součet		337,500			
5	K	564031111	Podklad ze štěrku třídy ŠD tl 100 mm	m ²	337,500	115,00	38 812,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	W		"ŠD 0/63" (25+30+90+30+50)*1,5		337,500			
	W		Součet		337,500			
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 265,00	
2	K	938802111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	1 586,000	45,00	71 370,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpurných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m					
	W		793*2		1 586,000			
	W		Součet		1 586,000			
1	K	938809611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	475,800	25,00	11 895,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (jehličko, popř. zajištěného) narozesného vlčení silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	W		793*0,3*2		475,800			
	W		Součet		475,800			
0	998		Přesun hmot				18 589,50	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	309,825	60,00	18 589,50	CS ÚRS 2021 02



