



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A INVESTIC

ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 06011/2021/SRI/Zá

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2021-11-05

DEK stavební s.r.o.
Tiskařská 70/257
108 00 Praha 10 – Malešice
IČO: 276 436 71

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a investic u Vás objednává provedení prací dle předloženého rozpočtu. Jedná se o provedení dešťové kanalizace v místě sjezdu do areálu společnosti DEK a.s, jako příprava pro stavbu chodníku podél komunikace Novoměstská ve Žďáře nad Sázavou.

Termín realizace stavby: 12/2021
Dohodnutá cena: 158 997,99 Kč (bez DPH)
Platební podmínky: fakturou po předání se 30-ti denní splatností
Fakturu zašlete na adresu: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ: 295841, DIČ: CZ00295841
odbor strategického rozvoje a investic

S pozdravem

Mgr. Adam Joura
vedoucí odboru SRI

Příloha:
- rozpočet

DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD VJEZDEM DO DEK

Stavba: DEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		1	Zemní práce				
1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>1,1*1,7*42+1*1,7*2,1</i>	m3	83,000		
2	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>rozšíření rýhy v místě šachet</i>	m3	3,400		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	150,000		
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	150,000		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	86,400		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	86,400		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	86,400		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,900		
9	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	101,600		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,000		
11	M	58337302	štěrkopisek frakce 0/16	t	44,200		
D		4	Vodorovné konstrukce				
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	6,500		
D		8	Trubní vedení				
13	K	871350410	Dod a montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 200	m	2,100		
14		871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	41,000		
15		28614516R1	Trubka PP SN 16 hladká DN 315/6000	kus	7,000		
16		877373126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 300	kus	2,000		
17		28651835.AR	zátky hrdlové DN 300,0 mm; PVC	kus	2,030		
18		877370320	Montáž odboček na kanalizač.potrubí PP trub hladkých DN 300	kus	1,000		
19		286519	Odbočka kanalizační DN 300/200	kus	1,000		
20		892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	1,000		
21	K	892365157	ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ	SOUBOR	1,000		
22	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000		
23	M	59224184	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000		
24	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000		
25	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	41,000		
26	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000		
27	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000		
28	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000		
29	M	59224121	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000		
30	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000		
31	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	2,000		
32	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000		
33	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		
34	M	553625454	Vpust betonová DN450	ks	1,000		
35	K	899102113	Osazení poklopů nad 50 kg do 100 kg	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	2,000		
D 998			Přesun hmot				
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	152,000		
Celkem přípočet							354 535,25

Odpočet nákladů za provedení propustku

132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,380				
	rýha pro propustek 38,2*0,9*1,0		34,380				
	Součet		34,380				
162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,380				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky v místě stavby	m3	34,380				
919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 jímka s lapačem nečistot šikmou mříží 1,0	kus	1,000				
919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	38,300				
R9003	Železobetonové trouby BEST-TZP-Q 400/1000, osmihranné	ks	39,000				
919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 38,3*0,25	m3	9,575				
R9004	Zpevnění bočních stěn příkopu u tvárníc příložnou bet. deskou osazenou do ŠP 100mm	ks	90,000				
R9006	Rezání žb.trouby pro šikmé čelo propustku	ks	1,000				
R9007	Uprava čela výtoku kamenem do betonu	m2	2,000				
998 Přesun hmot							
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	77,500				
Celkem odpočet							-195 537,26

Rozdíl:

158 997,99