

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/CZ00847372
Specifikace stavby:	OPRAVA TOALET V 2. NP	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita/Adresa:	SLEZSKÁ 164, BOHUMÍN	Zhotovitel:	VAPEZ CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	48394891/CZ48394891
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	31.12.2021	Položek:	146
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	26.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 249,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	37 712,09	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	106 411,39	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	85 167,88			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	10,00			Ostatní	0
	Montáž	248,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 023,73				
ZRN celkem		246 823,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	246 823,00 Kč
Základ 21%	246 823,00	DPH 21%	51 832,83	Celkem včetně DPH	298 655,80 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel VAPEZ CZ s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 8.11.2021

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	OPRAVA TOALET V 2. NP	Začátek výstavby:	Projektant:	0
Lokalita/Adresa:	SLEZSKÁ 164, BOHUMÍN	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VAPEZ CZ s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 26.10.2021	Zpracoval:	0

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	Nezařazeno	117 894,17	128 151,70	246 822,97	173 625,95
100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	3 000,00	3 000,00	14,00
34	Stěny a příčky	10 079,24	14 333,00	24 412,24	960,12
60	Omítky ze suchých směsí	366,41	929,19	1 295,60	246,16
61	Úprava povrchů vnitřní	927,59	3 484,91	4 412,50	529,14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	477,75	477,75	49,14
711	Izolace proti vodě	5 481,74	2 995,01	9 253,84	2 050,52
713	Izolace tepelné	1 716,30	1 066,31	2 782,61	1 604,01
721	Vnitřní kanalizace	3 171,46	8 298,54	11 470,00	2 628,50
722	Vnitřní vodovod	1 037,21	6 132,79	7 170,00	6 332,00
725	Zařizovací předměty	38 879,17	8 489,83	47 369,00	3 663,00
728	Vzduchotechnika	2 000,00	830,00	2 830,00	814,00
733	Rozvod potrubí	200,00	800,00	1 000,00	278,00
734	Armatury	2 634,73	711,27	3 346,00	1 450,00
735	Otopná tělesa	11 518,91	2 137,33	13 656,24	10 663,56
762	Konstrukce tesařské	7,81	1 147,89	1 155,70	293,02
766	Konstrukce truhlářské	6 677,26	8 520,60	15 197,86	8 183,94
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	396,48	396,48	921,82
771	Podlahy z dlaždic	9 040,35	9 491,70	18 532,05	20 885,24
776	Podlahy povlakové	0,00	678,00	678,00	2 901,84
781	Obklady (keramické)	22 781,12	30 752,26	53 533,38	59 570,66
783	Nátěry	250,13	1 057,87	1 308,00	2 538,00
784	Malby	238,10	1 662,00	1 900,10	10 386,09
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 522,00	8 522,00	5 159,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	638,66	1 860,34	2 499,00	4 321,68
96	Bourání konstrukcí	139,63	1 400,53	1 540,16	2 966,06
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	98,35	3 704,37	3 802,72	8 690,00
H711	Izolace proti vodě	0,00	50,30	50,30	14,39
H713	Izolace tepelné	0,00	20,11	20,11	6,37
H721	Vnitřní kanalizace	0,00	43,86	43,86	18,81
H722	Vnitřní vodovod	0,00	27,65	27,65	13,12
H766	Konstrukce truhlářské	0,00	295,60	295,60	99,18
H771	Podlahy z dlaždic	0,00	298,55	298,55	146,45

H781	Obklady (keramické)	0,00	495,66	495,66	245,49
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	396,36	396,36	322,17
M21	Elektromontáže	10,00	248,00	258,00	963,00
S	Přesuny sutí	0,00	3 395,65	3 395,65	13 697,49

Celkem:

246 823,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	OPRAVA TOALET V 2. NP	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita/Adresa:	SLEZSKÁ 164, BOHUMÍN	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VAPEZ CZ s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	26.10.2021

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
						117 894,17	128 151,70	246 822,97	173 625,95	
100VD VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY										
1	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	14,00	VLASTNÍ
	34	Stěny a příčky				10 079,24	14 333,00	24 412,24	960,12	
2	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm Varianta: <i>desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm</i> <i>1,67*2,7</i>	m2	4,51	1 200,00	2 808,71	2 602,09	5 410,80	72,14	RTS II / 2021
		<i>MEZI KABINKAMI</i>		<i>4,51</i>						
3	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm <i>4,509</i>	m2	4,51	100,00	450,90	0,00	450,90	85,67	RTS II / 2021
4	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	1,00	272,00	90,19	181,81	272,00	21,00	RTS II / 2021
5	342266111RT7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci Varianta: <i>desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl. 10 cm</i> <i>1,77*2,8</i>	m2	4,96	960,00	2 556,21	2 201,55	4 757,76	109,03	RTS II / 2021
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. Varianta: <i>desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace</i> <i>6,77+1,68+1,64</i>	m2	10,09	850,00	3 640,06	4 936,44	8 576,50	252,25	RTS II / 2021
7	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 Varianta: <i>pro plochy 5 - 10 m2</i> <i>10,09</i>	m2	10,09	142,00	0,00	1 432,78	1 432,78	282,52	RTS II / 2021
8	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 <i>1</i>	kus	1,00	580,00	0,00	580,00	580,00	31,00	RTS II / 2021
9	34226500VL	Zapravení otvoru v SDK příčce do 0,5 m2 <i>1</i>	kus	1,00	800,00	140,35	659,65	800,00	33,00	VLASTNÍ
		<i>staré větrání</i>		<i>1,00</i>						
10	342267111RT3	Obklad potrubí sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m Varianta: <i>desky standard impreg. tl. 12,5 mm</i>	m	2,10	1 015,00	392,84	1 738,66	2 131,50	73,50	RTS II / 2021
	60	Omítky ze suchých směsí				366,41	929,19	1 295,60	246,16	
11	602011147RT2	Stěrka sádrová , ručně Varianta: <i>tloušťka vrstvy 3 mm</i> <i>(3,45*2+3,34)*0,6</i> <i>3,34*0,1</i>	m2	6,48	200,00	366,41	929,19	1 295,60	246,16	RTS II / 2021
	61	Úprava povrchů vnitřní				927,59	3 484,91	4 412,50	529,14	
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>0,6*1,15*2</i>	m2	1,38	50,00	20,51	48,49	69,00	59,34	RTS II / 2021
		<i>okna</i>		<i>1,38</i>						
13	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění - štuková Varianta: <i>s použitím suché maltové směsi</i> <i>2*0,5*2+1*0,5</i>	m2	2,50	790,00	482,38	1 492,63	1 975,00	112,50	RTS II / 2021
		<i>zачиštění kolem vybou</i>		<i>2,50</i>						
14	612423531RT2	Omítky rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková Varianta: <i>s použitím suché maltové směsi</i> <i>2,5*3*0,1</i>	m2	0,75	1 100,00	181,75	643,25	825,00	36,00	RTS II / 2021
		<i>po rozvodech ZTI</i>		<i>0,75</i>						
15	612421615R00	Omítky vnitřní zdva, MVC, hrubá zatřená <i>(0,99+1+1,16)*2</i>	m2	6,30	245,00	242,95	1 300,55	1 543,50	321,30	RTS II / 2021
		<i>po osekaném obkladu</i>		<i>6,30</i>						
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	477,75	477,75	49,14	
16	630900040RA0	Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu <i>1,3*0,7</i>	m2	0,91	525,00	0,00	477,75	477,75	49,14	RTS II / 2021
				<i>0,91</i>						

52	64238931	Klozet závěsný hluboké splachování	kus	2,00	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	232,00	RTS II / 2021
53	55166827	Sedátko záchodové z PH T	kus	2,00	360,00	720,00	0,00	720,00	234,00	RTS II / 2021
54	286967625	Deska ovládací WC	kus	2,00	1 300,00	2 600,00	0,00	2 600,00	236,00	RTS II / 2021
55	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,00	250,00	265,02	234,98	500,00	238,00	RTS II / 2021
		<i>Varianta: pod umyvadlo</i>								
56	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00	860,00	99,86	760,14	860,00	121,00	RTS II / 2021
		<i>Varianta: vč. dodávky sifonu</i>								
57	64217304	Umyvadlo s otv. bater. 500x410x185 mm	kus	1,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	123,00	RTS II / 2021
58	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	410,00	79,45	330,55	410,00	124,00	RTS II / 2021
59	55144200VL	Baterie sprchová 100 s příslušenstvím a výškově nastavitelným držákem	kus	1,00	980,00	980,00	0,00	980,00	125,00	VLASTNÍ
60	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	232,00	7,13	224,87	232,00	126,00	RTS II / 2021
61	55145000	Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu PL21	kus	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	127,00	RTS II / 2021
62	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 900,00	588,25	1 311,75	1 900,00	128,00	RTS II / 2021
		<i>Varianta: vč. dodávky noh a sifonu</i>								
63	642938226	Vanička sprchová keramická 1/4kruh 90 cm	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	130,00	RTS II / 2021
64	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 600,00	78,82	1 521,18	1 600,00	131,00	RTS II / 2021
65	55484400VL	Dveře sprchové 1/4 kuh 90 bezp. tvrzené sklo, chrom	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	132,00	VLASTNÍ
	728	Vzduchotechnika				2 000,00	830,00	2 830,00	814,00	
66	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	268,00	RTS II / 2021
		<i>1+1</i>		2,00						
67	429148012	Ventilátor axiální 100	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	272,00	RTS II / 2021
68	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00	165,00	0,00	330,00	330,00	274,00	RTS II / 2021
	733	Rozvod potrubí				200,00	800,00	1 000,00	278,00	
69	733113113R00	ÚPRAVA přípojky k otopnému tělesu DN 15	kpl.	2,00	500,00	200,00	800,00	1 000,00	278,00	VLASTNÍ
		<i>1+1</i>		2,00						
	734	Armatury				2 634,73	711,27	3 346,00	1 450,00	
70	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	4,00	98,00	85,44	306,56	392,00	568,00	RTS II / 2021
		<i>Varianta: rad. ventily a šroubení</i>								
		<i>2+2</i>		4,00						
71	734223112RT1	Ventil termostatický, rohový DN 15	kus	2,00	432,00	687,15	176,85	864,00	290,00	RTS II / 2021
		<i>Varianta: bez termostatické hlavice</i>								
72	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	2,00	800,00	1 455,52	144,48	1 600,00	294,00	RTS II / 2021
		<i>Varianta: Heimeier hlavice K 6000-00</i>								
73	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, DN 15	kus	2,00	245,00	406,62	83,38	490,00	298,00	RTS II / 2021
	735	Otopná tělesa				11 518,91	2 137,33	13 656,24	10 663,56	
74	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	3,12	132,00	0,41	411,43	411,84	471,12	RTS II / 2021
		<i>0,6*0,2*2*(8+5)</i>		3,12						
75	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	30,00	24,00	0,00	720,00	720,00	4 590,00	RTS II / 2021
76	735129140R00	Montáž otopných těles AL článkových	m2	3,36	290,00	418,50	555,90	974,40	517,44	RTS II / 2021
		<i>Varianta: vč. dodávky závěsů</i>								
		<i>0,2*0,6*2*(9+5)</i>		3,36						
77	48457000VL	Těleso otopné AL v. 600 (výkon na článek 145W (9 čl.))	kpl.	1,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	157,00	VLASTNÍ
78	48457001VL	Těleso otopné AL v. 600 (výkon na článek 145W (5 čl.))	kpl.	1,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	158,00	VLASTNÍ
79	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	30,00	15,00	0,00	450,00	450,00	4 770,00	RTS II / 2021
	762	Konstrukce tesařské				7,81	1 147,89	1 155,70	293,02	
80	762341921R00	Vyřezání otvorů v bednění pl. do 1 m2	m2	1,82	635,00	7,81	1 147,89	1 155,70	293,02	RTS II / 2021
		<i>1,3*0,7*2</i>		1,82						
		<i>spodní a vrchní bedně</i>		1,82						
	766	Konstrukce truhlářské				6 677,26	8 520,60	15 197,86	8 183,94	
81	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	670,00	0,00	2 010,00	2 010,00	492,00	RTS II / 2021
82	61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	165,00	RTS II / 2021
83	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	332,00	RTS II / 2021
84	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00	51,00	0,00	204,00	204,00	668,00	RTS II / 2021
85	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	125,00	4,28	120,72	125,00	168,00	RTS II / 2021
		<i>1</i>		1,00						
		<i>mezi chodbičkou a pět</i>		1,00						
86	61187158	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm vč. lazury	kus	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00	170,00	RTS II / 2021
87	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	395,00	0,00	1 185,00	1 185,00	513,00	RTS II / 2021
		<i>1+2</i>		3,00						
88	54914621	Dveřní kování (chrom) dozické klika/klika	kus	1,00	680,00	680,00	0,00	680,00	173,00	RTS II / 2021
89	549146VL	Dveřní kování (chrom) - WC system	kus	2,00	720,00	1 440,00	0,00	1 440,00	348,00	VLASTNÍ
90	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	13,97	190,00	0,00	2 653,88	2 653,88	2 444,37	RTS II / 2021

		(3,45*1,35+2,1)*1,84									12,43	
		3,14*2,1									6,59	
		-0,6*1,84*2									-2,21	
		-0,8*1,84									-1,47	
		-0,6*1,15*2									-1,38	
91	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	13,97	34,00	0,00	474,98	474,98	2 528,57	RTS II / 2021		
92	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00	1 900,00	27,97	1 872,03	1 900,00	182,00	RTS II / 2021		
		<i>Varianta: vč. úpravy a výztuhy podhledu a okolí otvoru schody JAP LU120x60</i>										
		<i>1</i>										
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	396,48	396,48		921,82	
93	767137802R00	Demontáž příček sádkokart., desek k dalšímu použití	m2	4,96	80,00	0,00	396,48	396,48	921,82	RTS II / 2021		
		<i>Varianta: Odpláštění SDK příčky 200 mm pro úpravu rozvodů ZTI</i>										
		<i>1,77*2,8</i>									<i>4,96</i>	
	771	Podlahy z dlaždic					9 040,35	9 491,70	18 532,05		20 885,24	
94	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	10,09	8,00	0,00	80,72	80,72	1 917,10	RTS II / 2021		
		<i>6,77+1,68+1,64</i>									<i>10,09</i>	
95	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,18	26,00	0,00	524,68	524,68	3 874,56	RTS II / 2021		
		<i>10,09*2</i>									<i>20,18</i>	
96	24616010	Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg	kg	4,00	160,00	640,00	0,00	640,00	776,00	RTS II / 2021		
97	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	10,09	170,00	0,00	1 715,30	1 715,30	1 967,55	RTS II / 2021		
		<i>10,09</i>									<i>10,09</i>	
98	58592676	Samonivelační stěrka tl. do 10 mm	t	0,20	11 800,00	2 381,24	0,00	2 381,24	39,75	RTS II / 2021		
		<i>10,09*0,020</i>									<i>0,20</i>	
99	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	10,09	650,00	1 369,39	5 189,11	6 558,50	2 007,91	RTS II / 2021		
100	59764000VL	Dlažba dle výběru investora (řízená cena 350,-/m2)	m2	11,10	350,00	3 884,65	0,00	3 884,65	2 219,80	VLASTNÍ		
		<i>10,09</i>									<i>10,09</i>	
		<i>;ztrátne 10%; 1,009</i>									<i>1,01</i>	
101	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,20	250,00	207,03	92,97	300,00	243,60	RTS II / 2021		
		<i>Varianta: profil UA, pro tloušťku dlaždic DO 10 mm</i>										
		<i>0,6+0,6</i>									<i>1,20</i>	
102	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	24,35	60,00	558,04	902,96	1 461,00	5 016,10	RTS II / 2021		
		<i>3,34*2+3,45*2</i>									<i>13,58</i>	
		<i>1,67*4+0,99+1+2,1</i>									<i>10,77</i>	
103	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,32	66,00	0,00	219,12	219,12	693,88	RTS II / 2021		
		<i>1,68+1,64</i>									<i>3,32</i>	
104	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby	m2	10,09	76,00	0,00	766,84	766,84	2 128,99	RTS II / 2021		
		<i>10,09</i>									<i>10,09</i>	
	776	Podlahy povlakové					0,00	678,00	678,00		2 901,84	
105	776511810RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	13,56	50,00	0,00	678,00	678,00	2 901,84	RTS II / 2021		
		<i>Varianta: z ploch do 10 m2</i>										
		<i>6,77+1,68+1,64</i>									<i>10,09</i>	
		<i>3,47</i>									<i>3,47</i>	
	781	Obklady (keramické)					22 781,12	30 752,26	53 533,38		59 570,66	
106	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	39,52	55,00	925,60	1 248,00	2 173,60	8 654,88	RTS II / 2021		
		<i>Varianta: vč. penetračního nátěru</i>										
		<i>(3,45+1,37+2,1+3,14+1,77+1,16)*2</i>									<i>25,98</i>	
		<i>(1*2+0,99*2+1,67*4)*2</i>									<i>21,32</i>	
		<i>-0,6*2*4</i>									<i>-4,80</i>	
		<i>-0,8*2</i>									<i>-1,60</i>	
		<i>-0,6*1,15*2</i>									<i>-1,38</i>	
107	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	39,52	650,00	4 871,87	20 816,13	25 688,00	8 931,52	RTS II / 2021		
		<i>39,52</i>									<i>39,52</i>	
108	597813720	Obkládačka dle výběru investora (řízená cena 350,-/m2)	m2	42,29	350,00	14 800,24	0,00	14 800,24	9 641,30	RTS II / 2021		
		<i>39,52</i>									<i>39,52</i>	
		<i>;ztrátne 7%; 2,7664</i>									<i>2,77</i>	
109	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	18,92	52,00	0,00	983,84	983,84	4 370,52	RTS II / 2021		
		<i>1,67*2*4+0,99*2*2+1*2*2</i>									<i>21,32</i>	
		<i>-0,6*2*2</i>									<i>-2,40</i>	
110	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	4,00	52,00	4,09	203,91	208,00	936,00	RTS II / 2021		

111	781111116R00	2+2 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	4,00 5,00	60,00	19,33	280,67	300,00	1 180,00	RTS II / 2021
112	781111121R00	2+2+1 Montáž lišt koutových, ukončovacích, vanových a dilatačních 22*2+3,45*2+3,34*2+1,67*4+2,1+0,99+1	m	72,15 68,35	66,00	0,00	4 761,90	4 761,90	17 171,70	RTS II / 2021
		-0,8 -0,6*4 1,15*2*2+0,6*2*2		-0,80 -2,40 7,00						
113	283424152	Profil ukončovací a koutový pro obklad PVC H = 7-8 mm (2,5m)	kus	29,00 29,00	40,00	1 160,00	0,00	1 160,00	7 047,00	RTS II / 2021
114	283424000VL	Profil vanový pod obklad s koextruzí (2,5m)	kus	1,00 1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	245,00	VLASTNÍ
115	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru.obkl.pórovinové	m2	3,32 3,32	290,00	0,00	962,80	962,80	820,04	RTS II / 2021
116	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	2,30 2,30	650,00	0,00	1 495,00	1 495,00	572,70	RTS II / 2021
		1,15*2		2,30						
783		Nátěry					250,13	1 057,87	1 308,00	2 538,00
117	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,00	240,00	173,93	786,07	960,00	1 008,00	RTS II / 2021
		Varianta: 2x+1x 0,8*2+0,6*2*2		4,00						
118	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	6,00 6,00	58,00	76,20	271,80	348,00	1 530,00	RTS II / 2021
		Varianta: 1,0*2+2*2		6,00						
784		Malby					238,10	1 662,00	1 900,10	10 386,09
119	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	6,48 6,14	35,00	0,66	226,07	226,73	1 671,32	RTS II / 2021
		(3,45*2+3,34)*0,6 3,34*0,1		0,33						
120	784251101R00	Penetrace podkladu	m2	16,57	23,00	98,97	282,09	381,06	4 324,25	RTS II / 2021
		Varianta: vč. dodávky								
				6,478						
				10,09						
121	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	16,57	78,00	138,46	1 153,84	1 292,30	4 390,52	RTS II / 2021
		Varianta: malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 16,568		16,57						
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	8 522,00	8 522,00	5 159,00
122	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	3,00	494,00	0,00	1 482,00	1 482,00	807,00	RTS II / 2021
		Varianta: Revize								
				3						
123	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00	440,00	0,00	7 040,00	7 040,00	4 352,00	RTS II / 2021
		Varianta: ne zapisu do SV 2*8		16,00						
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					638,66	1 860,34	2 499,00	4 321,68
124	953761161R00	Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 100 mm	m	2,00 2,00	402,00	617,52	186,48	804,00	552,00	RTS II / 2021
		Varianta: 1+1		2,00						
125	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	13,56 13,56	125,00	21,14	1 673,86	1 695,00	3 769,68	RTS II / 2021
		Varianta: 10,09+3,47		13,56						
96		Bourání konstrukcí					139,63	1 400,53	1 540,16	2 966,06
126	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00 4,00	18,00	0,00	72,00	72,00	1 124,00	RTS II / 2021
		Varianta: 1+1+2		4,00						
127	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80 1,80	400,00	56,17	663,83	720,00	509,40	RTS II / 2021
		Varianta: 0,9*2		1,80						
128	962084131R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl.10 cm	m2	4,68 4,68	160,00	83,45	664,71	748,16	1 332,66	RTS II / 2021
		Varianta: 1,67*2,8		4,68						
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					98,35	3 704,37	3 802,72	8 690,00
129	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	7,50 5,00	123,00	98,35	824,15	922,50	2 160,00	RTS II / 2021
		Varianta: 2,5+2,5		5,00						
				2,5						
130	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00 1,00	325,00	0,00	325,00	325,00	291,00	RTS II / 2021
		Varianta: 1		1,00						
131	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,29 21,29	120,00	0,00	2 555,22	2 555,22	6 239,00	RTS II / 2021
		Varianta: (0,96+1,04+1,67*5+1,16)*1,85		21,29						

stěny
stropy

CHODBIČKA

WC
SPRCHA

sprcha

H711	Izolace proti vodě				0,00	50,30	50,30	14,39	
132 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m <i>0,0486</i>	t	0,05 <i>0,05</i>	1 035,00	0,00	50,30	50,30	14,39	RTS II / 2021
H713	Izolace tepelné				0,00	20,11	20,11	6,37	
133 998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m <i>0,0213</i>	t	0,02 <i>0,02</i>	944,00	0,00	20,11	20,11	6,37	RTS II / 2021
H721	Vnitřní kanalizace				0,00	43,86	43,86	18,81	
134 998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m <i>0,0623</i>	t	0,06 <i>0,06</i>	704,00	0,00	43,86	43,86	18,81	RTS II / 2021
H722	Vnitřní vodovod				0,00	27,65	27,65	13,12	
135 998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m <i>0,0430</i>	t	0,04 <i>0,04</i>	643,00	0,00	27,65	27,65	13,12	RTS II / 2021
H766	Konstrukce truhlářské				0,00	295,60	295,60	99,18	
136 998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m <i>0,3220</i>	t	0,32 <i>0,32</i>	918,00	0,00	295,60	295,60	99,18	RTS II / 2021
H771	Podlahy z dlaždic				0,00	298,55	298,55	146,45	
137 998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m <i>0,4709</i>	t	0,47 <i>0,47</i>	634,00	0,00	298,55	298,55	146,45	RTS II / 2021
H781	Obklady (keramické)				0,00	495,66	495,66	245,49	
138 998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m <i>0,7818</i>	t	0,78 <i>0,78</i>	634,00	0,00	495,66	495,66	245,49	RTS II / 2021
H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	396,36	396,36	322,17	
139 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m <i>0,3308+0,0266+0,3631+0,2958</i>	t	1,02 <i>1,02</i>	390,00	0,00	396,36	396,36	322,17	RTS II / 2021
M21	Elektromontáže				10,00	248,00	258,00	963,00	
140 210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW <i>Varianta: DOPOJENÍ</i> <i>1+1</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>	109,00	0,00	218,00	218,00	640,00	RTS II / 2021
141 210010001R00	Oprava a úprava elektroinstalace dotčených prostor <i>Varianta: 5x vypínač, 1 x zásuvka, 5 x bodové světlo IP pro GU10 vč. LED 7W, kabeláž pod omítku, rozvodnice k90 2 x pro budoucí přívod</i>	soubor	1,00	40,00	10,00	30,00	40,00	323,00	RTS II / 2018
S	Přesuny suti				0,00	3 395,65	3 395,65	13 697,49	
142 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>0,6096+1,5818+1</i>	t	3,19 <i>3,19</i>	331,00	0,00	1 056,35	1 056,35	1 040,40	RTS II / 2021
143 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>3,1914</i>	t	3,19 <i>3,19</i>	235,00	0,00	749,98	749,98	1 046,78	RTS II / 2021
144 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>3,1914*8</i>	t	25,53 <i>25,53</i>	16,00	0,00	408,50	408,50	8 425,30	RTS II / 2021
145 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>3,1914*2</i>	t	6,38 <i>6,38</i>	37,00	0,00	236,16	236,16	2 119,09	RTS II / 2021
146 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,19	296,00	0,00	944,65	944,65	1 065,93	RTS II / 2021
Celkem:							246 823,00		

Poznámka: