

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy hospodářského objektu u zámečku Belveder	Doba výstavby:	Objednatel: NPÚ ÚPS Kroměříž, Sněmovní nám.1, 76701 Kroměříž
Druh stavby:	obnova vnějšího pláště jižního předzámčí	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Valtice, P.Bezruč 359	Konec výstavby:	Zhotovitel: <span style="background-color: #ADD8E6; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>
JKSO:		Zpracováno dne:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>762</b>							<b>41 780,51</b>	<b>72 819,49</b>	<b>114 600,00</b>		<b>4,49</b>
<b>Konstrukce tesařské</b>											
1	762342811R00		Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm 2*22,5*4, 1+8,3*4, 1+20*3,3	m2	310,00	80,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,01	2,17
2	762342202RT4		Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm 2*22,5*4, 1+8,3*4, 1+20*3,3	m2	310,00	240,00	36 754,58	37 645,42	74 400,00	0,01	2,05
3	762331912R00		Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.5 m 16	m	16,00	200,00	124,17	3 075,83	3 200,00	0,01	0,11
4	762332932RT2		Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 - montáž včetně dodávky 16	m	16,00	450,00	3 022,06	4 177,94	7 200,00	0,01	0,16
5	762354212R00		Oprava střešních vikýřů sedlových pl. nad 0,5 m2 1	kus	1,00	5 000,00	1 879,69	3 120,31	5 000,00	0,00	0,00
<b>764</b>							<b>13 899,49</b>	<b>8 044,51</b>	<b>21 944,00</b>		<b>0,07</b>
<b>Konstrukce klempířské</b>											
6	764239922R00		Oprava lemov. komínů Cu hřeben, vln. kryt. do 45° 2,5	m2	2,50	2 600,00	3 370,20	3 129,80	6 500,00	0,01	0,02
7	764530240R00		Oplechování vikýře z Cu plechu, rš 500 mm 3,25*2+1,7*2	m	9,90	1 560,00	10 529,29	4 914,71	15 444,00	0,01	0,05
<b>765</b>							<b>42 677,49</b>	<b>355 198,51</b>	<b>397 876,00</b>		<b>43,33</b>
<b>Krytina tvrdá</b>											
8	765311810R00		Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti 2*22,5*4, 1+8,3*4, 1+20*3,3	m2	310,00	120,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,07	20,77
9	765311511R00		Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho - montáž včetně dodávky 2*22,5*4, 1+8,3*4, 1+20*3,3	m2	310,00	1 000,00		310 000,00	310 000,00	0,07	22,41
10	76531154Rpol		Nároží bobrovka, hřebenač hladký bez nosu, do malty - montáž včetně dodávky 15,3+5,5*4	m	37,30	1 120,00	33 777,49	7 998,51	41 776,00	0,00	0,15
11	553530120		Kryt komínu atyp.	kus	1,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
<b>H762</b>							<b>0,00</b>	<b>25 450,00</b>	<b>25 450,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Konstrukce tesařské</b>											
12	998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 6,9	t	6,90	1 500,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00
13	998762194R00		Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km 6,9	t	6,90	1 500,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00
14	998762199R00		Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km 6,9*50	t	95,00	50,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
<b>H765</b>							<b>0,00</b>	<b>45 214,00</b>	<b>45 214,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Krytina tvrdá</b>											

15	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m 27,41	t	27,41	200,00	0,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00
16	998765194R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km 27,41	t	27,41	200,00	0,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00
17	998765199R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km 27,41*30	t	685,00	50,00	0,00	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>5 843,32</b>	<b>29 156,68</b>		<b>0,12</b>
18	210200020RAA	Hromosvod, demontáž a montáž hromosvodná soustava střechy včetně uzemnění	kompl	1,00	35 000,00	5 843,32	29 156,68	35 000,00	0,12	0,12
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>8 223,00</b>	<b>8 223,00</b>		<b>0,00</b>
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1,62	t	27,41	100,00	0,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00
20	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu na skládku 1,62	t	27,41	100,00	0,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 1,62	t	27,41	100,00	0,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00
							<b>Celkem:</b>	<b>648 307,00</b>		

Poznámka:

Ve všech listech tohoto souboru můžete uchazeč měnit pouze buňky s modrým podbarvením. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>Stavební úpravy jižního hospodářského objektu zámečku Belveder</b>	Objednatel:	NPU UPS Kroměříž, Sněmovní nám.1, 76701 Kroměříž	IČ/DIČ:	75032333/CZ75032333
Druh stavby:	Oprava střechy jižního objektu				
Lokalita:	Valtice 691 41, P.Bezruče 359	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:	kraj Jihomoravský kód NUTS: CZ064			Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	98 357,49	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	436 062,51			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	5 843,32			Ostatní	0,00		
	Montáž	29 156,68			NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		78 887,00						
<b>ZRN celkem</b>		648 307,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>648 307,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>648 307,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>136 144,47</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>784 451,00</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: